

Formularul nr. 7

Obiectivul: Constructii metalice
 Obiectul: Depozit frigorific
 Devizul: Ridicarea gradului de rezistenta la foc R90

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2023-05-25

Valoarea de deviz 884 124 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "HENSOTHERM	m2	2508,5	236,0211	592059
					9,2501	23204
2	RpCl28 A	Strat suplimentar folie de protectie a vopselei	m2	2422	27,3299	66193
					5,7502	13927
3	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), pentru	m2	2508,5	5,9123	14831
					1,0923	2740

Total ore manopera (ore)	371,95
Total greutate materiale (tone)	0

Total		673083
Asigurari sociale	24,0000%	9569
Total		682652
Cheltuieli de transport	2,0000%	12422
Total		695074
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	6211
Total		701285
Cheltuieli de regie	2,0000%	14026
Total		715311
Beneficiu de deviz	3,0000%	21459

Total General fara TVA	736770
TVA (20%)	147354
TOTAL GENERAL	884124
Inclusiv salariul	39871

Cursul de referință: 19.6366 Lei/Euro, din data de 2022-07-25

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)