

**Amenajarea parcului si a  
terenului de joaca pe teritoriul  
afertent casei de cultura si al  
primariei sat. Sagaidac, r-ul  
Cimislia**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 7-1-1  
Amenajare**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>*Capitolul 1. Demolari</b>		
1	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri de drum)	m	100,00
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	230,00
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	20,00
4	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	6,50
5	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	0,55
6	TsC01B	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 4.	100m2	4,50
7	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	4,50
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (sapatura pentru bordure)	m3	10,00
9	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (incarcarea pamintului in camion)	100 m3	0,73
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	116,80

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 2. Amenajare teren de joaca</b>		
11	TsJ05C	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe interiorul drenurilor ca filtru invers (Folie de polietilena stabilizata cu negru de fum grosime 0,2 mm) De exclus Scoabe din otel pentru constructii	m2	220,00
12	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire (15cm galica)	m3	33,00
13	CO04A aplicativ	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi metalici, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 550 mm (Gard pentru teren sportiv, confectionat din structura de metal si elemente din lemn vopsite in diferite culori, 2000x 69 x650 mm innaltime, montate pe piloni metalici 950mm se exclude toate materialele si se include gard produs final 60 m.l.)	m	60,00
14	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C16/20	m3	0,40
		<b>Capitolul 3. Amenajare</b>		
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	34,50
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici B4 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B7.5)	m	200,00
17	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat, tip caramida, 40mm, culoare sura)	m2	230,00
		<b>Capitolul 4. Lucrari de executie a pragului</b>		
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,35
19	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	2,00
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 200x200x4)	kg	40,50
21	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in	m3	5,30

1	2	3	4	5
		fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20		
22	CH03B aplicativ	Trepte exterioare placate cu placi de gresie treapta- Tip CAPENOS 330*330mm, cu suprafata mat ; contratreapta (h) 165mm- cu suprafata mat, 330*330mm. Montate pe adeziv portelanat, si finisata cu fuga pentru lucrari exterioare tip SOPRO. Se exclude resursele: Ciment metalurgic; Pietris ciuruit; Nisip; Scindura, Se include Adeziv porteleanat pentru lucrari exterioare K=3kg\m.l.; Fuga pentru lucrari exterioare tip SOPRO K= 0.15kg\m.l.	m	11,00
23	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 33*33cm, gresie cu suprafata mat, 330*330mm, Montate pe adeziv portelanat, si finisata cu fuga pentru lucrari exterioare tip SOPRO	m2	23,00
24	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 90 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox, 900mm innaltime)	m	9,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**\_\_\_Amenajarea parcului si a  
terenului de joaca pe teritoriul  
afereent casei de cultura si al  
primariei sat. Sagaidac, r-ul  
Cimislia**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 7-1-2**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1		Complex de joaca Bambino-01	buc	1,00
2		Nisipiera - 01	buc	2,00
3		Masuta de joaca "Romanita"- 8 de joaca "Romanita"- 8 locuri	buc	1,00
4		Casuta de Joaca DB-012	buc	1,00
5		Leagan Dudlu PP-26	buc	1,00
6		Carusel 5 loc cu Volanloc cu Volan	buc	1,00
7		Instalatii de parcare de biciclete	buc	1,00
8		Banci metalice BK-03	buc	4,00
9		Urna de gunoi PP-101	buc	4,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.