

Lucrari de reparatie periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Causeni, Stefan Voda

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Raionul Ștefan Vodă

DEVIZ LOCAL № 1-3-2020

Valoarea de deviz 23 830 946,40 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Stefan Voda				
		1.1. com.Alava,s.Lazo,str.Mira, L-320m				
		1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	9,60	6,24 0,00	59,88 0,00
2	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,29	77,55 77,55	22,49 22,49
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,29	21,41 0,00	6,21 0,00
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	96,00	252,29 33,62	24 220,18 3 227,23
5	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	96,00	15,66 0,52	1 503,60 49,59
6	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,44	12,55 0,00	168,69 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,07	133,00 24,71	9,31 1,73
8	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2	864,00	9,82 2,88	8 486,64 2 490,91

1	2	3	4	5	6	7
		compresor manual				
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,288	<u>8 773,72</u> 0,00	<u>2 526,83</u> 0,00
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	23,84	<u>1 423,65</u> 12,12	<u>33 939,79</u> 288,88
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	960,00	<u>135,56</u> 2,88	<u>130 134,09</u> 2 767,68
		<i>Total</i>	Lei			201 077,71
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				201 077,71 8 848,51
		1.1.2. Acostamente				
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	640,00	<u>53,03</u> 1,83	<u>33 941,00</u> 1 169,92
		<i>Total</i>	Lei			33 941,00
		Total Acostamente Inklusiv salariu				33 941,00 1 169,92
		<i>Total</i>	Lei			235 018,71
		Total com.Alava,s.Lazo,str.Mira, L-320m Inklusiv salariu				235 018,71 10 018,43
		1.2. com.Alava , s.Alava				
		1.2.1. str.Drujba, L=150m				
		1.2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,00	<u>7,48</u> 0,00	<u>7,48</u> 0,00
14	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,18	<u>76,89</u> 76,89	<u>13,84</u> 13,84
15	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,18	<u>23,00</u> 0,00	<u>4,14</u> 0,00
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2	60,00	<u>251,38</u> 33,62	<u>15 083,09</u> 2 016,95

1	2	3	4	5	6	7
		suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm				
17	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	60,00	15,62 0,52	937,02 31,14
18	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,40	12,60 0,00	105,84 0,00
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,042	147,62 27,38	6,20 1,15
20	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	540,00	9,82 2,88	5 304,15 1 556,82
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,18	8 879,06 0,00	1 598,23 0,00
22	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	14,90	1 423,71 12,11	21 213,26 180,48
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,00	135,55 2,88	81 332,01 1 729,80
		<i>Total</i>	Lei			125 605,26
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				125 605,26 5 530,18
		1.2.1.2. Acostamente				
24	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,00	53,03 1,83	15 909,02 548,35
		<i>Total</i>	Lei			15 909,02
		Total Acostamente Inklusiv salariu				15 909,02 548,35
		<i>Total</i>	Lei			141 514,28
		Total str.Drujba, L=150m Inklusiv salariu				141 514,28 6 078,53
		1.2.2. str.Mira, L=330m				
		1.2.2.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
25	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,20	6,24 0,00	82,33 0,00
26	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,40	77,85 77,85	31,14 31,14
27	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,40	20,70 0,00	8,28 0,00
28	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	132,00	250,89 33,62	33 117,63 4 437,51
29	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	132,00	15,69 0,52	2 070,74 68,61
30	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,50	12,69 0,00	234,84 0,00
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,093	127,20 18,60	11,83 1,73
32	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 188,00	9,82 2,88	11 669,13 3 425,00
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,396	8 718,26 0,00	3 452,43 0,00
34	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	32,78	1 423,60 12,10	46 665,74 396,70
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 320,00	135,56 2,88	178 936,16 3 805,56
		<i>Total</i>	Lei			276 280,25
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				276 280,25 12 166,25
		1.2.2.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
36	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	660,00	53,03 1,83	35 001,74 1 206,25
		<i>Total</i>	Lei			35 001,74
		Total Acostamente Inclusiv salariu				35 001,74 1 206,25
		<i>Total</i>	Lei			311 281,99
		Total str.Mira, L=330m Inclusiv salariu				311 281,99 13 372,50
		<i>Total</i>	Lei			452 796,27
		Total com.Alava , s.Alava Inclusiv salariu				452 796,27 19 451,03
		1.3. com.Purcari s.Purcari 1.3.1. str.Nicolae Iorga , L-555m 1.3.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
37	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,66	1 385,37 0,00	9 226,55 0,00
38	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2	100 m3	6,66	1 228,05 0,00	8 178,78 0,00
39	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,33	556,57 0,00	3 523,07 0,00
40	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 108,50	12,67 0,00	14 044,07 0,00
41	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,33	101,30 17,31	641,26 109,55
42	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,22	817,67 0,00	1 815,23 0,00
43	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	22,20	72,61	1 611,96

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
44	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 244.2 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	222,00	354,11 21,33	78 612,91 4 736,19
45	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,20	9 741,65 284,85	216 264,68 6 323,57
46	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	22,20	2 353,68 0,00	52 251,70 0,00
		<i>Total</i>	Lei			386 170,21
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				386 170,21 11 169,31
		1.3.1.2. Acostamente				
47	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,44	813,07 0,00	357,75 0,00
48	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,10	72,61 0,00	805,98 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 163,73
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 163,73
		<i>Total</i>	Lei			387 333,94
		Total str.Nicolae Iorga , L-555m Inclusiv salariu				387 333,94 11 169,31
		1.3.2. str.40 ani ai Biruintei,, L-558m				
		1.3.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
49	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,69	<u>1 385,47</u> 0,00	<u>9 268,77</u> 0,00
50	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2	100 m3	6,69	<u>1 228,28</u> 0,00	<u>8 217,16</u> 0,00
51	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,36	<u>556,64</u> 0,00	<u>3 540,20</u> 0,00
52	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 113,50	<u>12,67</u> 0,00	<u>14 106,91</u> 0,00
53	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,36	<u>101,32</u> 17,32	<u>644,37</u> 110,13
54	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,23	<u>817,71</u> 0,00	<u>1 823,50</u> 0,00
55	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,30	<u>72,46</u> 0,00	<u>1 615,80</u> 0,00
56	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 244.2 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	223,00	<u>354,10</u> 21,33	<u>78 965,21</u> 4 757,53
57	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,30	<u>9 741,73</u> 284,84	<u>217 240,56</u> 6 351,83
58	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	22,30	<u>2 353,68</u> 0,00	<u>52 487,06</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			387 909,54
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				387 909,54 11 219,49
		1.3.2.2. Acostamente				
59	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,45	822,31 0,00	370,04 0,00
60	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,16	72,56 0,00	809,82 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 179,86
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 179,86
		<i>Total</i>	Lei			389 089,40
		Total str.40 ani ai Biruintei,, L-558m Inklusiv salariu				389 089,40 11 219,49
		<i>Total</i>	Lei			776 423,34
		Total com.Purcari s.Purcari Inklusiv salariu				776 423,34 22 388,80
		1.4. com.Rascaietii, s.Rascaietii Noi, str.Tineretului, L=500m 1.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
61	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	1 055,50 0,00	84,44 0,00
62	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2	100 m3	0,08	863,50 0,00	69,08 0,00
63	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,08	571,00 0,00	45,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
64	TsI51A5	Transportarea noroiului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,00	<u>12,68</u> 0,00	<u>152,15</u> 0,00
65	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,00	<u>84,44</u> 0,00	<u>1 688,72</u> 0,00
66	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,00	<u>9 741,77</u> 284,84	<u>194 835,42</u> 5 696,81
		<i>Total</i>	Lei			196 875,49
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				196 875,49 5 696,81
		1.4.2. Acostamente				
67	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,65	<u>641,94</u> 0,00	<u>1 059,20</u> 0,00
68	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,80	<u>12,67</u> 0,00	<u>3 658,21</u> 0,00
69	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,50	<u>818,21</u> 0,00	<u>1 227,32</u> 0,00
70	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,00	<u>72,54</u> 0,00	<u>725,38</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 670,11
		Total Acostamente Inclusiv salariu				6 670,11
		<i>Total</i>	Lei			203 545,60
		Total com.Rascaieti, s.Rascaietii Noi, str.Tineretului, L=500m Inclusiv salariu				203 545,60 5 696,81
		1.5.				

1	2	3	4	5	6	7
		com.Rascaieti,s.Rascaieti,str.Matee vici,L=918m 1.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
71	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,00	<u>1 385,52</u> 0,00	<u>15 240,70</u> 0,00
72	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	11,00	<u>1 228,16</u> 0,00	<u>13 509,76</u> 0,00
73	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,47	<u>556,82</u> 0,00	<u>5 829,91</u> 0,00
74	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 832,50	<u>12,67</u> 0,00	<u>23 212,74</u> 0,00
75	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,47	<u>101,49</u> 17,29	<u>1 062,61</u> 181,05
76	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,67	<u>816,73</u> 0,00	<u>2 997,41</u> 0,00
77	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	36,70	<u>72,58</u> 0,00	<u>2 663,57</u> 0,00
78	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 403,7 m3 coeficient de compactare 1.1)	m3	367,00	<u>372,53</u> 21,33	<u>136 718,75</u> 7 829,65
79	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	36,70	<u>9 741,74</u> 284,84	<u>357 521,77</u> 10 453,76

1	2	3	4	5	6	7
80	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	36,70	2 353,68 0,00	86 380,06 0,00
		<i>Total</i>	Lei			645 137,28
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				645 137,28 18 464,46
		1.5.2. Acostamente				
81	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,73	816,68 0,00	596,18 0,00
82	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,36	72,54 0,00	1 331,79 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 927,97
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 927,97
		<i>Total</i>	Lei			647 065,25
		Total com.Rascaietii,s.Rascaietii,str.Matee vici,L=918m Inklusiv salariu				647 065,25 18 464,46
		1.6. or.Stefan Voda				
		1.6.1. Acces la str.Trandafirilor, L=230m				
		1.6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
83	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,80	6,33 0,00	87,32 0,00
84	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 380,00	7,56 0,77	10 438,71 1 066,13
85	TsH92A	Curatirea manuala cu incalzirea in auto: material frezat	t	0,28	78,25 78,25	21,91 21,91
86	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	138,00	12,68 0,00	1 749,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
87	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,69	123,38 20,88	85,13 14,41
88	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 380,00	9,82 2,88	13 555,05 3 978,54
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,414	8 741,79 0,00	3 619,10 0,00
90	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 380,00	147,52 3,46	203 573,21 4 774,25
		<i>Total</i>	Lei			233 130,15
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				233 130,15 9 855,24
		<i>Total</i>	Lei			233 130,15
		Total Acces la str.Trandafirilor, L=230m Inklusiv salariu				233 130,15 9 855,24
		1.6.2. Acces la str.Alexandru cel Bun, L=500m 1.6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
91	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,00	6,24 0,00	187,11 0,00
92	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 000,00	7,56 0,77	22 689,16 2 317,93
93	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,60	78,80 78,80	47,28 47,28
94	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	300,00	12,67 0,00	3 800,43 0,00
95	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,50	124,33 20,76	186,49 31,14
96	DI141A	Curatirea gropilor din	m2	3 000,00	9,82	29 467,50

1	2	3	4	5	6	7
		imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual			2,88	8 649,00
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,90	8 700,53 0,00	7 830,48 0,00
98	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,00	147,51 3,46	442 544,20 10 378,80
		<i>Total</i>	Lei			506 752,65
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				506 752,65 21 424,15
		<i>Total</i>	Lei			506 752,65
		Total Acces la str.Alexandru cel Bun, L=500m Inclusiv salariu				506 752,65 21 424,15
		<i>Total</i>	Lei			739 882,80
		Total or.Stefan Voda Inclusiv salariu				739 882,80 31 279,39
		1.7. s.Antonesti,str.John Lee, L=1020m 1.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
99	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	12,24	1 385,63 0,00	16 960,12 0,00
100	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	12,24	1 228,22 0,00	15 033,45 0,00
101	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,64	556,77 0,00	6 480,85 0,00
102	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	2 037,30	12,67	25 809,20

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
103	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,64	101,27 17,29	1 178,78 201,23
104	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,08	816,78 0,00	3 332,48 0,00
105	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,80	72,53 0,00	2 959,10 0,00
106	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 448,8 m3 coeficient de compactare 1.1)	m3	408,00	372,52 21,33	151 987,46 8 704,35
107	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	40,80	9 741,75 284,84	397 463,34 11 621,37
108	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	40,80	2 353,68 0,00	96 030,14 0,00
		<i>Total</i>	Lei			717 234,92
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				717 234,92 20 526,95
		1.7.2. Acostamente				
109	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,82	817,24 0,00	670,14 0,00
110	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,40	72,62 0,00	1 481,47 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 151,61
		Total Acostamente				2 151,61

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			719 386,53
		Total s.Antonesti,str.John Lee, L=1020m Inclusiv salariu				719 386,53 20 526,95
		1.8. s.Brezoaia str.Hadrecnaia , L=825m				
		1.8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
111	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,14	<u>1 385,68</u> 0,00	<u>15 436,44</u> 0,00
112	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	11,14	<u>1 228,23</u> 0,00	<u>13 682,47</u> 0,00
113	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,60	<u>556,72</u> 0,00	<u>5 901,28</u> 0,00
114	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 854,00	<u>12,67</u> 0,00	<u>23 487,27</u> 0,00
115	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,60	<u>101,42</u> 17,30	<u>1 075,03</u> 183,36
116	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,71	<u>816,78</u> 0,00	<u>3 030,26</u> 0,00
117	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	37,13	<u>72,56</u> 0,00	<u>2 694,28</u> 0,00
118	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 408,4 m3 coeficient de	m3	371,30	<u>372,52</u> 21,33	<u>138 317,56</u> 7 921,33

1	2	3	4	5	6	7
		compactare 1.1)				
119	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	37,13	9 741,88 284,84	361 716,11 10 576,00
120	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	37,13	2 353,69 0,00	87 392,51 0,00
		<i>Total</i>	Lei			652 733,21
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				652 733,21 18 680,69
		1.8.2. Acostamente				
121	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,66	819,17 0,00	540,65 0,00
122	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,50	72,57 0,00	1 197,46 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 738,11
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 738,11
		<i>Total</i>	Lei			654 471,32
		Total s.Brezoaia str.Hadrecnaia , L=825m Inclusiv salariu				654 471,32 18 680,69
		1.9. s.Caplani , Alea Satului , L-518 m				
		1.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
123	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,083	1 063,49 0,00	88,27 0,00
124	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	0,083	832,29 0,00	69,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2				
125	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,083	550,36 0,00	45,68 0,00
126	TsI51A5	Transportarea noroiului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,40	12,54 0,00	155,46 0,00
127	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	20,70	3 871,05 321,75	80 130,75 6 660,31
128	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,242	8 677,09 0,00	10 776,95 0,00
129	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 070,00	175,60 3,46	363 490,84 7 161,37
130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,621	8 679,48 0,00	5 389,96 0,00
131	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 070,00	135,55 2,88	280 593,99 5 967,81
		<i>Total</i>	Lei			740 740,98
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				740 740,98 19 789,49
		<i>Total</i>	Lei			740 740,98
		Total s.Caplani , Aleea Satului , L-518 m Inklusiv salariu				740 740,98 19 789,49
		1.10. Carahasani 1.10.1. Str.Prietemiei L=625m 1.10.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
132	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	7,50	1 385,26	10 389,47

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	m3		0,00	0,00
133	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	7,50	1 228,16 0,00	9 211,20 0,00
134	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,10	556,52 0,00	3 951,32 0,00
135	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 248,30	12,67 0,00	15 813,64 0,00
136	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,10	101,08 17,30	717,68 122,82
137	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,50	817,40 0,00	2 043,49 0,00
138	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	25,00	72,46 0,00	1 811,54 0,00
139	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 408,4 m3 coeficient de compactare 1.1)	m3	250,00	372,53 21,33	93 131,62 5 333,55
140	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,00	9 741,77 284,84	243 544,27 7 121,01
141	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	25,00	2 353,68 0,00	58 842,00 0,00
		Total	Lei			439 456,23

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				439 456,23 12 577,38
		1.10.1.2. Acostamente				
142	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,50	822,32 0,00	411,16 0,00
143	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,50	72,46 0,00	905,77 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 316,93
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 316,93
		<i>Total</i>	Lei			440 773,16
		Total str.Prieteniei L=625m Inklusiv salariu				440 773,16 12 577,38
		1.10.2. str.Chirov, L=120m				
		1.10.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
144	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,44	1 385,94 0,00	1 995,76 0,00
145	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	1,44	1 228,69 0,00	1 769,32 0,00
146	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,37	556,41 0,00	762,28 0,00
147	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	239,70	12,67 0,00	3 036,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
148	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,37	100,23 17,26	137,31 23,64
149	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,48	813,75 0,00	390,60 0,00
150	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,80	72,76 0,00	349,26 0,00
151	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 408,4 m3 coeficient de compactare 1.1)	m3	48,00	372,46 21,33	17 877,93 1 024,04
152	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,80	9 742,18 284,82	46 762,44 1 367,12
153	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	4,80	2 353,68 0,00	11 297,66 0,00
		<i>Total</i>	Lei			84 378,94
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				84 378,94 2 414,80
		1.10.2.2. Acostamente				
154	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,10	822,30 0,00	82,23 0,00
155	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,40	71,96 0,00	172,71 0,00
		<i>Total</i>	Lei			254,94
		Total Acostamente Inklusiv salariu				254,94
		<i>Total</i>	Lei			84 633,88

1	2	3	4	5	6	7
		Total str.Chirov, L=120m Inclusiv salariu				84 633,88 2 414,80
		1.10.3. str.S.Lazo, L=275m				
		1.10.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
156	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,30	1 385,17 0,00	4 571,06 0,00
157	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	3,30	1 228,16 0,00	4 052,93 0,00
158	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,14	556,45 0,00	1 747,26 0,00
159	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	549,20	12,67 0,00	6 955,88 0,00
160	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,14	102,13 17,26	320,69 54,20
161	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,10	816,73 0,00	898,40 0,00
162	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,00	72,57 0,00	798,30 0,00
163	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica , cu nisip (nisip 408,4 m3 coeficient de compactare 1.1)	m3	110,00	372,53 21,33	40 977,91 2 346,76
164	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	11,00	9 741,74	107 159,13