

**Alimentarea cu apa a sat. Pirlita,  
r-ul Ungheni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Camin B2. Nr.2-3.****Valoarea de deviz 23 110,230 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,540	522,750 0,000	282,285 0,000
2	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	2,500	94,562 94,562	236,405 236,405
3	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,460	232,439 0,000	106,922 0,000
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,700	17,875 17,875	30,387 30,387
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	47,700	44,145 43,245	2 105,716 2 062,786
6	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,090	447,667	40,290

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I			0,000	0,000
7	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	13,180	6,110 0,000	80,535 0,000
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-8	100 m3	0,090	42,344 0,000	3,811 0,000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,090	131,300 20,500	11,817 1,845
10	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,420	1 232,204 555,847	2 981,933 1 345,150
11	pret de piata	Element prefabricat KTO-1	buc	1,000	73,587 0,000	73,587 0,000
12	pret de piata	Element prefabricat KT7-9	buc	1,000	147,175 0,000	147,175 0,000
13	pret de piata	Element prefabricat KTP-1-15-1	buc	1,000	771,400 0,000	771,400 0,000
14	pret de piata	Element prefabricat KT-15-9	buc	4,000	667,870 0,000	2 671,480 0,000
15	pret de piata	Element prefabricat KTD-15	buc	1,000	872,900 0,000	872,900 0,000
16	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton	m3	0,270	1 361,111 518,937	367,500 140,113
17	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi	100m2	0,480	3 493,138 3 292,385	1 676,706 1 580,345
18	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de	buc	1,000	1 296,761 47,281	1 296,761 47,281

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip U				
19	AcE52A	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare	m3	0,015	382,333 <hr/> 103,800	5,735 <hr/> 1,557
20	AcE09B	Montarea treptelor din otel-beton cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton	buc	14,000	25,676 <hr/> 8,072	359,458 <hr/> 113,014
Total			lei		14 122,803	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		1 250,749	
Transportarea materialelor			7,00 %		494,064	
Total			100,00 +		15 867,616	
Cheltuieli de regie			14,50 %		2 300,804	
Total			100,00 +		18 168,420	
Beneficiu de deviz			6,00 %		1 090,105	
<b>Total Lucrari de constructie</b>					<b>19 258,525</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>5 558,883</b>	
Total			lei		19 258,525	
TVA			20,00 %		3 851,705	

**Total deviz:** **23 110,230**  
**Incluziv salariu** **5 558,883**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)