

Obiectivul: Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Rîșcani

Obiectul: Lucrări de reparație a acoperișului la sala de sport la LT" M.Lomonosov"

Devizul: Lucrări de reparație a acoperișului la sala de sport la LT" M.Lomonosov"

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-05-11

Valoarea de deviz 386 412,59 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari de constructie						
1	RpCl42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (K=2, pentru straturi multiple de membrane vechi)	m2	535,700	67,6000	36 213,32
					67,0000	35 891,90
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	503,558	50,0000	25 177,90
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	214,280	50,0000	10 714,00
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	64,284	5,0000	321,42
2	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic)	m	13,000	7,0500	91,65
					7,0000	91,00
2.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,170	50,0000	58,50
2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	50,0000	32,50
2.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,130	5,0000	0,65
3	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile (parapet)	m2	59,400	36,1000	2 144,34
					36,0000	2 138,40
3.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	21,384	50,0000	1 069,20
3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,384	50,0000	1 069,20
3.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,188	5,0000	5,94
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (partial)	m2	165,000	67,8400	11 193,60
					35,0000	5 775,00
4.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,445	0,0000	0,00
4.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 145,000	1,0000	2 145,00
4.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,930	450,0000	3 118,50
4.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,650	19,0000	31,35
4.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	99,000	50,0000	4 950,00
4.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,500	50,0000	825,00
4.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,950	5,0000	24,75
4.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,980	50,0000	99,00
5	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2, gr. +1cm)	m2	165,000	22,8560	3 771,24
					12,0000	1 980,00
5.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,815	0,0000	0,00
5.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	709,500	1,0000	709,50
5.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,310	450,0000	1 039,50
5.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,660	19,0000	12,54
5.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	33,000	50,0000	1 650,00
5.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,600	50,0000	330,00
5.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,990	5,0000	4,95
5.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,495	50,0000	24,75
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat.	m2	535,700	23,6205	12 653,50
					2,0000	1 071,40
6.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	160,710	72,0000	11 571,12
6.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,536	19,0000	10,18
6.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	21,428	50,0000	1 071,40
6.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,161	5,0000	0,80
7	RpCl34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	492,400	255,9296	126 019,73
					56,5000	27 820,60
7.1	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	597,404	78,0000	46 597,50
7.2	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	597,404	68,0000	40 623,46
7.3	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	311,689	17,0000	5 298,71
7.4	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,500	0,0000	5 088,58

7.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	453,008	50,0000	22 650,40
7.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	103,404	50,0000	5 170,20
7.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	49,240	5,0000	246,20
7.8	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	9,848	35,0000	344,68
8	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem bistrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu (Uniflex EPP și EKP sau similare)	m2	43,300	271,9931	11 777,30
					68,5000	2 966,05
8.1	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	53,676	78,0000	4 186,73
8.2	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	53,676	68,0000	3 649,97
8.3	1120206201035	Gaz GPL în butelii	kg	27,409	17,0000	465,95
8.4	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,500	0,0000	456,65
8.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	50,228	50,0000	2 511,40
8.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,093	50,0000	454,65
8.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,330	5,0000	21,65
8.8	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,866	35,0000	30,31
9	RpCI22E	Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidarie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitură din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,5 mm grosime, cu lățimea desfășurată între 30 și 50 cm inclusiv (Sort - capelnic; Din resurse se exclude cartonul bituminat și platforma telescopică)	m	13,000	116,2723	1 511,54
					57,0000	741,00
9.1	2710403642287	Tablă zincată de 0,5 x 650 x 1000 mm	kg	25,012	22,0000	550,26
9.2	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,676	190,0000	128,44
9.3	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,406	20,0000	8,12
9.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	27,040	2,0000	54,08
9.5	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	4,000	0,0000	29,64
9.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,570	50,0000	578,50
9.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,250	50,0000	162,50
10	RpCI25D	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere) din tablă zincată sau de aluminiu de 0,5 mm grosime, cu secțiunea de 10x15 cm, confecționat pe șantier, montat prin cimentare.	buc	4,000	184,0160	736,06
					64,5000	258,00
10.1	2710403642022	Tablă zincată sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	3,780	22,0000	83,16
10.2	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,588	190,0000	111,72
10.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4,200	2,0000	8,40
10.4	2651122100440	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	4,200	60,0000	252,00
10.5	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	5,000	0,0000	22,76
10.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,040	50,0000	202,00
10.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,120	50,0000	56,00
10.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	5,0000	0,02
11	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executată la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tablă de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumată, bitum topit, executate cu tablă de plumb, 1 strat de pinza bitumată și 2 straturi de bitum topit.	buc	4,000	384,1033	1 536,41
					140,0000	560,00
11.1	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	2,060	25,0000	51,50
11.2	2320322600103	Bitum de izolație tip H-68/75	kg	7,004	40,0000	280,16
11.3	2744223666817	Tablă de plumb 2 mm	kg	15,450	28,5000	440,33
11.4	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,247	190,0000	46,93
11.5	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1,648	30,0000	49,44
11.6	2320116200535	Benzina extracție tip 80/120	l	0,330	30,0000	9,90
11.7	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,442	40,0000	57,68
11.8	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, cirpe etc.)	%	3,000	0,0000	28,08
11.9	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,520	50,0000	376,00
11.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,680	50,0000	184,00
11.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	5,0000	0,40
11.12	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,120	100,0000	12,00
12	CK18C	Montarea șina marginală din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	13,000	55,7500	724,75
					13,0000	169,00
12.1	2743123549025	Șina marginală din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	13,650	35,0000	477,75
12.2	2874115829126	Șuruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	78,000	1,0000	78,00
12.3	7422010060100	Timplă	h-om	3,380	50,0000	169,00
13	CE25A	Etansarea suplimentară pe contur, la ștrăpungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice.	m	13,000	27,6303	359,19
					17,5000	227,50
13.1	2430226103000	Chit polimeric	kg	2,047	60,0000	122,82
13.2	2413337345800	Soluție de amorșaj	l	0,137	19,0000	2,60
13.3	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,000	0,0000	6,27
13.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,900	50,0000	195,00
13.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	50,0000	32,50
14	RpCI22F	Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidarie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitură din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,5 mm grosime, cu lățimea desfășurată între 50 și 100 cm inclusiv (se exclude platforma telescopică)	m	86,600	188,0326	16 283,62
					63,0000	5 455,80

14.1	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	288,205	22,0000	6 340,51
14.2	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	90,064	25,0000	2 251,60
14.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	7,205	190,0000	1 368,94
14.4	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	4,503	20,0000	90,06
14.5	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	180,128	2,0000	360,26
14.6	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	4,000	0,0000	416,45
14.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	87,466	50,0000	4 373,30
14.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,650	50,0000	1 082,50
15	RpCE26A Ksal=0,5	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator din PVC) - In resurse doar: Manopera, Aerator PVC, Bitum	buc	16,000	421,1996	6 739,19
					56,2500	900,00
15.1	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	18,128	40,0000	725,12
15.2	3335550200122	Aerator PVC	buc	16,480	300,0000	4 944,00
15.3	20028339	Materiale mărunte	%	3,000	0,0000	170,07
15.4	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,000	50,0000	800,00
15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000	50,0000	100,00
16	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	41,500	62,5000	2 593,75
					62,5000	2 593,75
16.1	7124010010700	Dulgher	h-om	10,375	50,0000	518,75
16.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,500	50,0000	2 075,00
17	TsH92B	Incarcarea moluzului in auto	t	41,500	55,5000	2 303,25
					55,5000	2 303,25
17.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,065	50,0000	2 303,25
18	Tsl50B5	Transportarea moluzului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km.	t	41,500	206,4000	8 565,60
					0,0000	0,00
18.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,707	800,0000	8 565,60
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de constructie				245 218,06
		Inclusiv salariul				90 942,65

Total manopera (ore)	1 818,853
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total	245 218,06	
Asigurari sociale	24,000%	21 826,24
Total	267 044,29	
Cheltuieli de transport	4,700%	6 794,90
Total	273 839,19	
Cheltuieli pentru depozitare	1,610%	2 327,61
Total	276 166,80	
Cheltuieli de regie	10,000%	27 616,68
Total	303 783,48	
Beneficiu de deviz	6,000%	18 227,01

Total General fara TVA	322 010,49
TVA (20%)	64 402,10
TOTAL GENERAL	386 412,59
Inclusiv salariul	90 942,65

Cursul de referinta: 19.7593 Lei/Euro, din data de 2025-07-16

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;