

**Самотечный и напорный
коллектор с устр. очистных
сооружений с подкл. соц.
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского р-на.**

N15777

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-7

**Участок сетей канализации по ул.Молодежная. Бассейн канализования N5
(Почередь)**

Valoarea de deviz 547 856 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,850	717,464 0,000	3 479,700 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/	m3	15,000	118,780 118,780	1 781,694 1 781,694
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	11,500	152,799 152,799	1 757,189 1 757,189
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подготовка)	m3	32,400	94,961 35,173	3 076,731 1 139,592
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	1,340	787,500 0,000	1 055,250 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)				
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	228,000	10,836 0,000	2 470,695 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,340	160,740 20,740	215,392 27,792
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	174,000	17,875 17,875	3 110,180 3 110,180
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	174,000	43,745 43,245	7 611,630 7 524,630
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,030	381,552 0,000	774,550 0,000
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	2,030	838,624 508,572	1 702,407 1 032,402
		Total Lucrari terasamente Inklusiv salariu				27 035,418 16 373,479
		2. Conducte				
12	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m	540,000	101,681 21,334	54 907,762 11 520,468
13	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"	m	162,000	325,333 9,572	52 703,960 1 550,593
14	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, Футляр из труб PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m	15,000	824,881 11,359	12 373,220 170,385

1	2	3	4	5	6	7
		Total Conducute Inclusiv salariu				119 984,942 13 241,446
		3. Demolarea si reconditionarea				
15	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,680	822,500 0,000	1 381,800 0,000
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	105,300	259,594 51,894	27 335,248 5 464,438
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-тъ щебня)	m3	175,500	311,483 57,083	54 665,337 10 018,137
		Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				83 382,385 15 482,575
		4. Camine				
18	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	14,500	2 615,695 799,744	37 927,581 11 596,291
19	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	27,000	458,000 0,000	12 366,000 0,000
20	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	2,000	183,000 0,000	366,000 0,000
21	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	26,000	483,000 0,000	12 558,000 0,000
22	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,1 m3)	buc	27,000	417,000 0,000	11 259,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
23	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	27,000	142,000 0,000	3 834,000 0,000
24	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,850	2 599,564 311,364	2 209,629 264,659
25	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip T	buc	27,000	1 500,000 0,000	40 500,000 0,000
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,380	709,837 371,300	269,738 141,094
		Total Camine Inclusiv salariu				121 289,948 12 002,044

	Прямые затраты	lei	351 694
	Fondul social (ПЗ) * 24 %	24,00 %	13 704
	Transport material (ПЗ) * 4 %	4,00 %	10 762
	Cheltuieli de regie (ПЗ+Fondul+Transp) * 14,5 %	14,50 %	54 543
	Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu	100,00 +	430 703
	Beneficiu de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	25 843
	Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	456 546
	TVA (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	91 310
	Total deviz: Inclusiv salariu		547 856 57 099



[Handwritten signature]

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Самотечный и напорный
коллектор с устр. очистных
сооружений с подкл. соц.
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского р-на.
N15777**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-7

**Участок сетей канализации по ул.Молодежная. Бассейн канализования N5
(Почередь)**

Valoarea de deviz 547 856 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-7:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,808	57,66	219,569
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	370,442	57,66	21 359,686
3.	7137010011500	Electrician	h-om	2,760	57,66	159,142
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,447	57,66	141,094
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	529,957	57,66	30 557,320
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	60,320	57,66	3 478,051
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,782	57,66	45,090
8.	9312040019600	Sapator	h-om.	19,764	57,66	1 139,592
		Total manopera				57 099

Materiale:

1.	14111222017520 2	Piatra sparta	m3	201,825	208,00	41 979,600
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	118,166	175,00	20 679,050
3.	14211022031	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Песчаная подготовка	m3	33,210	58,33	1 937,139
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,370	6,00	2,220
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,898	80,00	151,840
6.	2320166200676	White spirit	kg	0,741	24,10	17,858
7.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,964	26,00	77,064
8.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,482	19,00	28,158
9.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,209	16,00	3,344
10.	2521216701077	Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 d160x9,5mm "Water Pro"	m	166,896	305,00	50 903,280
11.	252121670132	Teava din polietilena Футляр из труб PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m	15,377	792,00	12 178,584
12.	252121670265	Teava din PVC d160mm SN2	m	578,340	75,00	43 375,500
13.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	334,900	5,00	1 674,500
14.	26511221004022	Ciment M-400	kg	11,681	1,65	19,274
15.	26611264331510	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	27,000	458,00	12 366,000

16.	26611264331511	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,24 m3)	buc	26,000	483,00	12 558,000
17.	266112643315150	Placi prefabricate pt. camine KLI/PI-10-2(0,1 m3)	buc	27,000	417,00	11 259,000
18.	26611264331544	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-3 (0,08 m3)	buc	2,000	183,00	366,000
19.	26611264331545	Inel de reazem KLI/O-1(0,02 m3)	buc	27,000	142,00	3 834,000
20.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	5,987	1 208,00	7 232,296
21.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,204	650,00	132,600
22.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,124	670,00	753,080
23.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	378,000	18,00	6 804,000
24.	28752742051	Capacul cu rama din fonta Tip T	buc	27,000	1 500,00	40 500,000
25.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	17,400	5,00	87,000
26.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	28,454	5,00	142,270
Total materiale de construcții						269 062

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	117,936	35,00	4 127,760
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,340	400,00	136,000
3.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	2,227	75,50	168,138
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,948	350,00	1 381,800
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,957	350,00	4 534,950
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	2,213	350,00	774,550
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,536	350,00	187,600
8.	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,540	21,84	11,794
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	19,143	35,00	670,005
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,310	20,00	106,200
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	27,405	400,00	10 962,000
12.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	24,168	102,23	2 470,695
Total utilaje de construcții						25 533

Прямые затраты	lei	351 694
Fondul social (ПЗ) * 24 %	24,00 %	13 704
Transport material (ПЗ) * 4 %	4,00 %	10 762
Cheltuieli de regie (ПЗ+Fondul+Transp) * 14,5 %	14,50 %	54 543
Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu	100,00 +	430 703
Beneficiu de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	25 843
Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	456 546
TVA (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	91 310

Total deviz:


547 856

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Самотечный и напорный коллектор с устр. очистных сооружений с подкл. соц. объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского р-на. N15777

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,464 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,464
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/	m3			118,780 118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,780
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			152,799 152,799
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	57,66	138,961
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	57,66	13,838
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подготовка)	m3			94,961 35,173
	9312040019600	Sapator	h-om.	0,6100	57,66	35,173
	14211022031	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Песчаная подготовка	m3	1,0250	58,33	59,788
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Въгнеч. грунт)	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,500
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			10,836 0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	102,23	10,836
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			160,740 20,740
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,740
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,000
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,745 43,245
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,245
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,500

1	2	3	4	5	6	7
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,552 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,552
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			838,624 508,572
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,572
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	35,00	330,052
		2. Conducte				
12	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m			101,681 21,334
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	57,66	21,334
	252121670265	Teava din PVC d160mm SN2	m	1,0500	75,00	80,325
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	21,84	0,022
13	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"	m			325,333 9,572
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	57,66	9,572
	2521216701077	Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"	m	1,0150	305,00	314,218
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	75,50	0,944
14	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, Футляр из труб PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m			824,881 11,359
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	57,66	11,359
	252121670132	Teava din polietilena Футляр из труб PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m	1,0150	792,00	811,906
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	75,50	1,017
		3. Demolarea si reconditionarea				
15	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			822,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	350,00	822,500
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			259,594 51,894
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,894
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	175,00	192,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,700
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-тъ шебня)	m3			311,483 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	141112220175202	Piatra sparta	m3	1,1500	208,00	239,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,700
		4. Camine				
18	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 615,695 799,744
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	57,66	559,879
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	57,66	239,866
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 208,00	498,779
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	80,00	10,472
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	670,00	51,937
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	175,00	28,193

1	2	3	4	5	6	7
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,65	1,329
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg		18,00	469,241
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	400,00	756,000
19	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc			458,000 0,000
	26611264331510	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	458,00	458,000
20	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,08 m3)	buc			183,000 0,000
	26611264331544	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	183,00	183,000
21	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc			483,000 0,000
	26611264331511	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	483,00	483,000
22	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2(0,1 m3)	buc			417,000 0,000
	266112643315150	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2(0,1 m3)	buc	1,0000	417,00	417,000
23	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc			142,000 0,000
	26611264331545	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	142,00	142,000
24	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 599,564 311,364
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,316
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,047
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,00	1 970,000
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	650,00	156,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	5,00	2,200
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	400,00	160,000
25	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip T	buc			1 500,000 0,000
	28752742051	Capacul cu rama din fonta Tip T	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			709,837 371,300
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,300
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	26,00	202,800
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	19,00	74,100
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	16,00	8,800
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	24,10	46,995
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	6,00	5,842

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Самотечный и напорный
коллектор с устр. очистных
сооружений с подкл. соц.
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского р-на.**

N15777

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-8

**Участок сетей канализации по ул.Красноармейская . Бассейн канализования
N5 (Почередь)**

Valoarea de deviz 450 225 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,770	717,470 0,000	4 139,800 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/	m3	18,000	118,780 118,780	2 138,033 2 138,033
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	4,100	152,799 152,799	626,475 626,475
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подготовка)	m3	31,800	94,961 35,173	3 019,755 1 118,489
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	1,180	787,500 0,000	929,250 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)				
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	200,000	10,836 0,000	2 167,276 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,180	160,767 20,767	189,705 24,505
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	105,500	17,875 17,875	1 885,770 1 885,770
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	105,500	43,745 43,245	4 615,097 4 562,347
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,760	381,463 0,000	1 434,300 0,000
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	3,760	838,610 508,558	3 153,174 1 912,179
12	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	1 197,000	25,872 17,298	30 968,378 20 705,706
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				55 267,013 32 973,504
		2. Conducte				
13	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m	271,000	101,681 21,334	27 555,562 5 781,568
14	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm	m	261,500	144,521 21,334	37 792,320 5 578,893
15	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"	m	39,500	325,335 9,572	12 850,744 378,077

1	2	3	4	5	6	7
		Total Conducte Inclusiv salariu				78 198,626 11 738,538
		3. Camine				
16	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	14,970	2 160,258 799,745	32 339,060 11 972,176
17	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	23,000	458,000 0,000	10 534,000 0,000
18	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,08 m3)	buc	28,000	183,000 0,000	5 124,000 0,000
19	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	22,000	483,000 0,000	10 626,000 0,000
20	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-10-2(0,1 m3)	buc	23,000	417,000 0,000	9 591,000 0,000
21	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII-1(0,02 m3)	buc	23,000	142,000 0,000	3 266,000 0,000
22	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII-3(0,06 m3)	buc	11,000	188,000 0,000	2 068,000 0,000
23	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,020	2 599,692 311,364	2 651,686 317,591
24	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip T	buc	23,000	1 500,000 0,000	34 500,000 0,000
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de	t	0,370	709,965 371,362	262,687 137,404

1	2	3	4	5	6	7
		plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		Total Camine Inclusiv salariu				110 962,433 12 427,171
		4. Demolarea si reconditionarea				
26	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,370	822,628 0,000	1 127,000 0,000
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	51,300	259,594 51,894	13 317,172 2 662,162
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-ть щебня)	m3	85,500	311,483 57,083	26 631,831 4 880,631
		Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				41 076,003 7 542,793


		Прямые затраты	lei	285 504
		Fondul social (ПЗ) * 24 %	24,00 %	15 524
		Transport material (ПЗ) * 4 %	4,00 %	8 100
		Cheltuieli de regie (ПЗ+Fondul+Transp) * 14,5 %	14,50 %	44 823
		Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu	100,00 +	353 951
		Beneficiu de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	21 236
		Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	375 187
		TVA (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	75 038
		Total deviz: Inclusiv salariu		450 225 64 682

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Самотечный и напорный
коллектор с устр. очистных
сооружений с подкл. соц.
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского р-на.
N15777**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-8

**Участок сетей канализации по ул.Красноармейская . Бассейн канализования
N5 (Почередь)**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 450 225 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-8:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,570	57,66	263,506
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	359,100	57,66	20 705,706
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	348,941	57,66	20 119,938
4.	7137010011500	Electrician	h-om	0,984	57,66	56,737
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,383	57,66	137,404
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	323,194	57,66	18 635,365
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	62,275	57,66	3 590,776
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,938	57,66	54,085
9.	9312040019600	Sapator	h-om.	19,398	57,66	1 118,489
		Total manopera				64 682

Materiale:

1.	14111222017520 2	Piatra sparta	m3	98,325	208,00	20 451,600
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	58,842	175,00	10 297,350
3.	14211022031	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Песчаная подготовка	m3	32,595	58,33	1 901,266
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,361	6,00	2,166
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,960	80,00	156,800
6.	20101029176821 5	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	3,232	3 050,00	9 857,600
7.	2320166200676	White spirit	kg	0,722	24,10	17,400
8.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,886	26,00	75,036
9.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,443	19,00	27,417
10.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,204	16,00	3,264
11.	2521216701077	Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"	m	40,694	305,00	12 411,670
12.	252121670265	Teava din PVC d160mm SN2	m	290,241	75,00	21 768,075
13.	252121670269	Teava din PVC d160mm SN4	m	280,067	115,00	32 207,705
14.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	401,880	5,00	2 009,400
15.	26511221004022	Ciment M-400	kg	12,060	1,65	19,899

16.	26611264331510	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	23,000	458,00	10 534,000
17.	26611264331511	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	22,000	483,00	10 626,000
18.	266112643315150	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,1 m3)	buc	23,000	417,00	9 591,000
19.	26611264331544	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	28,000	183,00	5 124,000
20.	26611264331545	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	23,000	142,00	3 266,000
21.	266112643315455	Inel de reazem КЦ7-3(0,06m3)	buc	11,000	188,00	2 068,000
22.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	6,181	1 208,00	7 466,648
23.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,245	650,00	159,250
24.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,161	670,00	777,870
25.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	370,000	18,00	6 660,000
26.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	22,504	18,00	405,072
27.	28752742051	Capacul cu rama din fonta Tip T	buc	23,000	1 500,00	34 500,000
28.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,550	5,00	52,750
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,129	5,00	70,645
Total materiale de construcții						202 508

Utilaje de construcții:


1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	57,456	35,00	2 010,960
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,408	400,00	163,200
3.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,494	75,50	37,297
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,220	350,00	1 127,000
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	14,483	350,00	5 069,050
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,098	350,00	1 434,300
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,472	350,00	165,200
8.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,533	21,84	11,641
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	35,457	35,00	1 240,995
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,185	20,00	23,700
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	28,293	171,90	4 863,567
12.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	21,200	102,23	2 167,276
Total utilaje de construcții						18 314

Прямые затраты	lei	285 504
Fondul social (ПЗ) * 24 %	24,00 %	15 524
Transport material (ПЗ) * 4 %	4,00 %	8 100
Cheltuieli de regie (ПЗ+Fondul+Transp) * 14,5 %	14,50 %	44 823
Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu	100,00 +	353 951
Beneficiu de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	21 236
Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	375 187
TVA (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	75 038

Total deviz:

450 225

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)