

**АТО Гагаузия, мун.Комрат,
Педколледж им.М.Чакир**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Капитальный ремонт и переоборудование под душевые комнаты и кухню
помещения №27, 28, 29 этаж 1 общежития №1.**

Valoarea de deviz 156 222 lei

Intocmit in prețuri curente 01.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы 1.1. Этаж №1, пом.№27, 28, 29 - переоборудование под душевые комнаты 1.1.1. Полы				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	18,910	24,18 24,18	457,26 457,26
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов)	m2	18,910	11,99 11,57	226,64 218,70
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Щебёночная подготовка под основание полов, t=10,0см с уплотнением	m3	1,890	509,95 52,04	963,80 98,36
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из	m2	18,910	70,16 36,80	1 326,68 695,87

1	2	3	4	5	6	7
		цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
5	CG17D1	Облицовка пола керамической плиткой на клею, площадью: более 16 м2 *дизайн и качество плитки согласовать с заказчикомКоэффициент к трудозатратам=0,60	m2	17,700	201,11 91,47	3 559,58 1 619,06
		Total Полы Inclusiv salariu				6 533,96 3 089,25
		1.1.2. Оконные блоки				
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - м/п окна 1,7х1,45м.)	m2	2,470	22,09 22,09	54,56 54,56
7	CD55A	Простая кладка стен из фортана закладка оконного проёма 1,45х1,2(н)х0,4м.	m3	0,700	822,66 195,56	575,86 136,89
8	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv Монтаж и изготовление м/п открыв. форточек 0,5х0,6м - 2шт.	m2	0,600	1 294,70 49,42	776,82 29,65
		Total Оконные блоки Inclusiv salariu				1 407,24 221,10
		1.1.3. Дверные блоки				
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дверные блоки 0,9х2,1м. - 2шт.)	m2	3,780	22,08 22,08	83,48 83,48
10	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Изготовление и монтаж дверей, площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей,	m2	6,720	1 183,52 47,84	7 953,24 321,47

1	2	3	4	5	6	7
		включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) 0,9х2,1м -2шт, 0,7х2,1м - 2шт				
		Total Дверные блоки Inclusiv salariu				8 036,72 404,95
		1.1.4. Перегородки				
11	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime Демонтаж всех существующих перегородок из кирпича	m2	19,870	70,23 69,39	1 395,50 1 378,81
12	CD05B1	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, folosirea armaturii de siguranta OB 37, diametrul 6 mm, 1 bara la fiecare rind. (Перегородки из плит 590 x 240 и толщиной 10см, без армированием, (Перегородки из перегородочного фортана 390х195мм и толщиной 10см, с использованием арматуры OB 37, диаметром 6мм, один стержень на каждый ряд, на цементно-известковом растворе M 25-Z, приготовленном на стройплощадке растворосмесителем) *продолж.глухой раздел.помещ. на 2 равные части - 6,2м, попер. на расстояние 1,5м от входн.дверей с проёмами для дверей 0,7х2,1м - 2шт. - 3,05м,	m3	3,780	946,29 304,90	3 576,96 1 152,54
13	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых м/п перегородок между дешевыми 1,0х2,0(н)м - 4шт.)	m2	8,000	1 007,80 36,80	8 062,39 294,39
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,360	5,03 1,58	258,20 81,01

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконттакт")				
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) Штукатурка с обеих сторон всех перегородок и заложеного оконного проёма	m2	51,360	113,35 89,37	5 821,75 4 589,99
		Total Перегородки Inclusiv salariu				19 114,80 7 496,74
		1.1.5. Стены				
16	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен от старой известковой побелки и покраски)	m2	23,370	14,09 12,09	329,30 282,56
17	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil (Ремонт внутренней штукатурки толщиной 2 см, затертой, стен или колонн по ровной поверхности, кладки из кирпича или маленьких бетонных блоков, известково-цементным раствором марки 25-Т для обрызга, известково-цементным раствором марки 10-Т для намета и верхнего слоя)	m2	7,000	107,07 86,22	749,52 603,51
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконттакт")	m2	58,080	5,03 1,58	291,95 91,58

1	2	3	4	5	6	7
19	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Облицовка стен и перегородок в душевых отделениях на высоту 2,6м, керамической плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком	m2	58,080	198,32 86,74	11 518,66 5 037,89
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен, "Супратен")	m2	28,380	4,73 1,58	134,14 44,74
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 3 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора, по малярной сетке)	m2	28,380	85,33 64,14	2 421,78 1 820,18
22	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Минус 2мм. Коэффициент к трудозатратам=2,00Коэффициент к материалам=2,00Коэффициент к машинам=2,00	m2	-28,380	30,67 25,23	-870,53 -716,11
23	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники (уголочки) на откосы, из алюминия)	m	24,400	9,30 5,26	226,85 128,27
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен, "Супратен")	m2	28,380	4,73 1,58	134,14 44,74

1	2	3	4	5	6	7
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	28,380	32,32 28,91	917,31 820,56
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)Окраска стен *цветовое решение согласовать с заказчиком	m2	28,380	40,66 28,91	1 154,04 820,57
27	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,280	85,46 3,75	23,93 1,05
		Total Стены Inclusiv salariu				17 031,09 8 979,54
		1.1.6. Потолки				
		1.1.6.1. в душевых				
28	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из пластиковой вагонки, с сборкой каркаса из металлических профилей) опустить на высоту 2,6м.	m2	12,830	238,74 120,91	3 063,07 1 551,28
		Total в душевых Inclusiv salariu				3 063,07 1 551,28
		1.1.6.2. в раздевалках				
29	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка стен от старой известковой побелки и покраски)	m2	4,280	2,00 0,00	8,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен, "Супратен")	m2	4,280	$\frac{3,15}{0,00}$	$\frac{13,48}{0,00}$
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях потолков)	m2	4,280	$\frac{17,86}{10,51}$	$\frac{76,46}{45,00}$
32	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	4,280	$\frac{89,53}{80,43}$	$\frac{383,18}{344,23}$
33	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52) Минус 2мм. Коэффициент к трудозатратам=2,00Коэффициент к материалам=2,00Коэффициент к машинам=2,00	m2	-4,280	$\frac{16,92}{16,30}$	$\frac{-72,41}{-69,76}$
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков, "Супратен")	m2	4,280	$\frac{3,15}{0,00}$	$\frac{13,48}{0,00}$
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	4,280	$\frac{32,32}{28,91}$	$\frac{138,34}{123,75}$

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)				
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска потолков	m2	4,280	67,92 56,17	290,69 240,40
		Total в разбивках Inclusiv salariu				851,78 683,62
		Total Потолки Inclusiv salariu				3 914,85 2 234,90
		1.1.7. Канализация				
37	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	8,000	34,08 13,14	272,66 105,14
38	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Тройник ПЕ 100x100x100	buc	1,000	35,90 14,72	35,90 14,72
39	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	27,06 11,57	27,06 11,57

1	2	3	4	5	6	7
		(Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колена, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Переход ПЕ 50х100 "бутылка"				
40	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.(Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 мм)	buc	2,000	86,36 15,24	172,71 30,49
		Total Канализация Inclusiv salariu				508,33 161,92
		1.1.8. Водопровод				
41	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 16 мм) для холодной воды *вкл.: тройник d15 - 3шт, отводы d15 - 8шт, "американка" d15 - 2шт.	m	15,000	51,58 31,54	773,63 473,13
42	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (Пластиковые трубы "СТАВІ" со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 16 мм) для горячей воды *вкл.: тройник d15 - 3шт, отводы d15 - 8шт, "американка" d15 - 2шт	m	12,000	57,26 31,54	687,10 378,50
43	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la	buc	2,000	56,37 15,77	112,74 31,54

1	2	3	4	5	6	7
		obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") Кран полуоборотный d 15мм				
44	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)	buc	6,000	462,45 60,45	2 774,73 362,73
		Total Водопровод Inclusiv salariu				4 348,20 1 245,90
		1.1.9. Отопление				
45	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)Демонтаж радиатора 1 шт. с 6 секциями.	buc	6,000	6,31 6,31	37,85 37,85
46	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Алюминиевые радиаторы - Биметаллические из 6 элементов, включительно)	buc	2,000	911,76 105,14	1 823,52 210,28
47	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Вертикальный бойлер, установленный на пол или стену, емкостью 100 л, включительно, на 1,5 кВт)	buc	2,000	191,01 120,91	382,02 241,82
		Total Отопление Inclusiv salariu				2 243,39 489,95
		1.1.10. Вентиляция				
48	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-	buc	2,000	32,31 25,23	64,62 50,47

1	2	3	4	5	6	7
		carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 100 мм)				
49	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка бытового вентилятора класс С) Коэффициент к трудозатратам=0,30	buc	2,000	497,36 182,16	994,71 364,31
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				1 059,33 414,78
		Total Этаж №1, пом.№27, 28, 29 - переоборудование под душевые комнаты Inclusiv salariu				64 197,91 24 739,03
		1.2. Переоборудование под кухню 1.2.1. Полы				
50	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	15,900	24,60 24,18	391,18 384,50
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	15,900	70,18 36,80	1 115,84 585,11
52	CG17D1	Облицовка пола керамической плиткой на клею, площадью: более 16 м2 *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком Коэффициент к трудозатратам=0,60	m2	15,900	201,11 91,47	3 197,61 1 454,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Палы Inclusiv salariu				4 704,63 2 424,01
		1.2.2. Оконные блоки				
53	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконники для окон из пластмассы шириной 45см)	m	5,000	139,53 18,93	697,63 94,63
54	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 25см)	m	1,600	106,63 21,03	170,61 33,65
		Total Оконные блоки Inclusiv salariu				868,24 128,28
		1.2.3. Дверные блоки				
55	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дверные блоки 1шт.)	m2	1,890	22,08 22,08	41,74 41,74
56	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Изготовление и монтаж дверей, площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,890	1 183,53 47,84	2 236,88 90,42
		Total Дверные блоки Inclusiv salariu				2 278,62 132,16
		1.2.4. Стены				
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах) толщ.2см.	m2	42,120	14,33 14,19	603,72 597,83
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,120	5,03 1,58	211,77 66,45

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт")				
59	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) Штукатурка с обеих сторон всех перегородок и заложеного оконного проёма	m2	42,120	113,35 89,37	4 774,20 3 764,22
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен, "Супратен")	m2	42,120	4,73 1,58	199,13 66,45
61	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Облицовка стен и перегородок в душевых отделениях на высоту 1,6м, керамической плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком	m2	25,460	198,32 86,74	5 049,34 2 208,41
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 3 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора, по малярной сетке)	m2	16,660	85,33 64,14	1 421,64 1 068,49
63	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-16,660	30,68 25,23	-511,06 -420,40

1	2	3	4	5	6	7
		(Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Минус 2мм. Коэффициент к трудозатратам=2,00Коэффициент к материалам=2,00Коэффициент к машинам=2,00				
64	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники (уголки) на откосы, из алюминия)	m	9,700	9,30 5,26	90,18 50,99
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен, "Супратен")	m2	16,660	4,73 1,58	78,77 26,29
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	16,660	32,32 28,91	538,52 481,70
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)Окраска стен *цветовое решение согласовать с заказчиком	m2	16,660	40,66 28,91	677,46 481,70
68	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,170	85,12 3,71	14,47 0,63
		Total Стены Inclusiv salariu				13 148,14 8 392,76
		1.2.5. Потолки				
69	CK50A	Tavane suspendate executate pe	m2	15,900	164,72	2 618,98

1	2	3	4	5	6	7
		santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)			105,14	1 671,72
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен, "Супратен")	m2	15,900	4,73 1,58	75,17 25,08
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях потолков)	m2	15,900	17,86 10,51	284,03 167,17
72	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	15,900	94,68 80,43	1 505,45 1 278,87
73	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52) Минус 2мм. Коэффициент к трудозатратам=2,00Коэффициент к материалам=2,00Коэффициент к машинам=2,00	m2	-15,900	22,04 16,30	-350,38 -259,12

1	2	3	4	5	6	7
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков, "Супратен")	m2	15,900	4,73 1,58	75,17 25,08
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	15,900	32,30 28,91	513,62 459,73
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска потолков	m2	15,900	40,66 28,91	646,55 459,72
77	CJ04Aпри м	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Профили литые, заводского изготовления, по стенам внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)Установка декоративных потолочных карнизов из багета	m	17,540	36,37 21,03	637,90 368,83
		Total Потолки Inclusiv salariu				6 006,49 4 197,08
		1.2.6. Водопровод				
78	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 16 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий,	m	5,000	56,24 31,54	281,21 157,71

1	2	3	4	5	6	7
		диаметр 16 мм) для холодной воды *вкл.: тройник d15 - 3шт, отводы d15 - 8шт, "американка" d15 - 2шт.				
79	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	1,000	432,74 86,74	432,74 86,74
80	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на одно отделение) посудная чугунная, эмалированная, стальная, из нержавеющей стали и т.д, со сливной пластиковой трубой, установленная на кронштейны, прикрепленные к кирпичным стенам)	buc	1,000	921,96 81,48	921,96 81,48
		Total Водопровод Inclusiv salariu				1 635,91 325,93
		1.2.7. Вентиляция				
81	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 100 мм)	buc	1,000	32,31 25,23	32,31 25,23
82	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка бытового	buc	1,000	497,36 182,16	497,36 182,16

1	2	3	4	5	6	7
		вентилятора класс С) Коэффициент к трудозатратам=0,30				
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				529,67 207,39
		1.2.8. Отопление				
83	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Вертикальный бойлер, установленный на пол или стену, емкостью 100 л, включительно, на 1,5 кВт)	buc	1,000	191,01 120,91	191,01 120,91
		Total Отопление Inclusiv salariu				191,01 120,91
		Total Переоборудование под кухню Inclusiv salariu				29 362,71 15 928,52
		<i>Прямые затраты</i>	lei			93 560,62
		<i>Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %</i>	22,50 %			9 150,20
		<i>Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %</i>	2,00 %			1 049,51
		<i>Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 6 %</i>	6,00 %			6 225,62
		<i>Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад</i>	100,00 +			109 985,95
		<i>Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 2 %</i>	2,00 %			2 199,71
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				112 185,66 40 667,55
		2. Электромонтажные работы				
		2.1. Душевая				
84	08-02-403- 1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu Прокладка провода ВВГпс 3х1,5 мм2. *ресурс учтён в норме	100 m	0,450	1 748,69 893,69	786,91 402,16
85	08-02-403- 1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu Прокладка провода ВВГпс 3х2,5 мм2. *ресурс учтён в норме	100 m	0,040	2 149,00 893,75	85,96 35,75

1	2	3	4	5	6	7
86	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu Прокладка провода ВВГпс 3х4,0 мм2. *ресурс учтён в норме	100 m	0,110	3 048,64 893,73	335,35 98,31
87	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, Светильники, плафоны на 1 лампу закрытого типа	100 buc	0,040	26 761,25 14 036,25	1 070,45 561,45
88	08-02-370-2	Щиток VICO на 8 групп включая фэйрбоксы *ресурс учтён в норме	buc	1,000	416,90 59,40	416,90 59,40
89	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25. Однополюсный автомат тип ВА-47 29А 1Р. *ресурс учтён в норме	buc	6,000	83,83 82,01	503,01 492,06
90	08-03-525-2прим	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до: 100 Выключатель УЗО 25А *ресурс учтён в норме	buc	2,000	280,03 147,72	560,06 295,44
91	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa Включатель/выключатель тип ЕЛБИ, утопленного типа с открытой установкой. Установка одноклавишного выключателя с подрозетником *ресурс учтён в норме	100 buc	0,040	5 793,25 2 307,75	231,73 92,31
		Total Душевая Inclusiv salariu				3 990,37 2 036,88
		2.2. Кухня				
92	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie	100 m	0,090	1 748,78 893,67	157,39 80,43

1	2	3	4	5	6	7
		sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu Прокладка провода ВВГпс 3х1,5 мм2. *ресурс учтён в норме				
93	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu Прокладка провода ВВГпс 3х2,5 мм2. *ресурс учтён в норме	100 m	0,450	$\frac{2\ 148,69}{893,69}$	$\frac{966,91}{402,16}$
94	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu Прокладка провода ВВГпс 3х4,0 мм2. *ресурс учтён в норме	100 m	0,440	$\frac{3\ 048,70}{893,68}$	$\frac{1\ 341,43}{393,22}$
95	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, Светильники, плафоны на 1 лампу закрытого типа	100 buc	0,020	$\frac{26\ 761,00}{14\ 036,00}$	$\frac{535,22}{280,72}$
96	08-02-370-2	Щиток VICO на 8 групп включая фэйрбоксы *ресурс учтён в норме	buc	1,000	$\frac{416,90}{59,40}$	$\frac{416,90}{59,40}$
97	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25. Однополюсный автомат тип ВА-47 29А 1Р. *ресурс учтён в норме	buc	4,000	$\frac{83,83}{82,01}$	$\frac{335,34}{328,04}$
98	08-03-525-2прим	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до: 100 Выключатель УЗО 25А *ресурс учтён в норме	buc	1,000	$\frac{280,03}{147,72}$	$\frac{280,03}{147,72}$
99	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa Включатель/выключатель тип ЕЛБИ, утопленного типа с открытой установкой.	100 buc	0,010	$\frac{5\ 784,00}{2\ 308,00}$	$\frac{57,84}{23,08}$

1	2	3	4	5	6	7
		Установка одноклавишного выключателя с подрозетником *ресурс учтён в норме				
100	08-03-591-7	Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка одинарная) *ресурс учтён в норме **Место установки согласовать с заказчиком	buc	6,000	42,30 17,30	253,77 103,77
		Total Кухня Inclusiv salariu				4 344,83 1 818,54
		Прямые затраты	lei			8 335,20
		Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %			867,47
		Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %			89,23
		Накладные расходы (ПЗ) * 30 %	30,00 %			1 156,63
		Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +			10 448,53
		Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %			208,96
		Total Электромонтажные работы Inclusiv salariu				10 657,49 3 855,42
		3. Оборудование				
101	Цена поставка	Бойлер 1,5 кВт, ёмкостью 100 л.	buc	3,000	2 450,00 0,00	7 350,00 0,00
		Total Оборудование Inclusiv salariu				7 350,00

		Прямые затраты	lei	130 185
		НДС (ПЗ) * 20 %	20,00 %	26 037
		Total deviz: Inclusiv salariu		156 222 44 521

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)