

**Lucrari de reparatie a str.Pacii,
s.Mihailovca, com.Prepelita,
rl.Singerei**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № LOT 1

Valoarea de deviz 618 458,78 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 015,00	6,73 5,82	6 831,82 5 908,82
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10cm	m3	101,50	893,38 69,86	90 677,98 7 090,59
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0006tn x 1015m2 = 0,61 tn	t	0,61	13 054,43 0,00	7 963,20 0,00
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica, K=1,5 K=1,50	m2	1 015,00	278,34 8,73	282 512,88 8 862,65
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	290,00	70,87 3,69	20 553,17 1 069,99
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 k=6 K=6,00	m2	290,00	36,53 0,00	10 594,59 0,00

	Total	Lei	419 133,64
	Asigurarea sociala si medicala	24 %	5 503,69

1	2	3	4	5	6	7
		Total				424 637,33
		Cheltuieli de regie	14,5 %			61 572,41
		Total				486 209,74
		Beneficiu	6 %			29 172,58
		Total				515 382,32
		TVA	20 %			103 076,46
		Total deviz:				618 458,78
		Inclusiv salariu				22 932,05

Intocmit

SA Drumuri Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a str.Pacii,
s.Mihailovca, com.Prepelita,
rl.Singerei**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № LOT 1

Valoarea de deviz 618 458,78 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № LOT 1:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	60,90	116,43	7 090,59
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	76,12	116,43	8 862,65
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,75	116,43	5 908,82
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	9,19	116,43	1 069,99
Total manopera						22 932,05

Materiale:

1.	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 SM EN 13108-1	t	143,11	1 803,83	258 146,11
2.	14111222016462	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	20,60	483,33	9 956,60
3.	141112220166012	Piatra sparta 16-32 mm	m3	58,46	483,33	28 255,47
4.	14111222016722	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	123,73	491,07	60 760,09
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,57	650,00	2 970,50
6.	23203226000401	Bitum	t	0,63	12 500,00	7 875,00
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	16,75	1,50	25,12
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,25	20,00	345,00
Total materiale de construcții						368 333,89

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,18	490,00	88,20
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,70	650,00	4 355,00
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,20	350,00	2 870,00
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	34,26	350,00	11 991,00
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,19	300,00	957,00
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,07	850,00	6 859,50
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,80	415,00	747,00
Total utilaje de construcții						27 867,70

Total	Lei	419 133,64
-------	-----	------------

Asigurarea sociala si medicala	24 %	5 503,69
Total		424 637,33
Cheltuieli de regie	14,5 %	61 572,41
Total		486 209,74
Beneficiu	6 %	29 172,58
Total		515 382,32
TVA	20 %	103 076,46

Total deviz:

618 458,78

Intocmit

SA Drumuri Balti.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a str.Pacii,
s.Mihailovca, com.Prepelita, rl.Singerei

Investitor Primaria com.Prepelita

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			6,73
						5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	116,43	5,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	650,00	0,91
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 831,82
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10cm	m3			893,38
						69,86
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	116,43	69,86
	14111222016462	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	0,2030	483,33	98,09
	14111222016722	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2190	491,07	598,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	415,00	6,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			90 677,98
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0006tn x 1015m2 = 0,61 tn	t			13 054,43
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 500,00	12 909,84
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	490,00	144,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7 963,20
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica, K=1,5 K=1,50	m2			278,34
						8,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	116,43	8,73
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 SM EN 13108-1	t	0,0940	1 803,83	254,33
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	650,00	2,93
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	1,50	0,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	2,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	2,78
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	6,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			282 512,88
5	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			70,87
						3,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	116,43	3,69
	141112220166012	Piatra sparta 16-32 mm	m3	0,1260	483,33	60,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	650,00	2,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	415,00	0,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	350,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20 553,17

1	2	3	4	5	6	7
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatator se adauga sau se scade la norma DI115 k=6 K=6,00	m2			36,53 ----- 0,00
	141112220166012	Piatra sparta 16-32 mm	m3	0,0126	483,33	36,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10 594,59

APROBAT:

Intocmit
SA Drumuri Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.