

**Lucrari de reparatie a portiunii
de drum de pe str. Maria
Cebotari, Carpenco, D. Cantemir
(totuarile si caile de acces la
blocurile locative
Independentei 81,79A, St. cel
Mare 26,28A din m.Soroca**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Reparatia str.Carpenco**

Valoarea de deviz 1 905 192,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Sector 1						
1	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	5,3900	78,42 78,42	422,67 422,67
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	5,3900	9,12 0,00	49,15 0,00
3	DI155A	Taierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000mm, adincimea stratului de 5cm	m2	360,0000	14,95 2,01	5 383,56 724,44
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	180,0000	203,91 44,40	36 704,38 7 991,68
5	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2	3 600,00 00	6,13 2,88	22 078,80 10 378,80

1	2	3	4	5	6	7
		compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)				
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,1600	9 345,00 0,00	20 185,20 0,00
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice SMBg-II/2.3 Hmed=4cm	t	349,2000	1 347,30 12,11	470 478,41 4 228,32
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0800	9 345,00 0,00	10 092,60 0,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 600,00 00	123,16 2,88	443 358,00 10 378,80
Total Sector 1						1 008 752,77
Incluziv salariu						34 124,71
2. Sector 2						
10	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,3000	33,00 0,00	306,90 0,00
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire, h=12cm	m3	111,6000	442,70 34,60	49 404,87 3 860,91
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5580	9 344,35 0,00	5 214,15 0,00
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica SKPg-II	m2	930,0000	164,54 3,46	153 019,04 3 217,43
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,2790	9 345,99 0,00	2 607,53 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	930,0000	123,16 2,88	114 534,15 2 681,19
Total Sector 2						325 086,64
Incluziv salariu						9 759,53
3. Lucrari accesorii						
16	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	шт.	25,0000	237,31 72,07	5 932,87 1 801,87
Total Lucrari accesorii						5 932,87
Incluziv salariu						1 801,87
Cheltuieli directe			lei		1 339 772,28	
Asigurarea sociala			22,50 %		10 279,37	
Total			100,00 +		1 350 051,65	
Cheltuieli de regie			12,00 %		162 006,19	
Total			100,00 +		1 512 057,84	
Beneficiu de deviz			5,00 %		75 602,89	
Total			100,00 +		1 587 660,73	
TVA			20,00 %		317 532,15	

Total deviz:
Incluziv salariu

1 905 192,8
8
45 686,11

Intocmit

(Compania Termosistem SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria mun.Soroca)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria mun.Soroca

**Lucrari de reparatie a portiunii de drum de pe str.
Maria Cebotari, Carpenco, D. Cantemir (totuarile si
caile de acces la blocurile locative
Independentei 81,79A, St. cel Mare 26,28A din
m.Soroca**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Reparatia str.Carpenco
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector 1				
1	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			9,12 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	120,00	9,12
3	DI155A	Taierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000mm, adincimea stratului de 5cm	m2			14,95 2,01
	931006001 9930	Muncitor	h-om.	0,0349	57,66	2,01
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,00	0,38
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h/ut	0,0182	450,00	8,19
	341054000 5603	Autocisterna 5-8t cu dispozitive de stropire	h/ut	0,0182	120,00	2,18
	341054000	Autocamion, 5t	h/ut	0,0182	120,00	2,18

1	2	3	4	5	6	7
	0001					
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			203,91 44,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 250,00	143,75
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 000,00	5,40
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	45,00	5,63
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	250,00	3,50
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	45,00	0,36
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	110,00	0,88
5	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,13 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 345,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,00
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice SMBg-II/2.3 Hmed=4cm	t			1 347,30 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	smbg-II/2. 3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 250,00	1 262,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,98
	295224000	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,90

1	2	3	4	5	6	7
	40101					
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	700,00	22,82
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 345,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,16 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	112,80
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rului valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	700,00	3,71
		2. Sector 2				
10	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			33,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	250,00	33,00
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12cm	m3			442,70 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	240,00	48,72
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	220,00	268,18
	410011620	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	0,1500	12,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	10,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,50
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 344,35 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 269,35
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,00
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica SKPg-II	m2			164,54 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	skpg-II	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 065,00	150,16
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	700,00	5,53
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 345,99 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 270,97
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,02
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,16 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	112,80

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	700,00	3,71
		3. Lucrari accesorii				
16	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	шт.			237,31 <hr/> 72,07
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	264011230 0739	Caramizi	шт.	44,0000	3,00	134,64
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,60

Intocmit

(Compania Termosistem SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria mun.Soroca)

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie a portiunii
de drum de pe str. Maria
Cebotari, Carpenco, D. Cantemir
(totuarile si caile de acces la
blocurile locative
Independentei 81,79A, St. cel
Mare 26,28A din m.Soroca**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Reparatia str.Carpenco**

Valoarea de deviz 1 905 192,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	20,0000	57,66	1 153,20
2.	7129020012800	Pavator	h-om	66,9600	57,66	3 860,91
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	432,1500	57,66	24 917,77
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,3304	57,66	422,67
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	253,3320	57,66	14 607,12
6.	9310060019930	Muncitor	h-om.	12,5640	57,66	724,44
Total manopera						45 686,11

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	425,8200	1 200,00	510 984,00
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	22,6548	240,00	5 437,15
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	136,0404	220,00	29 928,89
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	16,3800	150,00	2 457,00
5.	14221022055070	Beton asfaltic	t	20,7000	1 250,00	25 875,00
6.	23203226000401	Bitum	t	4,1993	9 000,00	37 793,70
7.	23203226001101	Bitum	t	0,1080	9 000,00	972,00
8.	2640112300739	Caramizi	шт.	1 122,0000	3,00	3 366,00
9.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,7650	1 000,00	765,00
10.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	64,7100	12,00	776,52
11.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	28,2600	12,00	339,12
12.	skpg-II	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	131,1300	1 065,00	139 653,45

		mari SKPg-II				
13.	smbg-II/2.3	Mixtura asfáltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	352,6920	1 250,00	440 865,00
		Total materiale de construcții				1 199 212,83

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	180,0000	65,00	11 700,00
2.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	22,5000	45,00	1 012,50
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h/ut	6,5520	450,00	2 948,40
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,2231	250,00	305,78
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,9148	250,00	1 478,70
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	31,3560	300,00	9 406,80
7.	29522400040040	Compactor	h-ut	2,5200	250,00	630,00
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	60,1488	300,00	18 044,64
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	46,4436	300,00	13 933,08
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,9331	250,00	3 483,28
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	42,7399	700,00	29 917,93
12.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	1,4400	45,00	64,80
13.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,4400	110,00	158,40
14.	3410540000001	Autocamion, 5t	h/ut	6,5520	120,00	786,24
15.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,4096	120,00	49,15
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,6740	100,00	167,40
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8t cu dispozitive de stropire	h/ut	6,5520	120,00	786,24
		Total utilaje de construcții				94 873,34

Total:

Cheltuieli directe	lei	1 339 772,28
Asigurarea sociala	22,50 %	10 279,37
Total	100,00 +	1 350 051,65
Cheltuieli de regie	12,00 %	162 006,19
Total	100,00 +	1 512 057,84
Beneficiu de deviz	5,00 %	75 602,89
Total	100,00 +	1 587 660,73
TVA	20,00 %	317 532,15

Total deviz:

1 905 192,88

Intocmit

(Compania Termosistem SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria mun.Soroca)

(funcția, semnătura)