

Direc?ia Generala Educa?ie Tineret ?i Sport

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie categorie generala a doua sali sportive on incinta ?colii
Sportive #Speran?a# din str. I. Creanga 47/2 mun. Chi?inau**

Valoarea de deviz 278 331,18 Lei

Intocmit in pre?uri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala gimnastica ritmica				
		1.1. Pereti				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75,04	3,58 1,10	268,91 82,37
2	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,04	17,28 7,32	1 296,61 549,52
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,04	60,98 44,66	4 576,01 3 351,65
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,04	34,34 19,00	2 576,60 1 426,07
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75,04	3,58 1,10	268,91 82,37
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	75,04	27,71 20,13	2 079,66 1 510,89
		Total Pereti				11 066,70

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				7 002,87
		1.2. Tavan				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,84	3,59 1,10	171,67 52,72
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,84	60,98 44,66	2 917,22 2 136,56
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,84	34,34 19,00	1 642,65 909,14
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,84	3,59 1,10	171,67 52,72
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,84	27,72 20,13	1 325,91 963,21
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 229,12 4 114,35
		1.3. Pardosele				
12	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	47,84	15,68 14,24	750,03 681,01
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor-Betonocontact	m2	47,84	3,59 1,10	171,67 52,72
14	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	47,84	45,29 8,56	2 166,50 409,67
15	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linolium	m2	47,84	266,00 39,14	12 725,43 1 872,35
		Total Pardosele Inclusiv salariu				15 813,63 3 015,75
		1.4. Usa				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	13,10 13,10	24,76 24,76
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2	1,89	1 113,94	2 105,35

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			28,74	54,31
		Total Usa Inclusiv salariu				2 130,11 79,07
		1.5. Electricitate				
18	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,00	8,05 8,05	48,33 48,33
19	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,luste inclusiv lampile LED la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,06	40 527,50 11 605,33	2 431,65 696,32
20	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0,02	1 324,50 1 171,50	26,49 23,43
21	002	intrerupator unitar	buc	2,00	45,00 0,00	90,00 0,00
22	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA 16-284	100 buc	0,02	1 588,00 1 391,00	31,76 27,82
23	0003	priza	buc	2,00	48,00 0,00	96,00 0,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu				2 724,23 795,90
		1.6. Vopsire calorifere				
24	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura-inclusiv tevine	m2	6,00	47,17 28,91	283,02 173,49
		Total Vopsire calorifere Inclusiv salariu				283,02 173,49
		Total Sala gimnastica ritmica Inclusiv salariu				38 246,81 15 181,43
		2. Sala de forta 2.1. Pereti				
25	RpCO56A	Demontari:peretilor despartitori din placi de lemn.	m2	15,20	12,99 12,99	197,50

1	2	3	4	5	6	7
						197,50
26	CD55A	Zidarie din blocuri de fortan la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara gr peretelui 20cm	m3	6,10	1 183,54 129,06	7 219,60 787,25
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -betoconontact	m2	60,91	3,59 1,10	218,42 67,00
28	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,91	67,53 41,67	4 113,55 2 538,07
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane-bucurdare	m2	141,16	8,98 8,19	1 268,22 1 155,77
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	202,07	3,58 1,10	723,99 221,86
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	202,07	17,28 7,32	3 491,38 1 479,41
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	202,07	60,98 44,67	12 322,25 9 025,46
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	202,07	34,33 19,00	6 937,87 3 840,26
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	202,07	3,58 1,10	723,99 221,86
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	202,07	27,71 20,14	5 600,25 4 068,84
		Total Pereti Inclusiv salariu				42 817,02 23 603,28
		2.2. Tavan				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,95	3,58	419,08

1	2	3	4	5	6	7
					1,10	128,50
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	116,95	60,98 44,66	7 131,65 5 223,51
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,95	34,34 19,01	4 015,73 2 222,79
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,95	3,58 1,10	419,08 128,50
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,95	27,71 20,13	3 241,06 2 354,76
		Total Tavan Inclusiv salariu				15 226,60 10 058,06
		2.3. Pardosele				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor-Betonocontact	m2	116,95	3,58 1,10	419,08 128,50
42	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	116,95	45,29 8,57	5 296,60 1 002,02
43	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez - linolium	m2	116,95	266,02 39,14	31 110,51 4 577,55
44	0505	Instalarea acoperitoarelor de podea din cauciuc pentru sali sportive gr 20mm dim 50*50 cm marca Flexstep.md sau similar inclusiv instalarea	m2	80,00	375,00 0,00	30 000,00 0,00
		Total Pardosele Inclusiv salariu				66 826,19 5 708,07
		2.4. Usa				
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,41	13,06 13,06	57,58 57,58
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in	m2	6,30	1 114,09 28,74	7 018,79 181,06

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		Total Usa Inclusiv salariu				7 076,37 238,64
		2.5. Electricitate				
47	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	16,00	8,05 8,05	128,87 128,87
48	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, luste inclusiv lampile LED la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,16	41 076,69 11 605,38	6 572,27 1 856,86
49	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0,04	1 333,75 1 180,75	53,35 47,23
50	002	intrerupator unitar	buc	4,00	22,50 0,00	90,00 0,00
51	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA 16-284	100 buc	0,04	1 588,50 1 391,25	63,54 55,65
52	0003	priza	buc	4,00	31,20 0,00	124,80 0,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu				7 032,83 2 088,61
		2.6. Incalzire				
53	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	10,00	6,59 6,59	65,90 65,90
54	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	60,00	17,28 10,98	1 036,56 658,98
55	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	10,00	16,87 6,22	168,66 62,24
56	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	6,00	7,44 5,86	44,66 35,15

1	2	3	4	5	6	7
57	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	6,00	107,42 31,12	644,55 186,71
58	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	10,00	1 231,35 23,80	12 313,46 237,97
59	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE Xc-AL d20*2mm k=1.3na fitting	m	60,00	69,63 10,98	4 177,87 658,98
60	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul 1/2" cran sarovii HERZ	buc	20,00	92,41 6,59	1 848,24 131,80
61	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	60,00	7,03 4,03	421,63 241,63
62	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	35,00	25,92 8,42	907,21 294,71
		Total Incalzire Inclusiv salariu				21 628,74 2 574,07
		2.7. Canalizare WC				
63	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,00	62,64 9,15	626,40 91,53
		Total Canalizare WC Inclusiv salariu				626,40 91,53
		2.8. Evacuare gunoi				
64	Tr11AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	15,00	8,85 8,85	132,82 132,82
65	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 15 km evacuarea gunoiului	t	15,00	74,82 0,00	1 122,30 0,00
		Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu				1 255,12 132,82

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sala de forta Inclusiv salariu				162 489,27 44 495,08

		Прямые затраты	Lei	200 736,08
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	13 427,21
		Transportarea materialelor	1,00 %	1 326,71
		Total	100,00 +	215 490,00
		Cheltuieli de regie	4,50 %	9 697,04
		Total	100,00 +	225 187,04
		Beneficiul de deviz	3,00 %	6 755,61
		Total	100,00 +	231 942,65
		TVA	20,00 %	46 388,53
		Total deviz: Inclusiv salariu		278 331,18 59 676,51

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)