

**Lucrari de reconstruire si
reparatie capitala a acoperisului
existent a cladirilor institutiei de
invatamint cu regim de inaltime
S+P+E si S+P+2E, termoizolarea
peretilor si amenajarea
teritoriului**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reconstruire

Valoarea de deviz 6 751 094,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc de studii - Fronton				
1	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	35,440	1 442,39 256,54	51 118,27 9 091,83
Total Bloc de studii - Fronton						51 118,27
Incluziv salariu						9 091,83
		2. Sala de festivitati - Fronton				
2	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m	m3	50,450	2 289,79 239,30	115 520,09 12 072,60
Total Sala de festivitati - Fronton						115 520,09
Incluziv salariu						12 072,60
		3. Sala de sport - Fronton				
3	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m	m3	18,570	2 289,72 239,30	42 520,02 4 443,75

1	2	3	4	5	6	7
Total Sala de sport - Fronton						42 520,02
Incluziv salariu						4 443,75
		4. Centura monolita				
4	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	128,450	100,98 63,08	12 970,35 8 103,14
5	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	515,000	18,44 3,00	9 494,79 1 543,19
6	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	215,000	19,07 3,63	4 099,48 779,88
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	25,000	2 996,77 278,62	74 919,14 6 965,52
Total Centura monolita						101 483,76
Incluziv salariu						17 391,73
		5. Sarpanta - Sala de sport Etajul 1 cota 3.500 (Plansa 5)				
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	12,400	7 073,03 1 266,41	87 705,59 15 703,50
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	7,160	6 529,43 1 182,82	46 750,70 8 469,02
10	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - sipci	m3	2,700	7 366,54 1 156,54	19 889,66 3 122,66
11	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24	m2	877,600	37,30 15,51	32 730,13 13 609,95

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime), la constructii obisnuite. 3.63m3 contrasipci				
12	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.- sarpanta existenta	m3	6,330	45,57 20,51	288,47 129,80
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	25,890	170,90 44,68	4 424,52 1 156,86
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	877,600	22,86 13,14	20 063,78 11 533,86
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	877,600	250,16 60,46	219 540,85 53 055,75
16	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- Lambriu sofit	m2	55,800	251,01 81,48	14 006,16 4 546,78
Total Sarpanta - Sala de sport Etajul 1 cota 3.500 (Plansa 5)						445 399,86
Incluziv salariu						111 328,18
		6. Sarpanta - Sala Festivitati Etajul 2 cota 7.000 (Plansa 7)				
17	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,580	7 073,03 1 266,41	46 540,53 8 332,98
18	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,980	6 529,39 1 182,82	25 986,99 4 707,64
19	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - sipci	m3	1,410	7 364,90 1 156,54	10 384,51 1 630,72
20	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	460,400	37,68 15,51	17 348,46 7 139,96

1	2	3	4	5	6	7
		1.94m3				
21	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(inclusiv sarpanta existenta)	m3	20,240	170,90 44,68	3 458,97 904,41
22	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasi din cherestea.- sarpanta existenta	m3	9,680	45,59 20,50	441,30 198,45
23	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	460,200	22,86 13,14	10 521,14 6 048,18
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	460,200	250,16 60,46	115 123,91 27 821,62
25	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- Lambriu sofit	m2	32,400	251,01 81,48	8 132,64 2 640,07
Total Sarpanta - Sala Festivitati Etajul 2 cota 7.000 (Plansa 7)						237 938,45
Incluziv salariu						59 424,03
		7. Sarpanta - Bloc de studii (Plansa 9)				
26	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	13,650	7 072,86 1 266,41	96 544,49 17 286,55
27	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	13,860	6 529,30 1 182,83	90 496,05 16 393,96
28	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	3,000	1 855,62 347,12	5 566,86 1 041,36
29	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - sipci	m3	3,010	7 365,78 1 156,54	22 170,99 3 481,18

1	2	3	4	5	6	7
30	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 4.02m3	m2	938,040	38,00 15,51	35 646,66 14 547,27
31	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	7,030	170,88 44,69	1 201,31 314,16
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	938,400	22,86 13,14	21 453,80 12 332,92
33	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	938,400	250,16 60,46	234 750,62 56 731,44
34	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- Lambriu sofit	m2	135,300	251,01 81,48	33 961,36 11 024,72
Total Sarpanta - Bloc de studii (Plansa 9)						541 792,14
Incluziv salariu						133 153,56
		8. Carcasa streasina				
35	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - contrasipci	m3	5,300	7 366,54 1 156,54	39 042,66 6 129,66
36	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.- sarpanta existenta	m3	5,300	45,57 20,50	241,53 108,66
37	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,300	170,90 44,68	905,75 236,83
Total Carcasa streasina						40 189,94
Incluziv salariu						6 475,15
		9. Acoperis accesorii				
38	VB29B1	Deflector rectangular cu perimetrul	buc	5,000	2 289,89	11 449,45

1	2	3	4	5	6	7
		2500 - 3600 mm, confectionarea in ateliere centralizate Capac terminal antiplaoe conform proiectului			565,65	2 828,27
39	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=120mm	m	168,260	271,76 15,77	45 726,37 2 653,63
40	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=120mm	m	73,000	263,89 18,40	19 263,92 1 343,16
41	CK26D Apl.	Pervazuri montate Aplicativ Parazapezi	m	114,000	13,98 5,26	1 593,38 599,30
42	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Tabla otelgalvanizat vopsit - 0.5mm (Parapet)	m	465,000	193,95 72,55	90 185,87 33 734,16
Total Acoperis accesorii						168 218,99
Incluziv salariu						41 158,52
		10. Balustrada acoperis				
43	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - contrasipci	m3	0,350	7 360,00 1 156,54	2 576,00 404,79
44	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.- sarpanta existenta	m3	0,350	45,20 20,43	15,82 7,15
45	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,350	170,86 44,60	59,80 15,61
46	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	807,300	31,69 10,51	25 580,96 8 487,95
47	CK34C	Surub autofiletant	buc	180,000	4,17 3,15	751,36 567,76
48	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu	t	0,810	480,14 135,64	388,91 109,87

1	2	3	4	5	6	7
		pensula de mina				
49	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,810	857,06 326,98	694,22 264,85
Total Balustrada acoperis						30 067,07
Incluziv salariu						9 857,98
		11. Lucrari de demontare				
50	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat - Constructie de invatamintsi educatie Anexa	m3	2 592,40 0	85,98 68,87	222 891,12 178 530,03
51	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	27,500	300,43 289,13	8 261,96 7 951,21
52	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	8,500	329,35 318,05	2 799,46 2 703,41
53	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,360	2 146,25 0,00	772,65 0,00
54	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	1,100	7 480,01 319,63	8 228,01 351,59
55	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	332,000	14,27 0,00	4 739,25 0,00
56	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,460	105,78 19,99	154,44 29,18
Total Lucrari de demontare						247 846,89
Incluziv salariu						189 565,42
		12. Lucrari de termoizolare finisare pereti exteriori				
57	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor	m2	421,700	305,37 90,32	128 774,13 38 085,96

1	2	3	4	5	6	7
		neteda: cu placa de polistiren extrudat 100mm				
58	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 70mm cornier -0.00m/m2	m2	188,100	333,48 121,44	62 727,54 22 842,24
59	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100mm cornier - 0.00m/m2	m2	1 095,40 0	376,71 121,44	412 645,42 133 021,76
60	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 50mm	m2	163,800	310,88 153,66	50 922,15 25 169,83
61		Cornier aluminiu perforat cu plasa (819.5+132.4ml-Instalarea se prevede norma pentru termoizolare consum 1,1ml/ml)	m	951,900	6,05 0,00	5 758,99 0,00
62	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - Glaf de exterior din tabla zincata (Timplarie)	m	32,800	201,55 21,03	6 610,77 689,71
63	CL53I	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (ETALBOND culori textura conform proiect) (Se exclud placi termoizolante, dibluri, impaslitura din fibra de sticla)	m2	68,900	1 921,50 163,23	132 391,51 11 246,88
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	239,500	18,99 7,36	4 548,05 1 762,67
65	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - Placi ceramogranit (soclu) RAL7037	m2	239,500	427,85 86,74	102 469,93 20 774,35
66	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori	m2	2 039,30	17,94	36 581,76

1	2	3	4	5	6	7
		la fatade		0	6,31	12 864,72
67	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Baunit silicon Top (culoare conform proiect) 3.2kg/m2	m2	2 039,30 0	208,18 64,14	424 532,09 130 791,32
68	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 330,62 0	56,76 39,43	132 284,33 91 890,52
Total Lucrari de termoizolare finisare pereti exteriori						1 500 246,67
Incluziv salariu						489 139,96
		13. Scari				
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	597,700	18,99 7,36	11 350,22 4 398,95
70	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi ceramogranit (Scari) RAL7037	m2	597,700	549,24 202,66	328 281,81 121 128,32
Total Scari						339 632,03
Incluziv salariu						125 527,27
		14. Pereu				
71	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm Beton clasa B15, V=0.059m3/ml	m	230,000	303,44 41,00	69 791,80 9 431,06
72	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Folie polietilena 90mcr	m2	220,000	11,31 1,05	2 488,51 231,31
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	27,500	511,46 52,04	14 065,27 1 431,22
74	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	22,000	509,73 47,31	11 214,13 1 040,89

1	2	3	4	5	6	7
75	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	852,500	18,84 1,58	16 058,51 1 344,48
76	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	275,000	305,44 47,31	83 995,32 13 011,07
77	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade K=3,5 (gr.120-150mm)	m2	275,000	91,53 1,84	25 170,99 505,99
78	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 0.8 cm grosime (k=0,27 la ciment si nisip), cu rosturile umplute cu mortar de ciment Dale mici din beton - 60mm	m2	275,000	233,26 39,43	64 146,97 10 842,56
Total Pereu						286 931,50
Incluziv salariu						37 838,58
		15. Amenajarea teritoriului				
79	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	1,120	7 479,93 319,64	8 377,52 358,00
80	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	116,000	19,00 0,00	2 204,00 0,00
81	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	5,400	86,21 86,21	465,56 465,56
82	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	178,000	511,46 52,04	91 040,65 9 263,89
83	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu	m3	61,200	618,93 60,46	37 878,26 3 699,88

1	2	3	4	5	6	7
		nisip				
84	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	242,000	238,92 31,02	57 817,98 7 505,94
85	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1 221,00 0	329,08 129,32	401 809,36 157 902,40
86	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	38,000	41,53 41,53	1 578,15 1 578,15
Total Amenajarea teritoriului						601 171,48
Incluziv salariu						180 773,82
Cheltuieli directe			lei		4 750 077,16	
Fondul social			24,00 %		342 538,17	
Transportarea materialelor			5,00 %		159 356,75	
Total			100,00 +		5 251 972,08	
Cheltuieli de regie			3,00 %		157 559,16	
Total			100,00 +		5 409 531,24	
Beneficiu			4,00 %		216 381,26	
Total			100,00 +		5 625 912,50	
TVA			20,00 %		1 125 182,49	

Total deviz:
Incluziv salariu

6 751 094,9
9
1 427 242,38

Intocmit

(Seralcon SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria mun.Edinet)

(funcția, semnătura)