

**Reconstructia capitala in cadrul  
blocului chirurgical, sectia  
Traumatologie al IMSP Spitalul  
raional Cahul**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3**

**Incalzirea**

Valoarea de deviz 224 461,21 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari tehnico - sanitara</b> <b>1.1. Incalzire.</b>				
1	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные радиаторы)	m2	63,700	25,19 20,00	1 604,86 1 274,00
2	Pretul furnizorului	Radiator din Fonta VIADRUS Thermo (500x60x130)	buc	251,000	300,00 0,00	75 300,00 0,00
3	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Dop d15) (Воздушный вентиль с выдвижным ключом для систем центрального отопления, диаметром 1/4 ")	buc	27,000	17,00 5,00	459,00 135,00
4	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet pentru aer d15) (Воздушный вентиль с выдвижным ключом для систем центрального отопления, диаметром 1/4 ")	buc	27,000	91,00 5,00	2 457,00 135,00
5	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, (Teava din polipropilen PR-R/AL PN20 STABI d20x2,8 (Трубы полиэтиленовые армированные	m	220,000	28,91 15,00	6 359,10 3 300,00

1	2	3	4	5	6	7
		повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм)				
6	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм )	m	220,000	8,00 8,00	1 760,00 1 760,00
7	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 20-75 мм)	m	220,000	2,50 2,50	550,00 550,00
8	IC38B	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot d25/90) (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)	buc	54,000	13,41 9,00	724,41 486,00
9	IC38B	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa d25) (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)	buc	54,000	15,21 9,00	821,61 486,00
10	IC38B	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	54,000	20,21 9,00	1 091,61 486,00

1	2	3	4	5	6	7
		imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Contragaica) (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)				
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet cu bila si filet d 20) (Пролодной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")	buc	27,000	96,01 7,50	2 592,14 202,50
12	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 3/8"-3/4")	m	220,000	18,73 15,00	4 121,48 3 300,00
		<i>Total</i>	Lei			97 841,21
		<b>Total Incalzire. Inclusiv salariu</b>				<b>97 841,21 12 114,50</b>
		<b>1.2. Agent termic</b>				
13	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" Teava din otel prelucrata termic (GOST 10704-91, d32x2,5) (Прокладка стальных черных продольносварных труб, без резьбы, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 1 1/4")	m	145,000	71,89 28,00	10 424,48 4 060,00
14	IC12A	Teava din otel fara sudura sau	m	80,000	122,20	9 775,84

1	2	3	4	5	6	7
		sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm (Teava din otel prelucrata termic (GOST 10704 - 91, d57x3,5) (Прокладка стальных черных цельнотянутых или продольносварных труб, на сварке, в распределительных трубопроводах систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, внутренний диаметр и толщина стенки 51 x 3,5 мм ... 57 x 3,5 мм)			41,00	3 280,00
15	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из оцинкованных, продольносварных труб, диаметром 3/8"-2" )	m	225,000	7,50 7,50	1 687,50 1 687,50
16	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" (Промывка систем холодной и горячей воды из стальных, оцинкованных труб, диаметром 3/8"-2")	m	225,000	3,00 3,00	675,00 675,00
17	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) (Антикоррозионная окраска металлоизделий, технологического оборудования и металлических конструкций хлоркаучуковой эмалью - один слой суриком, один слой грунтовки с колером и три слоя эмали)	m2	33,600	149,48 93,50	5 022,40 3 141,60
18	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii	m2	21,900	23,70	519,05

1	2	3	4	5	6	7
		din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ATENTIE: exclusiv resursele materiale) (Изоляция трубопроводов панцирем из минераловаты, толщиной 20;30;40;50;60;70; и 80 мм)			23,70	519,05
19	Pretul furnizorului	Termoizolant Rockwool gr. - 30 mm, d32 mm	m	145,000	30,00 0,00	4 350,00 0,00
20	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ATENTIE: exclusiv resursele materiale) (Изоляция трубопроводов панцирем из минераловаты, толщиной 20;30;40;50;60;70; и 80 мм)	m2	15,840	23,70 23,70	375,40 375,40
21	Pretul furnizorului	Termoizolare Rockwool gr - 30 mm d57 mm	m	80,000	50,00 0,00	4 000,00 0,00
22	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (Cot metalic D32 mm) (Установка фитингов из ковкого чугуна, путем привинчивания к стальной трубе, диаметром 1 1/4" (2 завинчивания) )	buc	8,000	37,62 17,00	301,00 136,00
23	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Cot din otel d57/90) (Установка фитингов из ковкого чугуна, путем привинчивания к стальной трубе, диаметром 2" (2 завинчивания))	buc	8,000	70,55 27,50	564,40 220,00
24	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры и фиксаторы для крепления трубопроводов, бойлеров, приборов и резервуаров, весом до 2 кг/штука)	kg	290,000	25,00 11,50	7 250,00 3 335,00
		<i>Total</i>	Lei			44 945,07

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Agent termic Inclusiv salariu</b>				<b>44 945,07 17 429,55</b>
		<i>Total</i>	Lei			142 786,28
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			7 090,57
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			5 654,82
		<i>Total</i>				155 531,67
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			15 553,17
		<i>Total</i>				171 084,84
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			8 554,24
		<b>Total Lucrarii tehnico - sanitara Inclusiv salariu</b>				<b>179 639,08 29 544,05</b>
		<b>2. Lucrarii de montare</b>				
25	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv (ATENTIE: exclusiv resursele materiale) (Установка с помощью фланцев циркуляционного насоса, на существующий трубопровод, диаметром до 2" (50 мм), включительно )	buc	2,000	110,00 110,00	220,00 220,00
26	ID03B	Robinet cu ser, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm (ATENTIE: exclusiv resursele materiale) (Пробковый кран, трехходовой, с фланцами и прокладками для систем центрального отопления, диаметром 25-50 мм)	buc	2,000	67,50 67,50	135,00 135,00
27	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm (ATENTIE: se exclude resursele materiale) (Установка устройств электропривода задвижек, диаметр задвижки 400-600 мм)	buc	2,000	218,00 218,00	436,00 436,00
		<i>Total</i>	Lei			791,00
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			189,84
		<i>Total</i>				980,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	46 %			363,86
		<i>Total</i>				1 344,70
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			67,23
		<b>Total Lucrarii de montare Inclusiv salariu</b>				<b>1 411,93 791,00</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
28	Pretul furnizorului	Amestecator Salda RMG3-1,0- 4/VXP45.10-1.0	buc	1,000	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00
29	Pretul furnizorului	Amestecator Salda RMG3-2,5- 4/VXP45.15-2,5	buc	1,000	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 000,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>6 000,00</b>

		Total	Lei			187 051,01
		TVA	20 %			37 410,20
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>224 461,21</b> <b>30 335,05</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia capitala in cadrul  
blocului chirurgical, sectia  
Traumatologie al IMSP Spitalul  
raional Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3  
Incalzirea**

**Valoarea de deviz 224 461,21 Lei**

Intocmit in prețuri curente 04.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

**Manopera :**

1.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	17,889	50,00	894,45
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	93,450	50,00	4 672,50
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	357,810	50,00	17 890,50
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	66,000	50,00	3 300,00
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	62,832	50,00	3 141,60
6.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	8,720	50,00	436,00
		<b>Total manopera</b>				<b>30 335,05</b>

**Materiale:**

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,374	95,00	225,54
2.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,019	65,00	1,23
3.	2320166200676	White spirit	kg	3,360	38,00	127,68
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	22,550	12,00	270,60
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	52,290	22,00	1 150,38
6.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	15,120	75,00	1 134,00
7.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	4,802	65,00	312,13
8.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	5,040	54,00	272,16
9.	2430226101258	Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80	kg	5,040	54,00	272,16
10.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,781	42,00	74,80
11.	25212167010004 1	Teava din otel (GOST 10704-91) D32x2,5 mm	m	147,175	40,00	5 887,00
12.	25212167010004 4	Teava din otel (GOST 10704 - 91, d57x3,5)	m	81,200	75,00	6 090,00
13.	25212167100002 2	Teava din polipropilena PR-R PN20 d20x2,8	m	226,600	13,50	3 059,10
14.	25231567138007 3	Cot din otel d32/90	buc	8,000	15,00	120,00
15.	25231567138007 5	Cot din otel d57/90	buc	8,000	34,50	276,00
16.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	5,400	10,00	54,00
17.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	290,000	13,50	3 915,00
18.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,835	35,00	29,22
19.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	5,560	35,00	194,60
20.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	12,000	5,00	60,00
21.	28752741101021	Cot d25/90	buc	54,000	3,20	172,80
22.	28752741101022	Mufa d25	buc	54,000	5,00	270,00
23.	28752741101023	Contraigaica	buc	54,000	10,00	540,00
24.	28752742051001	Robinet cu mufa d20	buc	27,000	85,00	2 295,00

	6					
25.	29131345000002 1	Dop cu Dn 15 "	buc	27,000	11,00	297,00
26.	29131345000002 2	robinet p/u aer cu Dn 15 "	buc	27,000	85,00	2 295,00
27.	32	Radiator din fonta VIADRUS Thermo (500x60x130)	buc	251,000	300,00	75 300,00
28.	3220137315778	Decapant	kg	1,134	45,00	51,03
29.	33	Termoizolator Rockwool gr. - 30 mm, d57 mm	m	80,000	50,00	4 000,00
30.	34	Termoizolant Rockwool gr. - 30 mm, d 32 mm	m	145,000	30,00	4 350,00
31.	35	Amestecator Salda RMG 3-1,0- 4/VXP45.10-1.0	buc	1,000	3 000,00	3 000,00
32.	36	Amestecator Salda RMG3-2,5- 4/VXP45.15-2.5	buc	1,000	3 000,00	3 000,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>119 096,43</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	2,916	50,00	145,80
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>145,80</b>

Total	Lei	187 051,01
TVA	20 %	37 410,20

**Total deviz:**

**224 461,21**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** **Reconstructia capitala in cadrul blocului** **Investitor**  
**chirurgical, sectia Traumatologie al IMSP**  
**Spitalul raional Cahul**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari tehnico - sanitara</b>				
		<b>1.1. Incalzire.</b>				
1	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные радиаторы)	m2			25,19 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	65,00	0,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	95,00	2,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	65,00	2,99
2	Pretul furnizorului	Radiator din Fonta VIADRUS Thermo (500x60x130)	buc			300,00 0,00
	32	Radiator din fonta VIADRUS Thermo (500x60x130)	buc	1,0000	300,00	300,00
3	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Dop d15) (Воздушный вентиль с выдвижным ключом для систем центрального отопления, диаметром 1/4 ")	buc			17,00 5,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	50,00	5,00
	291313450000021	Dop cu Dn 15 "	buc	1,0000	11,00	11,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	10,00	1,00
4	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet pentru aer d15) (Воздушный вентиль с выдвижным ключом для систем центрального отопления, диаметром 1/4 ")	buc			91,00 5,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	50,00	5,00
	291313450000022	robinet p/u aer cu Dn 15 "	buc	1,0000	85,00	85,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	10,00	1,00
5	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, (Teava din polipropilen PR-R/AL PN20 STABI d20x2,8 (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм)	m			28,91 15,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,00	15,00
	252121671000022	Teava din polipropilena PR-R PN20 d20x2,8	m	1,0300	13,50	13,90
6	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм )	m			8,00 8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,00	8,00
7	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка систем	m			2,50 2,50

1	2	3	4	5	6	7
		холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 20-75 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,00	2,50
8	IC38B	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot d25/90) (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)	buc			13,41 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	28752741101021	Cot d25/90	buc	1,0000	3,20	3,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	45,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
9	IC38B	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa d25) (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)	buc			15,21 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	28752741101022	Mufa d25	buc	1,0000	5,00	5,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	45,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
10	IC38B	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Contragaica) (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)	buc			20,21 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	28752741101023	Contragaica	buc	1,0000	10,00	10,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	45,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1" (Robinet cu bila si filet d 20) (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" - 1")	buc			96,01 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	287527420510016	Robinet cu mufa d20	buc	1,0000	85,00	85,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	95,00	1,43
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	65,00	2,08
12	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 3/8"-3/4")	m			18,73 15,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	12,00	0,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	22,00	3,01
		<b>1.2. Agent termic</b>				
13	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-	m			71,89 28,00

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" Teava din otel prelucrata termic (GOST 10704-91, d32x2,5) (Прокладка стальных черных продольносварных труб, без резьбы, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 1 1/4")				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	50,00	28,00
	252121670100041	Teava din otel (GOST 10704-91) D32x2,5 mm	m	1,0150	40,00	40,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	22,00	1,89
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	35,00	0,84
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	35,00	0,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	12,00	0,46
14	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm (Teava din otel prelucrata termic (GOST 10704 - 91, d57x3,5) (Прокладка стальных черных цельнотянутых или продольносварных труб, на сварке, в распределительных трубопроводах систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, внутренний диаметр и толщина стенки 51 x 3,5 мм ... 57 x 3,5 мм)	m			122,20 41,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	50,00	41,00
	252121670100044	Teava din otel (GOST 10704 - 91, d57x3,5)	m	1,0150	75,00	76,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	12,00	0,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1210	22,00	2,66
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	35,00	0,91
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	35,00	0,17
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	5,00	0,75
15	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из оцинкованных, продольносварных труб, диаметром 3/8"-2" )	m			7,50 7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	50,00	7,50
16	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" (Промывка систем холодной и горячей воды из стальных, оцинкованных труб, диаметром 3/8"-2")	m			3,00 3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	50,00	3,00
17	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciu (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) (Антикоррозионная окраска металлоизделий, технологического оборудования и металлических конструкций хлоркаучуковой эмалью - один слой суриком, один слой грунтовки с колером и три слоя эмали)	m2			149,48 93,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8700	50,00	93,50
	2430116100000	Email clorcauciu	kg	0,4500	75,00	33,75
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	54,00	8,10
	2430226101258	Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80	kg	0,1500	54,00	8,10
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0530	42,00	2,23
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	38,00	3,80
18	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ATENIE: exclusiv resursele materiale) (Изоляция	m2			23,70 23,70

1	2	3	4	5	6	7
		трубопроводов панцирем из минераловаты, толщиной 20;30;40;50;60;70; и 80 мм)				
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	50,00	23,70
19	Pretul furnizorului	Termoizolant Rockwool gr. - 30 mm, d32 mm	m			30,00 0,00
	34	Termoizolant Rockwool gr. - 30 mm, d 32 mm	m	1,0000	30,00	30,00
20	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ATENTIE: exclusiv resursele materiale) (Изоляция трубопроводов панцирем из минераловаты, толщиной 20;30;40;50;60;70; и 80 мм)	m2			23,70 23,70
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	50,00	23,70
21	Pretul furnizorului	Termoizolare Rockwool gr - 30 mm d57 mm	m			50,00 0,00
	33	Termoizolator Rockwool gr. - 30 mm, d57 mm	m	1,0000	50,00	50,00
22	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (Cot metalic D32 mm) (Установка фитингов из ковкого чугуна, путем привинчивания к стальной трубе, диаметром 1 1/4" (2 завинчивания) )	buc			37,62 17,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	50,00	17,00
	252315671380073	Cot din otel d32/90	buc	1,0000	15,00	15,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0250	95,00	2,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0500	65,00	3,25
23	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Cot din otel d57/90) (Установка фитингов из ковкого чугуна, путем привинчивания к стальной трубе, диаметром 2" (2 завинчивания))	buc			70,55 27,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	50,00	27,50
	252315671380075	Cot din otel d57/90	buc	1,0000	34,50	34,50
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0380	95,00	3,61
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	65,00	4,94
24	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры и фиксаторы для крепления трубопроводов, бойлеров, приборов и резервуаров, весом до 2 кг/штука)	kg			25,00 11,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	13,50	13,50
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
25	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv (ATENTIE: exclusiv resursele materiale) (Установка с помощью фланцев циркуляционного насоса, на существующий трубопровод, диаметром до 2" (50 мм), включительно )	buc			110,00 110,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	50,00	110,00
26	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm (ATENTIE: exclusiv resursele materiale) (Пробковый кран, трехходовой, с фланцами и прокладками для систем центрального отопления, диаметром 25-50 мм)	buc			67,50 67,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3500	50,00	67,50
27	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm (ATENTIE: se exclude resursele	buc			218,00 218,00

1	2	3	4	5	6	7
		materiale) (Установка устройств электропривода задвижек, диаметр задвижки 400-600 мм)				
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	50,00	218,00
		<b>3. Utilaj</b>				
28	Pretul furnizorului	Amestecator Salda RMG3-1,0-4/VXP45.10-1.0	buc			3 000,00 ----- 0,00
	35	Amestecator Salda RMG 3-1,0-4/VXP45.10-1.0	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
29	Pretul furnizorului	Amestecator Salda RMG3-2,5-4/VXP45.15-2,5	buc			3 000,00 ----- 0,00
	36	Amestecator Salda RMG3-2,5-4/VXP45.15-2.5	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.