

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către _____ Consiliul Raional Făleşti, or Făleşti str Ștefan cel Mare, 50
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Railean Ion

reprezentanți ai ofertantului Drumuri Bălți SA
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrari de reparatie a drumului L243 R16 Drum de acces spre s. Marandeni

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 3 643 147,43 (trei milioane șase sute patruzeci și trei mii o sută patruzeci și șapte) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 728 629,48 (șapte sute douăzeci și opt de mii șase sute douăzeci și noua) lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 45 (patruzeci și cinci) luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _____ 60 (șaizeci) zile, respectiv pînă la data de _____ 20 iunie 2020

(durata în litere și în cifre), și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 21 /04/2020

Railean Ion, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
Drumuri Bălți S.A.

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă rețineri succesive din facturi în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie 218,589 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 36 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
_____ zile calendaristice

Ofertant,



(semnătura autorizată)



Lucrari de reparatie a drumului L243_R16-Drum de acces spre satul Marandeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 4 371 776,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de baza				
1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	25,0000	467,29 87,29	11 682,25 2 182,25
2	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,8000	6 335,30 1 928,50	5 068,24 1 542,80
3	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 500,00 00	29,37 14,72	44 051,25 22 076,25
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	4,2000	481,00 0,00	2 020,20 0,00
5	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	680,0000	10,80 0,00	7 344,00 0,00
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere	m3	150,0000	337,83 18,78	50 675,02 2 816,62

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, cu nisip				
7	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	270,0000	499,94 99,47	134 984,93 26 856,90
8	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	490,0000	196,83 29,59	96 448,05 14 497,75
9	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	75,0000	8,40 0,00	630,00 0,00
10	DI141A	Curatirea partii carosabile din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 120,00 00	6,54 2,54	7 322,00 2 842,00
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	5,4000	8 440,50 0,00	45 578,70 0,00
12	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice 4 cm	t	850,0000	1 288,92 10,66	1 095 582,9 4 9 058,88
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	2,7000	8 440,50 0,00	22 789,35 0,00
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	9 000,00 00	122,22 2,54	1 100 019,6 0 22 837,50
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	3 000,00 00	35,37 1,61	106 096,78 4 826,32
Total Drum de baza						2 730 293,31
Incluziv salariu						109 537,27
		2. Drumuri laterale				
		2.1. Pk 0+440				
16	DH11B	Aducerea la profil a	100m2	1,0000	316,94	316,94

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice			300,94	300,94
17	DI141A	Curatirea partii carosabile din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	200,0000	6,54 2,54	1 307,50 507,50
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,1200	8 440,50 0,00	1 012,86 0,00
19	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice 4 cm	t	19,0000	1 288,92 10,66	24 489,51 202,49
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,0600	8 440,50 0,00	506,43 0,00
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	200,0000	122,22 2,54	24 444,88 507,50
22	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	50,0000	35,37 1,61	1 768,28 80,44
Total Pk 0+440						53 846,40
Incluziv salariu						1 598,87
		2.2. Pk 0+520, Pk 0+750 (2buc), Pk 1+240				
23	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,9600	1 444,00 0,00	2 830,24 0,00
24	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	70,0000	337,83 18,78	23 648,34 1 314,42

1	2	3	4	5	6	7
25	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	126,0000	455,11 38,06	57 343,44 4 795,88
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,4200	8 440,50 0,00	3 545,01 0,00
27	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice 4 cm	t	68,0000	1 288,92 10,66	87 646,64 724,71
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,2100	8 440,52 0,00	1 772,51 0,00
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	700,0000	122,22 2,54	85 557,08 1 776,25
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,0000	35,37 1,61	7 073,11 321,75
Total Pk 0+520, Pk 0+750 (2buc), Pk 1+240						269 416,37
Incluziv salariu						8 933,01
Total Drumuri laterale						323 262,77
Incluziv salariu						10 531,88
		3. Pod si podet existent				
31	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	16,0000	285,72 285,72	4 571,56 4 571,56
32	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,6000	479,15 0,00	766,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
33	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	260,0000	10,80 0,00	2 808,00 0,00
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,2000	436,78 50,24	1 397,69 160,78
35	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,0000	56,69 47,20	113,38 94,40
36	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,6000	1 226,93 158,34	1 963,09 253,34
37	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	8,0000	65,37 48,21	522,93 385,70
38	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	280,0000	16,40 4,57	4 591,30 1 278,90
39	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	3,2000	1 187,21 109,11	3 799,07 349,16
40	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,5000	416,25 0,00	624,38 0,00
41	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	240,0000	10,80 0,00	2 592,00 0,00
42	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	1,5000	172,20 0,00	258,30 0,00
43	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a	100 m3	1,5000	1 132,78 164,94	1 699,17 247,41

1	2	3	4	5	6	7
		umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv				
Total Pod si podet existent						25 707,51
Incluziv salariu						7 341,25
		4. Podet nou d=800mm, L=10m (Drum lateral Pk 0+440)				
44	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,2500	812,16 0,00	203,04 0,00
45	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	2,0000	83,23 83,23	166,46 166,46
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,5200	436,78 50,24	1 100,68 126,61
47	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,5000	56,68 47,20	85,02 70,80
48	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,6800	1 226,91 158,34	2 061,21 266,01
49	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat L=2.5m, D=0.8m, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	4,0000	306,66 63,44	1 226,63 253,75
50	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina L=2.5m, D=0.8m	buc	4,0000	4 078,35 0,00	16 313,40 0,00
51	PC02A	Cofraje pentru betoane in	m2	13,5000	65,38	882,59

1	2	3	4	5	6	7
		elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane			48,21	650,87
52	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	230,0000	16,40 4,57	3 771,42 1 050,52
53	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,7000	1 187,21 109,11	3 205,46 294,60
54	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	27,0000	9,14 9,14	246,65 246,65
55	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	27,0000	39,36 37,56	1 062,59 1 013,99
Total Podet nou d=800mm, L=10m (Drum lateral Pk 0+440)						30 325,15
Incluziv salariu						4 140,26
		5. Podet nou d=500mm, L=5m (Drum lateral Pk 1+240)				
56	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,0800	812,12 0,00	64,97 0,00
57	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	2,0000	83,23 83,23	166,46 166,46
58	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,1200	436,78	489,19

1	2	3	4	5	6	7
					50,24	56,27
59	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,5000	56,68 47,20	85,02 70,80
60	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,1200	1 226,97 158,34	1 374,21 177,34
61	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat L=2.5m, D=0.5m, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	2,0000	306,66 63,44	613,32 126,88
62	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina L=2.5m, D=0.5m	buc	2,0000	2 240,57 0,00	4 481,15 0,00
63	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	11,4000	65,37 48,21	745,18 549,62
64	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	195,0000	16,40 4,57	3 197,51 890,66
65	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,3000	1 187,21 109,11	2 730,58 250,96
66	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	10,0000	9,13 9,13	91,35 91,35
67	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	10,0000	39,35 37,55	393,55 375,55

1	2	3	4	5	6	7
Total Podet nou d=500mm, L=5m (Drum lateral Pk 1+240)						14 432,49
Incluziv salariu						2 755,89
Прямые затраты			lei			3 124 021,23
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %			30 218,97
Total			100,00 +			3 154 240,20
Cheltuieli de regie			10,00 %			315 424,02
Total			100,00 +			3 469 664,22
Beneficiu de deviz			5,00 %			173 483,21
Total			100,00 +			3 643 147,43
TVA			20,00 %			728 629,48

Total deviz:

4 371 776,91

Incluziv salariu

134 306,55

Intocmit



(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

Consiliul Raional Falesti

**Lucrari de reparatie a drumului L243_R16-Drum de
acces spre satul Marandeni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de baza				
1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			467,29 87,29
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	50,75	87,29
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	400,00	380,00
2	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 335,30 1 928,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	185,00	562,40
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	400,00	128,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	205,00	16,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	370,00	3 700,00
3	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			29,37 14,72
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2900	50,75	14,72
	268111600 2000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	200,00	0,70
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	18,00	0,72
	295227000 4204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	45,00	13,23
4	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3			481,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	185,00	481,00
5	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			10,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	400,00	10,80
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			337,83 18,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	190,00	249,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	254,00	38,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	336,00	7,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20
7	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			499,94 99,47
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6400	50,75	32,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3200	50,75	66,99
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2190	230,10	280,49
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	230,10	46,71
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	254,00	65,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	336,00	5,04
8	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			196,83 29,59
	712904001	Asfaltator	h-om	0,5830	50,75	29,59

1	2	3	4	5	6	7
	0110					
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 200,50	138,06
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 100,00	4,86
	294042000 7200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	255,00	15,30
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,00	0,14
	295250000 5008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	223,00	1,78
	295224000 4127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	22,00	1,32
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	336,00	1,68
9	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			8,40 0,00
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	336,00	8,40
10	DI141A	Curățirea părții carosabile din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,54 2,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	50,75	2,54
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	80,00	4,00
11	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			8 440,50 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 100,00	8 343,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	325,00	97,50
12	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice 4 cm	t			1 288,92 10,66
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	50,75	10,66
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 200,50	1 212,51
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	254,00	10,13
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	254,00	33,78
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	670,00	21,84
13	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor	t			8 440,50

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2				0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 100,00	8 343,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	325,00	97,50
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,22 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,50	112,85
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	153,00	0,46
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,50	0,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	254,00	1,35
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	254,00	1,35
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	670,00	3,55
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,37 1,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	230,10	28,99
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	400,00	1,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	336,00	0,33
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	254,00	2,79
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	254,00	0,11
		2. Drumuri laterale 2.1. Pk 0+440				
16	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			316,94 300,94
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1400	50,75	57,85
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	50,75	243,09
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400	400,00	16,00
17	DI141A	Curatirea partii carosabile din	m2			6,54

1	2	3	4	5	6	7
		imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual				2,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	50,75	2,54
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	80,00	4,00
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			8 440,50 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 100,00	8 343,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	325,00	97,50
19	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice 4 cm	t			1 288,92 10,66
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	50,75	10,66
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 200,50	1 212,51
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	254,00	10,13
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	254,00	33,78
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	670,00	21,84
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			8 440,50 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 100,00	8 343,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	325,00	97,50
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,22 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,50	112,85
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	153,00	0,46
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,50	0,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	254,00	1,35
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	254,00	1,35
	295224000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	0,0053	670,00	3,55

1	2	3	4	5	6	7
	5100	motor term. 92 cp				
22	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,37 1,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	230,10	28,99
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	400,00	1,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	336,00	0,33
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	254,00	2,79
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	254,00	0,11
		2.2. Pk 0+520, Pk 0+750 (2buc), Pk 1+240				
23	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 444,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	400,00	1 444,00
24	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			337,83 18,78
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	190,00	249,09
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	254,00	38,86
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	336,00	7,73
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20
25	RpDD02 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3			455,11 38,06
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,2400	50,75	12,18
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	50,75	25,88
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2180	230,10	280,26
	141112220	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	230,10	46,71

1	2	3	4	5	6	7
	1646					
	121212121 2121	Apa	m3	0,1500	18,00	2,70
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	254,00	65,53
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	336,00	5,04
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			8 440,50 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 100,00	8 343,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	325,00	97,50
27	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice 4 cm	t			1 288,92 10,66
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	50,75	10,66
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 200,50	1 212,51
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	254,00	10,13
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	254,00	33,78
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	670,00	21,84
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			8 440,52 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 100,00	8 343,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	325,00	97,52
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,22 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,50	112,85
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	153,00	0,46
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,50	0,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	254,00	1,35
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	254,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	670,00	3,55
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,37 1,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	230,10	28,99
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	400,00	1,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	336,00	0,33
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	254,00	2,79
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	254,00	0,11
		3. Pod si podet existent				
31	RpDA03 B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			285,72 285,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	50,75	285,72
32	TsC03F1 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			479,15 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5900	185,00	479,15
33	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			10,80 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	400,00	10,80
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			436,78 50,24
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,75	50,24
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	230,10	264,62
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	211,00	88,62
35	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din	m2			56,69

1	2	3	4	5	6	7
		panouri cu placaj P				47,20
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9300	50,75	47,20
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	2 980,00	1,79
	201010290 3543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	2 980,00	1,79
	20201292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	30,00	1,80
	287414588 6954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	18,00	0,23
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,0730	12,00	0,88
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1500	20,00	3,00
36	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3			1 226,93 158,34
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,9000	50,75	96,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	50,75	61,91
	266310210 1000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 058,33	1 066,79
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,80
37	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2			65,37 48,21
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9500	50,75	48,21
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	2 980,00	5,36
	201010290 3543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	2 980,00	1,19
	201010290 7905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	2 980,00	3,87
	202011292 8335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	30,00	1,80
	274613380 3143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	20,00	1,42
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,0420	12,00	0,50
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1500	20,00	3,00
38	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg			16,40 4,57
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0900	50,75	4,57
	271060200 100	Otel beton	kg	1,0000	11,53	11,53

1	2	3	4	5	6	7
	274613380 3141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	20,00	0,30
39	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 187,21 109,11
	712301102 00	Betonist	h-om	0,9500	50,75	48,21
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	50,75	60,90
	266310210 1000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 058,33	1 066,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,80
	295227000 3720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	25,00	9,50
40	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			416,25 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	185,00	416,25
41	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			10,80 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	400,00	10,80
42	TsD02B 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			172,20 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	205,00	172,20
43	TsD09A 1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 132,78 164,94
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,2500	50,75	164,94
	295250000 5607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,6800	223,00	820,64
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,6800	40,00	147,20
		4. Podet nou d=800mm, L=10m				

1	2	3	4	5	6	7
		(Drum lateral Pk 0+440)				
44	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			812,16 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	185,00	812,16
45	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			83,23 83,23
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,3500	50,75	68,52
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	50,75	14,71
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			436,78 50,24
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,75	50,24
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	230,10	264,62
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	211,00	88,62
47	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			56,68 47,20
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9300	50,75	47,20
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	2 980,00	1,79
	201010290 3543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	2 980,00	1,79
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	30,00	1,80
	287414588 6954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	18,00	0,23
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,0730	12,00	0,87
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1500	20,00	3,00
48	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3			1 226,91 158,34

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,9000	50,75	96,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	50,75	61,92
	266310210 1000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 058,33	1 066,77
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,80
49	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat L=2.5m, D=0.8m, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc			306,66 63,44
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	1,2500	50,75	63,44
	201010290 0566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040	2 980,00	11,92
	201010290 4545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150	2 980,00	44,70
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,3000	12,00	3,60
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100	300,00	183,00
50	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina L=2.5m, D=0.8m	buc			4 078,35 0,00
	266612280 05111	Elemente pentru poduri din beton armat L=2.5m, D=0.8m	buc	1,0070	4 050,00	4 078,35
51	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2			65,38 48,21
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9500	50,75	48,21
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	2 980,00	5,36
	201010290 3543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	2 980,00	1,19
	201010290 7905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	2 980,00	3,89
	202011292 8335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	30,00	1,80
	274613380 3143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	20,00	1,42
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,0420	12,00	0,50
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1500	20,00	3,00
52	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg			16,40 4,57
	712302001	Fierar beton	h-om	0,0900	50,75	4,57


1	2	3	4	5	6	7
	1140					
	271060200 100	Otel beton	kg	1,0000	11,53	11,53
	274613380 3141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	20,00	0,30
53	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 187,21 109,11
	712301102 00	Betonist	h-om	0,9500	50,75	48,21
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	50,75	60,90
	266310210 1000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 058,33	1 066,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,80
	295227000 3720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	25,00	9,50
54	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			9,14 9,14
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,75	9,14
55	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			39,36 37,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	50,75	37,56
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	18,00	1,80
		5. Podet nou d=500mm, L=5m (Drum lateral Pk 1+240)				
56	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			812,12 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	185,00	812,13
57	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv	m3			83,23 83,23

1	2	3	4	5	6	7
		consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu				
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,3500	50,75	68,52
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	50,75	14,71
58	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			436,78 50,24
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,75	50,24
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	230,10	264,62
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	211,00	88,62
59	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			56,68 47,20
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9300	50,75	47,20
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	2 980,00	1,79
	201010290 3543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	2 980,00	1,79
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	30,00	1,80
	287414588 6954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	18,00	0,23
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,0730	12,00	0,87
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1500	20,00	3,00
60	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3			1 226,97 158,34
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,9000	50,75	96,43
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	50,75	61,91
	266310210 1000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 058,33	1 066,83
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,80
61	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat L=2.5m, D=0.5m, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc			306,66 63,44

1	2	3	4	5	6	7
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	1,2500	50,75	63,44
	201010290 0566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040	2 980,00	11,92
	201010290 4545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150	2 980,00	44,70
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,3000	12,00	3,60
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100	300,00	183,00
62	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina L=2.5m, D=0.5m	buc			2 240,57 0,00
	266612280 0511	Elemente pentru poduri din beton armat L=2.5m, D=0.5m	buc	1,0070	2 225,00	2 240,57
63	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2			65,37 48,21
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9500	50,75	48,21
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	2 980,00	5,36
	201010290 3543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	2 980,00	1,20
	201010290 7905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	2 980,00	3,87
	202011292 8335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	30,00	1,80
	274613380 3143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	20,00	1,42
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,0420	12,00	0,50
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1500	20,00	3,00
64	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg			16,40 4,57
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0900	50,75	4,57
	271060200 100	Otel beton	kg	1,0000	11,53	11,53
	274613380 3141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	20,00	0,30
65	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 187,21 109,11
	712301102 00	Betonist	h-om	0,9500	50,75	48,21
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	50,75	60,90
	266310210	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 058,33	1 066,80

1	2	3	4	5	6	7
	1000					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,80
	295227000 3720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	25,00	9,50
66	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			9,13 9,13
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,75	9,13
67	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			39,35 37,55
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	50,75	37,55
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	18,00	1,80


Intocmit



(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Lucrari de reparatie a drumului
L243_R16-Drum de acces spre
satul Marandeni**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 4 371 776,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	435,0000	50,75	22 076,25
2.	71230110200	Betonist	h-om	7,7900	50,75	395,34
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	63,4500	50,75	3 220,08
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	7,5000	50,75	380,63
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	35,9050	50,75	1 822,19
6.	7129020012800	Pavator	h-om	285,5800	50,75	14 493,17
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	780,6700	50,75	39 619,00
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,3600	50,75	424,27
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	109,8446	50,75	5 574,61
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	90,0800	50,75	4 571,56
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	420,6600	50,75	21 348,50
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	396,1950	50,75	20 106,89
13.	9312040019600	Sapator	h-om	5,4000	50,75	274,06
		Total manopera				134 306,55

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	930,6000	1 200,50	1 117 185,30
2.	1212121212121	Apa	m3	59,4000	18,00	1 069,20
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	80,3880	230,10	18 497,28
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	409,5000	230,10	94 225,95
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	482,5980	230,10	111 045,80
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	7,8660	230,10	1 809,97
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	29,7000	153,00	4 544,10
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	288,4200	190,00	54 799,80
9.	14221022055070	Beton asfaltic	t	946,3700	1 200,50	1 136 117,19
10.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	56,3500	1 200,50	67 648,18
11.	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0240	2 980,00	71,52
12.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0622	2 980,00	185,35
13.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00	m3	0,0162	2 980,00	48,28

		m, S 942				
14.	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0900	2 980,00	268,20
15.	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0428	2 980,00	127,54
16.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	1,9740	30,00	59,22
17.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,3000	30,00	9,00
18.	2320187315789	Decofrol	kg	5,6850	20,00	113,70
19.	23203226000401	Bitum	t	9,1773	8 100,00	74 336,13
20.	23203226001101	Bitum	t	0,2940	8 100,00	2 381,40
21.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	12,7008	1 058,33	13 441,63
22.	2666122800511	Elemente pentru poduri din beton armat L=2.5m, D=0.5m	buc	2,0140	2 225,00	4 481,15
23.	26661228005111	Elemente pentru poduri din beton armat L=2.5m, D=0.8m	buc	4,0280	4 050,00	16 313,40
24.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	5,2500	200,00	1 050,00
25.	271060200100	Otel beton	kg	705,0000	11,53	8 128,65
26.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	108,9000	12,50	1 361,25
27.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	10,5750	20,00	211,50
28.	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	2,3359	20,00	46,72
29.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0650	18,00	1,17
30.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	3,5468	12,00	42,55
31.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	140,4300	18,00	2 527,74
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2600	18,00	22,68
33.	4100126202818	Apa	m3	0,6840	18,00	12,32
		Total materiale de construcții				2 732 183,87

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,8728	211,00	606,15
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	66,0000	80,00	5 280,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,4364	150,00	215,46
4.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	24,5000	80,00	1 960,00
5.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	29,4000	255,00	7 497,00
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,6730	325,00	868,73
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	58,3811	400,00	23 352,44
8.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	5,5200	40,00	220,80
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	53,9325	254,00	13 698,85
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	86,1300	254,00	21 877,02
11.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	124,6210	254,00	31 653,74
12.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	102,1680	254,00	25 950,67
13.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	73,1363	254,00	18 576,62
14.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	29,4000	22,00	646,80
15.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	83,0162	670,00	55 620,86
16.	2952260003000	Excavator	h-ut	2,4320	185,00	449,92
17.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	18,4390	185,00	3 411,22
18.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,4487	185,00	268,01
19.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0640	205,00	13,12
20.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,2600	205,00	258,30

21.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	3,1160	25,00	77,90
22.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	3,9200	17,00	66,64
23.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	441,0000	45,00	19 845,00
24.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	3,9200	223,00	874,16
25.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	5,5200	223,00	1 230,96
26.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,6600	300,00	1 098,00
27.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	31,8600	400,00	12 744,00
28.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	18,4775	336,00	6 208,44
29.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	8,0000	370,00	2 960,00
		Total utilaje de construcții				257 530,81

Total:

Прямые затраты	lei	3 124 021,23
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	30 218,97
Total	100,00 +	3 154 240,20
Cheltuieli de regie	10,00 %	315 424,02
Total	100,00 +	3 469 664,22
Beneficiu de deviz	5,00 %	173 483,21
Total	100,00 +	3 643 147,43
TVA	20,00 %	728 629,48

Total deviz:

4 371 776,91

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

0

0

(funcția, semnătura)

