

**Lucrari de resistemizare a incaperilor
cladirii cu nr. cadastral 0100414.292.01, in
vederea optimizarii spatiilor de studii,
Liceului Academic de Arte Plastice "Igor
Vieru mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Rețele electrice interioare**

Valoarea de deviz 1 430 971,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	240,000	47,80 43,80	11 472,00 10 512,00
2	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	240,000	23,91 14,40	5 737,20 3 456,00
3	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	40,000	22,20 22,20	888,00 888,00
4	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	15,00 15,00	120,00 120,00
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (устройство ниши для электрощитов)	m3	0,120	492,50 330,00	59,10 39,60
6	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	42,000	55,20 55,20	2 318,40 2 318,40
7	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	9,000	352,80 352,80	3 175,20 3 175,20
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	86,000	13,20 13,20	1 135,20 1 135,20
		<i>Total</i>	lei			24 905,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			5 194,66
		<i>Total</i>	100,00 +			30 099,76
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			107,11
		<i>Total</i>	100,00 +			30 206,87
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			1 208,27
		<i>Total</i>	100,00 +			31 415,14
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			942,45
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				32 357,59 21 644,40
		2. Lucrari de montare				
		2.1. 2.1. Блок А + galerieя. Электрооборудование напряжением до 1000В				
		2.2. Sigurante				
9	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (предохранитель плавкий, 400В, 160А, Іу=25А, ППН-33)	buc	3,000	106,18 73,80	318,55 221,40
10	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (предохранитель плавкий, 400В, 160А, Іу=50А, ППН-33)	buc	6,000	106,19 73,80	637,11 442,80
11	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (предохранитель плавкий, 400В, 160А, Іу=125А, ППН-33)	buc	3,000	106,18 73,80	318,55 221,40
12	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (предохранитель плавкий, 400В, 250А, Іу=160А, ППН-33)	buc	6,000	106,19 73,80	637,11 442,80
13	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV (трансформатор тока ТТИ-А 150/5 А 5 ВА 0,5)	buc	3,000	228,38 145,80	685,14 437,40
		Total Sigurante Inclusiv salariu				2 596,46 1 765,80
		2.3. PD				
14	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (carcasa metalica cu panou de montaj 650x500x220мм, ЦМП-3-0 36 УХЛЗ IP31)	buc	1,000	627,14 139,20	627,14 139,20
15	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (выключатель разъединитель ВРМ-2 63А)	buc	1,000	68,90 67,20	68,90 67,20

1	2	3	4	5	6	7
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (контактор электромагнитный КМИ-35012 50А 230 В/АС-3)	buc	1,000	68,90 67,20	68,90 67,20
17	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-4Р)	set	1,000	212,30 180,00	212,30 180,00
18	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (кнопка модульная КМУ11)	buc	1,000	113,90 67,80	113,90 67,80
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/1Р/В/6А)	buc	1,000	68,90 67,20	68,90 67,20
20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/3Р/В/25А)	buc	5,000	68,90 67,20	344,50 336,00
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (розетка модульная РAp10-3-ОП, 230В, 10А)	buc	1,000	68,90 67,20	68,90 67,20
22	Pret furnizor	Sina zero 8x12мм 14/2	buc	2,000	50,00 0,00	100,00 0,00
23	Pret furnizor	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
24	Pret furnizor	Izolator SM25	buc	2,000	9,00 0,00	18,00 0,00
		Total PD Inclusiv salariu				1 941,44 991,80
		2.4. PE-UPS				
25	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (carcasa metalica cu panou de montaj ЦМП-1-0 У2 IP54)	buc	1,000	627,14 139,20	627,14 139,20
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 32А)	buc	1,000	68,90 67,20	68,90 67,20
27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (выключатель разъединитель ВРМ-3 63А)	buc	3,000	68,90 67,20	206,70 201,60
28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/3Р/С/20А)	buc	3,000	68,90 67,20	206,70 201,60
29	Pret furnizor	Sina zero 8x12мм 14/2	buc	2,000	50,00 0,00	100,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
30	Pret furnizor	Izolator SM25	buc	2,000	9,00 0,00	18,00 0,00
		Total PE-UPS Inclusiv salariu				1 227,44 609,60
		2.5. PDA				
31	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит распределительный навесной на 18 модулей ЦРН-18з-0 36 УХЛЗ IP31)	buc	1,000	627,14 139,20	627,14 139,20
32	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20A)	buc	1,000	68,90 67,20	68,90 67,20
33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	2,000	68,90 67,20	137,80 134,40
34	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A)	buc	1,000	68,90 67,20	68,90 67,20
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A)	buc	1,000	68,90 67,20	68,90 67,20
36	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/10A)	buc	3,000	68,90 67,20	206,70 201,60
37	Pret furnizor	Sina zero 8x12mm 14/2	buc	2,000	50,00 0,00	100,00 0,00
38	Pret furnizor	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
39	Pret furnizor	Izolator SM25	buc	2,000	9,00 0,00	18,00 0,00
		Total PDA Inclusiv salariu				1 546,34 676,80
		2.6. PE-3				
40	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПВ-14)	buc	1,000	627,14 139,20	627,14 139,20
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20A)	buc	1,000	68,90 67,20	68,90 67,20
42	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	5,000	68,90 67,20	344,50 336,00

1	2	3	4	5	6	7
43	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ В06S 1P+NP C 16A/30mA)	buc	4,000	68,90 67,20	275,60 268,80
44	Pret furnizor	Sina zero 8x12mm 14/2	buc	2,000	50,00 0,00	100,00 0,00
45	Pret furnizor	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
46	Pret furnizor	Izolator SM25	buc	2,000	9,00 0,00	18,00 0,00
		Total PE-3 Inclusiv salariu				1 684,14 811,20
		2.7. PE-4				
47	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПВ-14)	buc	1,000	627,14 139,20	627,14 139,20
48	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20A)	buc	1,000	68,90 67,20	68,90 67,20
49	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/1P/B/6A)	buc	5,000	68,90 67,20	344,50 336,00
50	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ В06S 1P+NP C 16A/30mA)	buc	4,000	68,90 67,20	275,60 268,80
51	Pret furnizor	Sina zero 8x12mm 14/2	buc	2,000	50,00 0,00	100,00 0,00
52	Pret furnizor	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
53	Pret furnizor	Izolator SM25	buc	2,000	9,00 0,00	18,00 0,00
		Total PE-4 Inclusiv salariu				1 684,14 811,20
		2.8. PE-5				
54	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПВ-14)	buc	1,000	627,14 139,20	627,14 139,20
55	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель	buc	1,000	68,90 67,20	68,90 67,20

1	2	3	4	5	6	7
		нагрузки ВН-32 3P 20A)				
56	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	5,000	68,90 67,20	344,50 336,00
57	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АДТ В06S 1P+NP C 16A/30mA)	buc	4,000	68,90 67,20	275,60 268,80
58	Pret furnizor	Sina zero 8x12mm 14/2	buc	2,000	50,00 0,00	100,00 0,00
59	Pret furnizor	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
60	Pret furnizor	Izolator SM25	buc	2,000	9,00 0,00	18,00 0,00
		Total PE-5 Inclusiv salariu				1 684,14 811,20
		2.9. PE-6				
61	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПВ-14)	buc	1,000	627,14 139,20	627,14 139,20
62	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20A)	buc	1,000	68,90 67,20	68,90 67,20
63	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	5,000	68,90 67,20	344,50 336,00
64	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АДТ В06S 1P+NP C 16A/30mA)	buc	4,000	68,90 67,20	275,60 268,80
65	Pret furnizor	Sina zero 8x12mm 14/2	buc	2,000	50,00 0,00	100,00 0,00
66	Pret furnizor	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
67	Pret furnizor	Izolator SM25	buc	2,000	9,00 0,00	18,00 0,00
		Total PE-6 Inclusiv salariu				1 684,14 811,20
		2.10. PIA-2				
68	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Корпус модульный	buc	1,000	627,14 139,20	627,14 139,20

1	2	3	4	5	6	7
		пластиковый на 10 модулей, IP30 ЦРВ-Пк-10)				
69	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20A)	buc	1,000	68,90 67,20	68,90 67,20
70	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	4,000	68,90 67,20	275,60 268,80
71	Pret furnizor	Sina zero 8x12мм 14/2	buc	2,000	50,00 0,00	100,00 0,00
72	Pret furnizor	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
73	Pret furnizor	Izolator SM25	buc	2,000	9,00 0,00	18,00 0,00
		Total PIA-2 Inclusiv salariu				1 339,64 475,20
		2.11. PIA-3				
74	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Корпус модульный пластиковый на 10 модулей, IP30 ЦРВ-Пк-10)	buc	1,000	627,14 139,20	627,14 139,20
75	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20A)	buc	1,000	68,90 67,20	68,90 67,20
76	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	4,000	68,90 67,20	275,60 268,80
77	Pret furnizor	Sina zero 8x12мм 14/2	buc	2,000	50,00 0,00	100,00 0,00
78	Pret furnizor	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
79	Pret furnizor	Izolator SM25	buc	2,000	9,00 0,00	18,00 0,00
		Total PIA-3 Inclusiv salariu				1 339,64 475,20
		2.12. Diferite				
80	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (источник бесперебойного питания SKAT-UPS 10-3/3 (216 В)	buc	1,000	766,90 606,00	766,90 606,00
81	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (cutie ЯТП-0,25/12-УХЛ 4)	buc	1,000	117,00 85,80	117,00 85,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Diferite Inclusiv salariu				883,90 691,80
		2.13. Electroosветительное оборудование				
82	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	2,720	36 223,73 19 020,00	98 528,54 51 734,40
83	Pret furnizor	Corp de iluminat (светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В OPTIMA ECO LED-595 4000K)	buc	272,000	520,00 0,00	141 440,00 0,00
84	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,060	17 591,17 10 140,00	1 055,47 608,40
85	Pret furnizor	Corp de iluminat (светильник со светодиодными источниками света потолочный 33Вт, IP40, 230В AOT.OPL UNI LED-600 4000K)	buc	6,000	520,00 0,00	3 120,00 0,00
86	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,170	10 151,24 5 280,00	1 725,71 897,60
87	Pret furnizor	Corp de iluminat ASM/S LED 1500 SCHOOL- 4000K, grad de protectie IP20	buc	17,000	2 100,00 0,00	35 700,00 0,00
88	Pret furnizor	Кронштейн для светильника ASM/S LED 1500 BAT/ASM	buc	34,000	300,00 0,00	10 200,00 0,00
89	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный потолочный)	100 buc	0,370	5 280,00 5 280,00	1 953,60 1 953,60
90	Pret furnizor	Corp de iluminat (светильник светодиодный потолочный 230В 18Вт, IP54 ДПО4004)	buc	37,000	250,00 0,00	9 250,00 0,00
91	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,290	8 154,55 5 892,00	2 364,82 1 708,68
92	Pret furnizor	Corp de iluminat ДПА5040-3	buc	29,000	250,00 0,00	7 250,00 0,00
93	Pret furnizor	Пиктограмма с указателем " Выход " YPC30-2010V	buc	29,000	40,00 0,00	1 160,00 0,00
		Total Electroosветительное оборудование Inclusiv salariu				313 748,14 56 902,68
		2.14. Кабельные изделия				
94	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16	100 m	0,050	3 975,80 2 298,00	198,79 114,90

1	2	3	4	5	6	7
		mm2				
95		Провод гибкий с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной пожаробезопасности ПВСнг(A)-LS 5x4 mm2	m	5,000	76,00 0,00	380,00 0,00
96	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	23,620	1 078,64 744,00	25 477,43 17 573,28
97		Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2	m	148,000	11,70 0,00	1 731,60 0,00
98		Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	1 189,000	17,50 0,00	20 807,50 0,00
99		Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	812,000	28,10 0,00	22 817,20 0,00
100		Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2	m	92,000	23,60 0,00	2 171,20 0,00
101		Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x4.0 mm2	m	82,000	73,80 0,00	6 051,60 0,00
102		Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x10.0 mm2	m	39,000	180,00 0,00	7 020,00 0,00
103	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,420	2 026,93 1 098,00	851,31 461,16
104		Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x35.0 mm2	m	42,000	627,80 0,00	26 367,60 0,00
105	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	8,530	1 082,83 744,00	9 236,54 6 346,32
106		Cablu ВВГнг-(A F/R)-FRLS 2x1.5 mm2	m	173,000	35,20 0,00	6 089,60 0,00
107		Cablu ВВГнг-(A F/R)-FRLS 3x1.5 mm2	m	498,000	39,20 0,00	19 521,60 0,00
108		Cablu ВВГнг-(A F/R)-FRLS 3x2.5 mm2	m	37,000	28,10 0,00	1 039,70 0,00
109		Cablu ВВГнг-(A F/R)-FRLS 4x1.5 mm2	m	10,000	52,00 0,00	520,00 0,00
110		Cablu ВВГнг-(A F/R)-FRLS 5x2.5 mm2	m	135,000	95,00 0,00	12 825,00 0,00
		Total Кабельные изделия Inclusiv salariu				163 106,67 24 495,66
		2.15. Электроустановочные изделия				
111	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,640	2 442,00 1 932,00	1 562,88 1 236,48
112		Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 КБ	buc	64,000	45,00 0,00	2 880,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
113	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,230	2 499,74 1 968,00	574,94 452,64
114		Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa BC10-2-0 КБ	m	23,000	50,00 0,00	1 150,00 0,00
115	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,130	2 730,31 2 370,00	354,94 308,10
116		Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa BC20-1-0 ГПБ	m	13,000	45,00 0,00	585,00 0,00
117	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,020	3 082,23 2 286,00	3 143,87 2 331,72
118		Розетка двухполюсная 250В,16А, с заземляющим контактом для скрытой установки 1-местная IP20 РС10-3-КБ	m	9,000	46,00 0,00	414,00 0,00
119		Розетка двухполюсная 250В,16А, с заземляющим контактом для скрытой установки 2-х местная IP20 РС12-3-КБ	m	93,000	63,00 0,00	5 859,00 0,00
120	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,050	3 718,80 2 592,00	185,94 129,60
121		Розетка двухполюсная для открытой установки одноместная, с защитной шторкой 250В,16А, IP54 РС6 20-3-ГПБ6	m	5,000	105,00 0,00	525,00 0,00
122		Коробка распаячная для скрытой проводки 92x92x45 мм, IP 20 КМ41001	m	128,000	20,00 0,00	2 560,00 0,00
123		Вилка силового штепсельного разъема пятиполюсная 380В, 16А, IP54 ССИ-045	m	1,000	225,00 0,00	225,00 0,00
		Total Electroinstalative produse				20 020,57
		Inclusiv salariu				4 458,54
		2.16. Electromontajne produse				
124	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	21,000	2 016,80 1 428,00	42 352,80 29 988,00
125		Teava PVC diam. 25 mm	m	2 100,000	7,50 0,00	15 750,00 0,00
126	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	1,300	2 695,20 2 064,00	3 503,76 2 683,20
127		Teava PVC cu diametru D40 mm	m	130,000	34,67 0,00	4 507,10 0,00
128	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	0,630	686,19 642,00	432,30 404,46

1	2	3	4	5	6	7
129		Profil perforat 50x50x3000	m	18,000	41,00 0,00	738,00 0,00
130		Profil perforat 50x100x3000	m	108,000	51,00 0,00	5 508,00 0,00
131		Шина заземления на 7 подключений 180x20x4 мм, медь	m	2,000	850,00 0,00	1 700,00 0,00
		Total Электромонтажные изделия Inclusiv salariu				74 491,96 33 075,66
		2.17. Materiale				
132	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm	100 m	0,420	2 991,67 1 140,00	1 256,50 478,80
133	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,180	24 873,28 1 140,00	4 477,19 205,20
134	08-02-406-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,010	53 296,00 16 020,00	532,96 160,20
		Total Materiale Inclusiv salariu				6 266,65 844,20
		2.18. Блок Б. Электрооборудование напряжением до 1000В				
		2.19. PE-1				
135	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПВ-14)	buc	1,000	627,14 139,20	627,14 139,20
136	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20А)	buc	1,000	68,90 67,20	68,90 67,20
137	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/1P/B/6А)	buc	5,000	68,90 67,20	344,50 336,00
138	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ В06S 1P+NP C 16А/30mA)	buc	5,000	68,90 67,20	344,50 336,00
139		Sina zero 8x12мм 14/2	buc	2,000	50,00 0,00	100,00 0,00
140		Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
141		Izolator SM25	buc	2,000	9,00 0,00	18,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total PE-1 Inclusiv salariu				1 753,04 878,40
		2.20. PE-2				
142	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПВ-14)	buc	1,000	627,14 139,20	627,14 139,20
143	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20A)	buc	1,000	68,90 67,20	68,90 67,20
144	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/1P/B/6A)	buc	5,000	68,90 67,20	344,50 336,00
145	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ В06S 1P+NP С 16А/30mA)	buc	5,000	68,90 67,20	344,50 336,00
146		Sina zero 8x12мм 14/2	buc	2,000	50,00 0,00	100,00 0,00
147		Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
148		Izolator SM25	buc	2,000	9,00 0,00	18,00 0,00
		Total PE-2 Inclusiv salariu				1 753,04 878,40
		2.21. PIA-1				
149	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Корпус модульный пластиковый на 10 модулей, IP30 ЦРВ-Пк-10)	buc	1,000	627,14 139,20	627,14 139,20
150	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20A)	buc	1,000	68,90 67,20	68,90 67,20
151	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/1P/B/6A)	buc	3,000	68,90 67,20	206,70 201,60
152		Sina zero 8x12мм 14/2	buc	2,000	50,00 0,00	100,00 0,00
153		Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
154		Izolator SM25	buc	2,000	9,00 0,00	18,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total PIA-1 Inclusiv salariu				1 270,74 408,00
		2.22. Электроосветительное оборудование				
155	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,560	36 263,41 19 020,00	20 307,51 10 651,20
156		Corp de iluminat (светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В OPTIMA ECO LED-595 4000К)	buc	56,000	550,00 0,00	30 800,00 0,00
157	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,100	12 978,80 6 960,00	1 297,88 696,00
158		Corp de iluminat (светильник светодиодный для спортивных помещений с защитной решеткой OLYMPIC LED 80 4000К 230 В, 72 Вт, IP20	buc	10,000	2 100,00 0,00	21 000,00 0,00
159	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,050	10 127,20 5 280,00	506,36 264,00
160		Corp de iluminat ASM/S LED 1500 SCHOOL- 4000К, grad de protectie IP20	buc	5,000	2 100,00 0,00	10 500,00 0,00
161		Кронштейн для светильника ASM/S LED 1500 BAT/ASM	buc	10,000	300,00 0,00	3 000,00 0,00
162	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный потолочный)	100 buc	0,150	5 280,00 5 280,00	792,00 792,00
163		Corp de iluminat (светильник светодиодный потолочный 230В 18Вт, IP54 ДПО4004)	buc	15,000	300,00 0,00	4 500,00 0,00
164	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,120	8 151,25 5 892,00	978,15 707,04
165		Corp de iluminat ДПА5040-3	buc	12,000	250,00 0,00	3 000,00 0,00
166		Пиктограмма с указателем " Выход " YPC30-2010V	buc	12,000	40,00 0,00	480,00 0,00
		Total Электроосветительное оборудование Inclusiv salariu				97 161,90 13 110,24
		2.23. Кабельные изделия				
167	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	10,380	1 080,34 744,00	11 213,97 7 722,72

1	2	3	4	5	6	7
168		Cablu BBГНГ-LS-0.66 2x1.5 mm2	m	73,000	11,70 0,00	854,10 0,00
169		Cablu BBГНГ-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	400,000	17,50 0,00	7 000,00 0,00
170		Cablu BBГНГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	492,000	28,10 0,00	13 825,20 0,00
171		Cablu BBГНГ-LS-0.66 4x1.5 mm2	m	73,000	23,60 0,00	1 722,80 0,00
172	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,570	1 265,99 744,00	1 987,60 1 168,08
173		Cablu BBГНГ-(A F/R)-FRLS 2x1.5 mm2	m	18,000	35,20 0,00	633,60 0,00
174		Cablu BBГНГ-(A F/R)-FRLS 3x1.5 mm2	m	139,000	39,20 0,00	5 448,80 0,00
		Total Кабельные изделия Inclusiv salariu				42 686,07 8 890,80
		2.24. Электроустановочные изделия				
175	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,250	2 442,00 1 932,00	610,50 483,00
176		Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 КБ	buc	25,000	50,00 0,00	1 250,00 0,00
177	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,120	2 478,00 1 968,00	297,36 236,16
178		Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa BC10-2-0 КБ	buc	12,000	50,00 0,00	600,00 0,00
179	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,050	2 732,80 2 370,00	136,64 118,50
180		Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa BC20-1-0 ГПБ	buc	5,000	50,00 0,00	250,00 0,00
181	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,490	3 088,69 2 286,00	1 513,46 1 120,14
182		Розетка двухполюсная 250В,16А, с заземляющим контактом для скрытой установки 1-местная IP20 РС10-3-КБ	buc	2,000	46,00 0,00	92,00 0,00
183		Розетка двухполюсная 250В,16А, с заземляющим контактом для скрытой установки 2-х местная IP20 РС12-3-КБ	buc	47,000	63,00 0,00	2 961,00 0,00
184		Коробка распаячная для скрытой проводки 92x92x45 мм, IP 20 КМ41001	buc	60,000	20,00 0,00	1 200,00 0,00
		Total Электроустановочные изделия				8 910,96

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 957,80
		2.25. Электромонтажные изделия				
185	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	10,480	2 016,80 1 428,00	21 136,06 14 965,44
186		Teava PVC diam. 25 mm	m	1 048,000	7,50 0,00	7 860,00 0,00
		Total Электромонтажные изделия				28 996,06
		Inclusiv salariu				14 965,44
		<i>Total</i>	lei			777 777,22
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			40 751,24
		<i>Total</i>	100,00 +			818 528,46
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			28 653,04
		<i>Total</i>	100,00 +			847 181,50
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			84 898,41
		<i>Total</i>	100,00 +			932 079,91
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			27 962,40
		Total Lucrari de montare				960 042,31
		Inclusiv salariu				169 796,82
		3. Utilaj				
		3.1. Блок А + галерея.				
		Электрооборудование				
		напряжением до 1000В				
		3.2. Bloc A + galerie				
187		Предохранитель плавкий, 400В, 160А, Iy=25А, ППН-33	buc	3,000	90,00 0,00	270,00 0,00
188		Предохранитель плавкий, 400В, 160А, Iy=50А, ППН-33	buc	6,000	90,00 0,00	540,00 0,00
189		Предохранитель плавкий, 400В, 160А, Iy=125А, ППН-33	buc	3,000	90,00 0,00	270,00 0,00
190		Предохранитель плавкий, 400В, 160А, Iy=160А, ППН-33	buc	6,000	90,00 0,00	540,00 0,00
191		Трансформатор тока ТТИ-А 150/5 А 5 ВА 0,5	buc	3,000	286,00 0,00	858,00 0,00
		Total Bloc A + galerie				2 478,00
		Inclusiv salariu				
		3.3. Panou PD				
192		Щит распределительный металлический навесной	buc	1,000	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		650x500x220мм ЩМП-3-0 36 УХЛ3				
193		Выключатель разъединитель ВРМ-2 63А	buc	1,000	1 150,00 0,00	1 150,00 0,00
194		Контактор электромагнитный 400 В, 50А, Uк=230В КМИ-35012 50А 230 В/АС-3	buc	1,000	703,00 0,00	703,00 0,00
195		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-4Р	buc	1,000	225,00 0,00	225,00 0,00
196		Кнопка модульная 230 В КМУ11	buc	1,000	87,00 0,00	87,00 0,00
197		Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
198		Выключатель автоматический 400 В, 25А ВА47-29/3Р/В/25А	buc	5,000	105,00 0,00	525,00 0,00
199		Розетка модульная РАР10-3-ОП, 230В, 10А	buc	1,000	57,00 0,00	57,00 0,00
		Total Panou PD Inclusiv salariu				5 287,00
		3.4. Panou PE + UPS				
200		Щит распределительный металлический навесной с монтажной панелью ЩМП-1-0 У2 Р54	buc	1,000	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
201	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 32А)	buc	1,000	98,00 0,00	98,00 0,00
202		Выключатель разъединитель ВРМ-3 63А	buc	1,000	2 250,00 0,00	2 250,00 0,00
203		Выключатель автоматический 230В, 20А ВА47-29 3Р 20А С	buc	3,000	105,00 0,00	315,00 0,00
		Total Panou PE + UPS Inclusiv salariu				5 163,00
		3.5. Panou PDA				
204		Щит распределительный навесной на 18 модулей ЩРН-18з-0 36 УХЛ3 IP31	buc	1,000	975,00 0,00	975,00 0,00
205		Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3Р 20А	buc	1,000	105,00 0,00	105,00 0,00
206		Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
207		Inrerupator automat, 1P, In=10A, ВА47-29/1Р/В10А	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
208		Выключатель автоматический 400 В,	buc	1,000	105,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
		25A BA47-29/3P/C/16A			0,00	0,00
209		Intreupator automat, 3P, In=10A, BA47-29/3P/B10A	buc	3,000	111,00 0,00	333,00 0,00
		Total Panou PDA Inclusiv salariu				1 638,00
		3.6. Panou PE-3				
210		Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14	buc	1,000	716,00 0,00	716,00 0,00
211		Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А	buc	1,000	105,00 0,00	105,00 0,00
212		Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1P 6А В	buc	5,000	40,00 0,00	200,00 0,00
213		Дифференциальный автоматический выключатель АДТ В06S 1P+NP С 16А/30mA	buc	4,000	512,00 0,00	2 048,00 0,00
		Total Panou PE-3 Inclusiv salariu				3 069,00
		3.7. Panou PE-4				
214		Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14	buc	1,000	716,00 0,00	716,00 0,00
215		Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А	buc	1,000	105,00 0,00	105,00 0,00
216		Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1P 6А В	buc	5,000	40,00 0,00	200,00 0,00
217		Дифференциальный автоматический выключатель АДТ В06S 1P+NP С 16А/30mA	buc	4,000	512,00 0,00	2 048,00 0,00
		Total Panou PE-4 Inclusiv salariu				3 069,00
		3.8. Panou PE-5				
218		Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14	buc	1,000	716,00 0,00	716,00 0,00
219		Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А	buc	1,000	105,00 0,00	105,00 0,00
220		Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1P 6А В	buc	5,000	40,00 0,00	200,00 0,00
221		Дифференциальный автоматический выключатель АДТ В06S 1P+NP С 16А/30mA	buc	4,000	512,00 0,00	2 048,00 0,00
		Total Panou PE-5 Inclusiv salariu				3 069,00

1	2	3	4	5	6	7
		3.9. Panou PE-6				
222		Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПВ-14	buc	1,000	716,00 0,00	716,00 0,00
223		Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3Р 20А	buc	1,000	105,00 0,00	105,00 0,00
224		Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc	5,000	40,00 0,00	200,00 0,00
225		Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ В06S 1Р+NP С 16А/30mA	buc	4,000	512,00 0,00	2 048,00 0,00
		Total Panou PE-6 Inclusiv salariu				3 069,00
		3.10. Panou PIA-2				
226		Корпус модульный пластиковый на 10 модулей, IP30 ЦРВ-Пк-10	buc	1,000	559,00 0,00	559,00 0,00
227		Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3Р 20А	buc	1,000	105,00 0,00	105,00 0,00
228		Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc	4,000	40,00 0,00	160,00 0,00
		Total Panou PIA-2 Inclusiv salariu				824,00
		3.11. Panou PIA-3				
229		Корпус модульный пластиковый на 10 модулей, IP30 ЦРВ-Пк-10	buc	1,000	559,00 0,00	559,00 0,00
230		Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3Р 20А	buc	1,000	105,00 0,00	105,00 0,00
231		Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc	4,000	40,00 0,00	160,00 0,00
		Total Panou PIA-3 Inclusiv salariu				824,00
		3.12. Diferite				
232		Источник бесперебойного питания 380В 10 кВА напольного исполнения, количество АКБ (заводская установка 16 шт) SKAT-UPS 10-3/3 (216 В)	buc	1,000	140 000,00 0,00	140 000,00 0,00
233		Генератор дизельный переносной 380В 5,5 кВА, в открытой раме, емкость топливного бака 12,5 л АДП-4,5-Т400-В	buc	1,000	22 000,00 0,00	22 000,00 0,00
234		Ящик с понижающим трансформатором ОСО-0,25 мощностью 250 ВА напряжением 220/12 В с розеткой 6А ЯТП-	buc	1,000	1 600,00 0,00	1 600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,25/12-УХЛ 4				
235		Пост управления кнопочный одноштифтовый, IP 54 ПКЕ 222-1У3	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
		Total Diferite Inclusiv salariu				163 640,00
		3.13. Блок Б 3.14. Panou PE-1				
236		Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПВ-14	buc	1,000	716,00 0,00	716,00 0,00
237		Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3Р 20А	buc	1,000	105,00 0,00	105,00 0,00
238		Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc	5,000	40,00 0,00	200,00 0,00
239		Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ В06S 1Р+NP С 16А/30mA	buc	5,000	512,00 0,00	2 560,00 0,00
		Total Panou PE-1 Inclusiv salariu				3 581,00
		3.15. Panou PE-2				
240		Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПВ-14	buc	1,000	716,00 0,00	716,00 0,00
241		Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3Р 20А	buc	1,000	105,00 0,00	105,00 0,00
242		Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc	5,000	40,00 0,00	200,00 0,00
243		Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ В06S 1Р+NP С 16А/30mA	buc	5,000	512,00 0,00	2 560,00 0,00
		Total Panou PE-2 Inclusiv salariu				3 581,00
		3.16. Panou PIA-1				
244		Корпус модульный пластиковый на 10 модулей, IP30 ЦРВ-Пк-10	buc	1,000	559,00 0,00	559,00 0,00
245		Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3Р 20А	buc	1,000	105,00 0,00	105,00 0,00
246		Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc	3,000	40,00 0,00	120,00 0,00
		Total Panou PIA-1 Inclusiv salariu				784,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				200 076,00

		Total	lei	1 192 475,90
		TVA	20,00 %	238 495,18
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 430 971,08 191 441,22

**Lucrari de resistemizare a incaperilor
cladirii cu nr. cadastral 0100414.292.01, in
vederea optimizarii spatiilor de studii,
Liceului Academic de Arte Plastice "Igor
Vieru mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Retele electrice interioare**

Valoarea de deviz 1 430 971,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	2 829,947	60,00	169 796,82
2.	7122050013400	Zidar	h-om	71,840	60,00	4 310,40
3.	7123010010200	Betonist	h-om	0,480	60,00	28,80
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	110,480	60,00	6 628,80
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,740	60,00	2 324,40
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	139,200	60,00	8 352,00
		Total manopera				191 441,22

Materiale:

1.	022	Sina zero 8x12MM 14/2	buc	24,000	50,00	1 200,00
2.	023	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	11,000	250,00	2 750,00
3.	024	Izolator SM25	buc	24,000	9,00	216,00
4.	100	Cablu BBГГГ-LS-0.66 4x1.5 mm2	m	92,000	23,60	2 171,20
5.	101	Cablu BBГГГ-LS-0.66 5x4.0 mm2	m	82,000	73,80	6 051,60
6.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	85 000,00	0,00
7.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,007	5 000,00	35,00
8.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000	24 000,00	0,00
9.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	24 000,00	24,00
10.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,035	22 000,00	770,00
11.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	85 000,00	0,00
12.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	85 000,00	0,00
13.	10116131	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,039	16 000,00	624,00
14.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	1,837	16 000,00	29 392,00
15.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,001	20 000,00	20,00
16.	10116411	Otel cornier	t	0,010	34 000,00	340,00
17.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,030	65,00	1,95
18.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,004	65 000,00	260,00
19.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	9,340	63,00	588,43
20.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "BЭAK-1180"	t	0,000	83 000,00	0,00
21.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010	65,00	0,65

22.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,036	19,00	0,68
23.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	46,071	85,00	3 916,04
24.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,000	20,00	20,00
25.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	51,660	9,00	464,93
26.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,948	200,00	389,60
27.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	490,912	20,00	9 818,24
28.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,015	34 000,00	510,00
29.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,144	65,00	9,36
30.	1019852	Vopsea	kg	10,565	83,00	876,90
31.	102	Cablu BBГНГ-LS-0.66 5x10.0 mm2	m	39,000	180,00	7 020,00
32.	104	Cablu BBГНГ-LS-0.66 5x35.0 mm2	m	42,000	627,80	26 367,60
33.	106	Cablu BBГНГ-(A F/R)-FRLS 2x1.5 mm2	m	173,000	35,20	6 089,60
34.	107	Cablu BBГНГ-(A F/R)-FRLS 3x1.5 mm2	m	498,000	39,20	19 521,60
35.	108	Cablu BBГНГ-(A F/R)-FRLS 3x2.5 mm2	m	37,000	28,10	1 039,70
36.	109	Cablu BBГНГ-(A F/R)-FRLS 4x1.5 mm2	m	10,000	52,00	520,00
37.	110	Cablu BBГНГ-(A F/R)-FRLS 5x2.5 mm2	m	135,000	95,00	12 825,00
38.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020	24,00	0,48
39.	112	Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 КБ	buc	64,000	45,00	2 880,00
40.	114	Intreruptor cu doua clapе pentru instalatie inchisa BC10-2-0 КБ	buc	23,000	50,00	1 150,00
41.	116	Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa BC20-1-0 ГПБ	buc	13,000	45,00	585,00
42.	118	Розетка двухполюсная 250В,16А, с заземляющим контактом для скрытой установки 1-местная IP20 PC10-3-КБ	buc	9,000	46,00	414,00
43.	119	Розетка двухполюсная 250В,16А, с заземляющим контактом для скрытой установки 2-х местная IP20 PC12-3-КБ	buc	93,000	63,00	5 859,00
44.	121	Розетка двухполюсная для открытой установки одноместная, с защитной шторкой 250В,16А, IP54 PC6 20-3-ГПБб	buc	5,000	105,00	525,00
45.	122	Коробка распаячная для скрытой проводки 92x92x45 мм, IP 20 КМ41001	buc	128,000	20,00	2 560,00
46.	123	Вилка силового штепсельного разъема пятиполюсная 380В, 16А, IP54 ССИ-045	buc	1,000	225,00	225,00
47.	125	Teava PVC diam. 25 mm	m	2 100,000	7,50	15 750,00
48.	127	Teava PVC cu diametru D40 mm	m	130,000	34,67	4 507,10
49.	129	Profil perforat 50x50x3000	m	18,000	41,00	738,00
50.	130	Profil perforat 50x100x3000	m	108,000	51,00	5 508,00
51.	131	Шина заземления на 7 подключений 180x20x4 мм, медь	buc	2,000	850,00	1 700,00
52.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,120	450,00	54,00
53.	156	Corp de iluminat (светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В OPTIMA ECO LED-595 4000К) sau analogic	buc	56,000	550,00	30 800,00
54.	158	Corp de iluminat (светильник светодиодный для спортивных помещений с защитной решеткой OLYMPIC LED 80 4000К 230 В, 72 Вт, IP20 sau analogic	buc	10,000	2 100,00	21 000,00
55.	160	Corp de iluminat ASM/S LED 1500 SCHOOL- 4000К, grad de protectie IP20 sau analogic	buc	5,000	2 100,00	10 500,00
56.	161	Кронштейн для светильника ASM/S LED 1500 BAT/ASM sau analogic	buc	10,000	300,00	3 000,00
57.	163	Corp de iluminat (светильник светодиодный потолочный 230В 18Вт, IP54 ДПО4004) sau analogic	buc	15,000	300,00	4 500,00
58.	165	Corp de iluminat ДПА5040-3 sau analogic	buc	12,000	250,00	3 000,00
59.	166	Пиктограмма с указателем "Выход" YPC30-2010V sau analogic	buc	12,000	40,00	480,00
60.	168	Cablu BBГНГ-LS-0.66 2x1.5 mm2	m	73,000	11,70	854,10

61.	169	Cablu BBГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	400,000	17,50	7 000,00
62.	170	Cablu BBГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	492,000	28,10	13 825,20
63.	171	Cablu BBГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2	m	73,000	23,60	1 722,80
64.	173	Cablu BBГнг-(A F/R)-FRLS 2x1.5 mm2	m	18,000	35,20	633,60
65.	174	Cablu BBГнг-(A F/R)-FRLS 3x1.5 mm2	m	139,000	39,20	5 448,80
66.	176	Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 КБ	buc	25,000	50,00	1 250,00
67.	178	Intreruptor cu doua clapе pentru instalatie inchisa BC10-2-0 КБ	buc	12,000	50,00	600,00
68.	180	Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa BC20-1-0 ГПБ	buc	5,000	50,00	250,00
69.	182	Розетка двухполюсная 250В,16А, с заземляющим контактом для скрытой установки 1-местная IP20 PC10-3-КБ	buc	2,000	46,00	92,00
70.	183	Розетка двухполюсная 250В,16А, с заземляющим контактом для скрытой установки 2-х местная IP20 PC12-3-КБ	buc	47,000	63,00	2 961,00
71.	184	Коробка распаячная для скрытой проводки 92x92x45 мм, IP 20 КМ41001	buc	60,000	20,00	1 200,00
72.	186	Teava PVC diam. 25 mm	m	1 048,000	7,50	7 860,00
73.	187	Предохранитель плавкий, 400В, 160А, Iy=25А, ППН-33	buc	3,000	90,00	270,00
74.	188	Предохранитель плавкий, 400В, 160А, Iy=50А, ППН-33	buc	6,000	90,00	540,00
75.	189	Предохранитель плавкий, 400В, 160А, Iy=125А, ППН-33	buc	3,000	90,00	270,00
76.	190	Предохранитель плавкий, 400В, 160А, Iy=160А, ППН-33	buc	6,000	90,00	540,00
77.	191	Трансформатор тока ТТИ-А 150/5 А 5 ВА 0,5	buc	3,000	286,00	858,00
78.	192	Щит распределительный металлический навесной 650x500x220мм ЩМП-3-0 36 УХЛ3	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
79.	193	Выключатель разъединитель ВРМ-2 63А	buc	1,000	1 150,00	1 150,00
80.	194	Контактор электромагнитный 400 В, 50А, Uk=230В КМИ-35012 50А 230 В/АС-3	buc	1,000	703,00	703,00
81.	195	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-4Р	buc	1,000	225,00	225,00
82.	197	Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc	1,000	40,00	40,00
83.	198	Выключатель автоматический 400 В, 25А ВА47-29/3Р/В/25А	buc	5,000	105,00	525,00
84.	199	Розетка модульная РАр10-3-ОП, 230В, 10А	buc	1,000	57,00	57,00
85.	200	Щит распределительный металлический навесной с монтажной панелью ЩМП-1-0 У2 Р54	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
86.	201	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 32А	buc	1,000	98,00	98,00
87.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,180	24 000,00	4 320,00
88.	202	Выключатель разъединитель ВРМ-3 63А	buc	1,000	2 250,00	2 250,00
89.	203	Выключатель автоматический 230В, 20А ВА47-29 3Р 20А С	buc	3,000	105,00	315,00
90.	204	Щит распределительный навесной на 18 модулей ЩРН-18з-0 36 УХЛ3 IP31	buc	1,000	975,00	975,00
91.	205	Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3Р 20А	buc	1,000	105,00	105,00
92.	206	Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc	2,000	40,00	80,00
93.	207	Inrerupator automat, 1P, In=10A, ВА47-29/1P/В10А	buc	1,000	40,00	40,00
94.	208	Выключатель автоматический 400 В, 25А ВА47-29/3Р/С/16А	buc	1,000	105,00	105,00
95.	209	Intrerupator automat, 3P, In=10A, ВА47-	buc	3,000	111,00	333,00

		29/3P/B10A				
96.	210	Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14	buc	1,000	716,00	716,00
97.	211	Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А	buc	1,000	105,00	105,00
98.	212	Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1P 6А В	buc	5,000	40,00	200,00
99.	213	Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ В06S 1P+NP С 16А/30mA	buc	4,000	512,00	2 048,00
100.	214	Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14	buc	1,000	716,00	716,00
101.	215	Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А	buc	1,000	105,00	105,00
102.	216	Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1P 6А В	buc	5,000	40,00	200,00
103.	217	Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ В06S 1P+NP С 16А/30mA	buc	4,000	512,00	2 048,00
104.	218	Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14	buc	1,000	716,00	716,00
105.	219	Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А	buc	1,000	105,00	105,00
106.	220	Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1P 6А В	buc	5,000	40,00	200,00
107.	221	Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ В06S 1P+NP С 16А/30mA	buc	4,000	512,00	2 048,00
108.	222	Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14	buc	1,000	716,00	716,00
109.	223	Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А	buc	1,000	105,00	105,00
110.	224	Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1P 6А В	buc	5,000	40,00	200,00
111.	225	Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ В06S 1P+NP С 16А/30mA	buc	4,000	512,00	2 048,00
112.	226	Корпус модульный пластиковый на 10 модулей, IP30 ЦРВ-Пк-10	buc	1,000	559,00	559,00
113.	227	Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А	buc	1,000	105,00	105,00
114.	228	Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1P 6А В	buc	4,000	40,00	160,00
115.	229	Корпус модульный пластиковый на 10 модулей, IP30 ЦРВ-Пк-10	buc	1,000	559,00	559,00
116.	230	Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А	buc	1,000	105,00	105,00
117.	231	Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1P 6А В	buc	4,000	40,00	160,00
118.	232	Источник бесперебойного питания 380В 10 кВА напольного исполнения, количество АКБ (заводская установка 16 шт) SKAT-UPS 10-3/3 (216 В) sau analogic	buc	1,000	140 000,00	140 000,00
119.	233	Генератор дизельный переносной 380В 5,5 кВА, в открытой раме, емкость топливного бака 12,5 л АДП-4,5-Т400-В sau analogic	buc	1,000	22 000,00	22 000,00
120.	234	Ящик с понижающим трансформатором ОСО-0,25 мощностью 250 ВА напряжением 220/12 В с розеткой 6А ЯТП-0,25/12-УХЛ 4	buc	1,000	1 600,00	1 600,00
121.	235	Пост управления кнопочный	buc	1,000	40,00	40,00

		одноштифтовый, IP 54 ПКЕ 222-1У3				
122.	236	Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПВ-14	buc	1,000	716,00	716,00
123.	237	Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3Р 20А	buc	1,000	105,00	105,00
124.	238	Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc	5,000	40,00	200,00
125.	239	Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ В06S 1Р+NP С 16А/30mA	buc	5,000	512,00	2 560,00
126.	240	Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПВ-14	buc	1,000	716,00	716,00
127.	241	Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3Р 20А	buc	1,000	105,00	105,00
128.	242	Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc	5,000	40,00	200,00
129.	243	Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ В06S 1Р+NP С 16А/30mA	buc	5,000	512,00	2 560,00
130.	244	Корпус модульный пластиковый на 10 модулей, IP30 ЩРВ-Пк-10	buc	1,000	559,00	559,00
131.	245	Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3Р 20А	buc	1,000	105,00	105,00
132.	246	Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc	3,000	40,00	120,00
133.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	408,000	5,00	2 040,00
134.	296	Кнопка модульная 230 В КМУ11	buc	1,000	87,00	87,00
135.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,017	3 200,00	54,40
136.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,406	20,00	48,12
137.	5	Masa utilajului	t	0,001	5 000,00	5,00
138.	5009031	Scoabe	10 buc	219,896	20,00	4 397,92
139.	5009061	Fisa de izolatie	buc	870,540	5,00	4 352,70
140.	5009062	Papuci de cablu	buc	46,000	0,70	32,20
141.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	3,000	3,00	9,00
142.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	393,600	12,00	4 723,20
143.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,544	1 000,00	544,00
144.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	2,412	1 500,00	3 618,00
145.	5009113	Prezoane	buc	77,520	7,00	542,64
146.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,052	700,00	36,40
147.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,775	700,00	542,50
148.	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,028	56,00	1,57
149.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,144	41,00	46,91
150.	5009452	Scoaba "K-142"	buc	11,000	2,00	22,00
151.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,188	100,00	18,80
152.	5009619	Ate de cusut	kg	0,018	56,00	1,02
153.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,756	200,00	151,20
154.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,110	250,00	27,50
155.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,143	250,00	35,75
156.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,010	41 000,00	410,00
157.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,060	65,00	3,90
158.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	22,260	65,00	1 446,89
159.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,090	50,00	4,50
160.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,503	257,00	643,27
161.	83	Corp de iluminat (светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В OPTIMA	buc	272,000	520,00	141 440,00

		ECO LED-595 4000K) sau analogic				
162.	85	Corp de iluminat (светильник со светодиодными источниками света потолочный 33Вт, IP40, 230В АОТ.ОPL UNI LED-600 4000К) sau analogic	buc	6,000	520,00	3 120,00
163.	87	Corp de iluminat LED ASM/S LED SCHOOL, 18W 4000K, grad de protectie IP20 sau analogic	buc	17,000	2 100,00	35 700,00
164.	88	Кронштейн для светильника ASM/S LED 1500 ВАТ/ASM sau analogic	buc	34,000	300,00	10 200,00
165.	90	Corp de iluminat (со светодиодным источником света 18Вт, IP54 ДПО4004) sau analogic	buc	37,000	250,00	9 250,00
166.	92	Corp de iluminat ДПА5040-3 sau analogic	buc	29,000	250,00	7 250,00
167.	93	Пиктограмма с указателем " Выход " YPC30-2010V sau analogic	buc	29,000	40,00	1 160,00
168.	95	Провод гибкий с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной пожаробезопасности ПВСнг(А)-LS 5x4 mm2	m	5,000	76,00	380,00
169.	97	Cablu BBГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2	m	148,000	11,70	1 731,60
170.	98	Cablu BBГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	1 189,000	17,50	20 807,50
171.	99	Cablu BBГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	812,000	28,10	22 817,20
		Total materiale de constructii				775 278,85

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	7,396	400,00	2 958,40
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,440	200,00	88,00
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	134,089	45,00	6 034,00
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	134,161	45,00	6 037,24
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	243,048	45,00	10 937,16
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	29,354	15,00	440,30
7.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,852	400,00	340,80
8.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,042	225,00	9,45
9.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,024	20,00	0,48
10.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,800	20,00	96,00
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,042	225,00	9,45
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,600	12,00	43,20
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	48,000	20,00	960,00
14.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	14,590	15,00	218,85
15.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,118	20,00	62,36
16.	331002	Masini de gaurit	h-ut	3,575	20,00	71,50
17.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	162,803	20,00	3 256,06
18.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,800	25,00	45,00
19.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	8,860	500,00	4 430,00
		Total utilaje de constructii				36 038,25

Total	lei	1 192 475,90
TVA	20,00 %	238 495,18

Total deviz:

**1 430 971,
08**

Obiect Lucrari de resistemizare a incaperilor cladirii cu nr. cadastral 0100414.292.01, in vederea optimizarii spatiilor de studii, Liceului Academic de Arte Plastice "Igor Vieru mun. Chisinau **Investitor OOO**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			47,80 43,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5800	60,00	34,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
2	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			23,91 14,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	60,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
3	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			22,20 22,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	60,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	60,00	19,20
4	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,00 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	60,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	60,00	13,20
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (устройство ниши для электроцитов)	m3			492,50 330,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	60,00	90,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	225,00	78,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	225,00	78,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,00
6	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			55,20 55,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	60,00	55,20
7	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			352,80 352,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	60,00	352,80
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,20 13,20

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
		2. Lucrari de montare				
		2.1. 2.1. Блок А + галерея. Электрооборудование напряжением до 1000В				
		2.2. Sigurante				
9	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (предохранитель плавкий, 400В, 160А, Iy=25А, ППН-33)	buc			106,18 73,80
	1	Muncitor	h-om	1,2300	60,00	73,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	19,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2080	85,00	17,68
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0080	65,00	0,52
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	0,70	1,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	56,00	0,06
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0050	50,00	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	257,00	5,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	400,00	1,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	500,00	2,00
10	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (предохранитель плавкий, 400В, 160А, Iy=50А, ППН-33)	buc			106,19 73,80
	1	Muncitor	h-om	1,2300	60,00	73,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	19,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2080	85,00	17,68
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0080	65,00	0,52
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	0,70	1,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	56,00	0,06
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0050	50,00	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	257,00	5,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	400,00	1,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	500,00	2,00
11	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (предохранитель плавкий, 400В, 160А, Iy=125А, ППН-33)	buc			106,18 73,80
	1	Muncitor	h-om	1,2300	60,00	73,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	19,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2080	85,00	17,68
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0080	65,00	0,52
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	0,70	1,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	56,00	0,06
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0050	50,00	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	257,00	5,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	400,00	1,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	500,00	2,00
12	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (предохранитель плавкий, 400В, 250А, Iy=160А, ППН-33)	buc			106,19 73,80
	1	Muncitor	h-om	1,2300	60,00	73,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	19,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2080	85,00	17,68
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0080	65,00	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	0,70	1,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	56,00	0,06
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0050	50,00	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	257,00	5,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	400,00	1,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	500,00	2,00
13	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV (трансформатор тока ТТИ-А 150/5 А 5 ВА 0,5)	buc			228,38
						145,80
	1	Muncitor	h-om	2,4300	60,00	145,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	85,00	33,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009807	Formari de capuri de marcure	100 buc	0,0410	250,00	10,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0390	400,00	15,60
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0240	45,00	1,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0390	500,00	19,50
		2.3. PD				
14	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (carcasa metalica cu panou de montaj 650x500x220мм, ЦМПИ-3-0 36 УХЛЗ IP31)	buc			627,14
						139,20
	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,00	139,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	63,00	9,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	85,00	14,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	83,00	2,49
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	24 000,00	360,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	500,00	50,00
15	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (выключатель разъединитель ВРМ-2 63А)	buc			68,90
						67,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (контактор электромагнитный КМИ-35012 50А 230 В/АС-3)	buc			68,90
						67,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
17	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-4Р)	set			212,30
						180,00
	1	Muncitor	h-om	3,0000	60,00	180,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	85,00	32,30
18	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (кнопка модульная КМУ11)	buc			113,90
						67,80
	1	Muncitor	h-om	1,1300	60,00	67,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	85,00	5,10
	5009807	Formari de capuri de marcure	100 buc	0,0200	250,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de	buc			68,90

1	2	3	4	5	6	7
		transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)				67,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/25A)	buc			68,90
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (розетка модульная РАп10-3-ОП, 230В, 10А)	buc			68,90
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
22	Pret furnizor	Sina zero 8x12mm 14/2	buc			50,00
	022	Sina zero 8x12mm 14/2	buc	1,0000	50,00	50,00
23	Pret furnizor	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc			250,00
	023	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	250,00	250,00
24	Pret furnizor	Izolator SM25	buc			9,00
	024	Izolator SM25	buc	1,0000	9,00	9,00
		2.4. PE-UPS				
25	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (carcasa metalica cu panou de montaj ЦМП-1-0 У2 IP54)	buc			627,14
	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,00	139,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	63,00	9,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	85,00	14,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	83,00	2,49
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	24 000,00	360,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	500,00	50,00
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки ВН-32 3P 32А)	buc			68,90
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (выключатель разъединитель ВРМ-3 63А)	buc			68,90
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A)	buc			68,90
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
29	Pret furnizor	Sina zero 8x12mm 14/2	buc			50,00
	022	Sina zero 8x12mm 14/2	buc	1,0000	50,00	50,00
30	Pret furnizor	Izolator SM25	buc			9,00
	024	Izolator SM25	buc	1,0000	9,00	9,00
		2.5. PDA				

1	2	3	4	5	6	7
31	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит распределительный навесной на 18 модулей ЦРН-18з-0 36 УХЛЗ IP31)	buc			627,14 ----- 139,20
	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,00	139,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	63,00	9,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	85,00	14,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	83,00	2,49
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	24 000,00	360,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	500,00	50,00
32	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 20А)	buc			68,90 ----- 67,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			68,90 ----- 67,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
34	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A)	buc			68,90 ----- 67,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A)	buc			68,90 ----- 67,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
36	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/10A)	buc			68,90 ----- 67,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
37	Pret furnizor	Sina zero 8x12mm 14/2	buc			50,00 ----- 0,00
	022	Sina zero 8x12mm 14/2	buc	1,0000	50,00	50,00
38	Pret furnizor	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc			250,00 ----- 0,00
	023	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	250,00	250,00
39	Pret furnizor	Izolator SM25	buc			9,00 ----- 0,00
	024	Izolator SM25	buc	1,0000	9,00	9,00
		2.6. PE-3				
40	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПВ-14)	buc			627,14 ----- 139,20
	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,00	139,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	63,00	9,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	85,00	14,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	83,00	2,49
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	24 000,00	360,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	0,7700	15,00	11,55

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	500,00	50,00
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 20А)	buc			68,90
						67,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
42	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			68,90
						67,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
43	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ В06S 1P+NP C 16A/30mA)	buc			68,90
						67,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
44	Pret furnizor	Sina zero 8x12mm 14/2	buc			50,00
						0,00
	022	Sina zero 8x12mm 14/2	buc	1,0000	50,00	50,00
45	Pret furnizor	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc			250,00
						0,00
	023	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	250,00	250,00
46	Pret furnizor	Izolator SM25	buc			9,00
						0,00
	024	Izolator SM25	buc	1,0000	9,00	9,00
		2.7. PE-4				
47	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПВ-14)	buc			627,14
						139,20
	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,00	139,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	63,00	9,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	85,00	14,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	83,00	2,49
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	24 000,00	360,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	500,00	50,00
48	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 20А)	buc			68,90
						67,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
49	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			68,90
						67,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
50	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ В06S 1P+NP C 16A/30mA)	buc			68,90
						67,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
51	Pret furnizor	Sina zero 8x12mm 14/2	buc			50,00
						0,00
	022	Sina zero 8x12mm 14/2	buc	1,0000	50,00	50,00
52	Pret furnizor	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc			250,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	023	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	250,00	250,00
53	Pret furnizor	Izolator SM25	buc			9,00
						0,00
	024	Izolator SM25	buc	1,0000	9,00	9,00
		2.8. PE-5				
54	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПВ-14)	buc			627,14
						139,20
	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,00	139,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	63,00	9,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	85,00	14,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	83,00	2,49
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	24 000,00	360,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	500,00	50,00
55	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20А)	buc			68,90
						67,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
56	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			68,90
						67,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
57	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АДТ В06S 1P+NP C 16A/30mA)	buc			68,90
						67,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
58	Pret furnizor	Sina zero 8x12mm 14/2	buc			50,00
						0,00
	022	Sina zero 8x12mm 14/2	buc	1,0000	50,00	50,00
59	Pret furnizor	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc			250,00
						0,00
	023	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	250,00	250,00
60	Pret furnizor	Izolator SM25	buc			9,00
						0,00
	024	Izolator SM25	buc	1,0000	9,00	9,00
		2.9. PE-6				
61	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПВ-14)	buc			627,14
						139,20
	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,00	139,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	63,00	9,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	85,00	14,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	83,00	2,49
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	24 000,00	360,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	0,7700	15,00	11,55

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	500,00	50,00
62	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20A)	buc			68,90
						67,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
63	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			68,90
						67,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
64	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АДТ В06S 1P+NP C 16A/30mA)	buc			68,90
						67,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
65	Pret furnizor	Sina zero 8x12mm 14/2	buc			50,00
						0,00
	022	Sina zero 8x12mm 14/2	buc	1,0000	50,00	50,00
66	Pret furnizor	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc			250,00
						0,00
	023	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	250,00	250,00
67	Pret furnizor	Izolator SM25	buc			9,00
						0,00
	024	Izolator SM25	buc	1,0000	9,00	9,00
		2.10. PIA-2				
68	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Корпус модульный пластиковый на 10 модулей, IP30 ЩРВ-Пк-10)	buc			627,14
						139,20
	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,00	139,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	63,00	9,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	85,00	14,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	83,00	2,49
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	24 000,00	360,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	500,00	50,00
69	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20A)	buc			68,90
						67,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
70	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			68,90
						67,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
71	Pret furnizor	Sina zero 8x12mm 14/2	buc			50,00
						0,00
	022	Sina zero 8x12mm 14/2	buc	1,0000	50,00	50,00
72	Pret furnizor	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc			250,00
						0,00
	023	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	250,00	250,00
73	Pret furnizor	Izolator SM25	buc			9,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	024	Izolator SM25	buc	1,0000	9,00	9,00
		2.11. PIA-3				
74	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Корпус модульный пластиковый на 10 модулей, IP30 ЩРВ-Пк-10)	buc			627,14 ----- 139,20
	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,00	139,20
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,1500	63,00	9,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	85,00	14,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	83,00	2,49
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	24 000,00	360,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	500,00	50,00
75	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20A)	buc			68,90 ----- 67,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
76	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			68,90 ----- 67,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
77	Pret furnizor	Sina zero 8x12mm 14/2	buc			50,00 ----- 0,00
	022	Sina zero 8x12mm 14/2	buc	1,0000	50,00	50,00
78	Pret furnizor	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc			250,00 ----- 0,00
	023	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	250,00	250,00
79	Pret furnizor	Izolator SM25	buc			9,00 ----- 0,00
	024	Izolator SM25	buc	1,0000	9,00	9,00
		2.12. Diferite				
80	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (источник бесперебойного питания SKAT-UPS 10-3/3 (216 В)	buc			766,90 ----- 606,00
	1	Muncitor	h-om	10,1000	60,00	606,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0003	5 000,00	0,00
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	24 000,00	0,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	65,00	1,95
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00002	83 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	65,00	0,65
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	85,00	25,50
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	24,00	0,48
	5	Masa utilajului	t	0,0010	5 000,00	5,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	0,70	7,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0800	41,00	3,28
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,0600	65,00	3,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	257,00	5,14
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	200,00	88,00
81	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (cutie ЯТП-0,25/12-УХЛ 4)	buc			117,00 ----- 85,80
	1	Muncitor	h-om	1,4300	60,00	85,80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	200,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	20,00	5,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
		2.13. Электроосветительное оборудование				
82	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			36 223,73 ----- 19 020,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	60,00	19 020,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	16 000,00	8 958,82
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	63,00	132,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	85,00	884,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	9,00	137,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	20,00	306,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	83,00	249,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 200,00	16,47
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1 000,00	52,94
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	200,00	20,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0030	41 000,00	120,59
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	257,00	107,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	400,00	620,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	45,00	3 334,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,70
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	20,00	21,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	500,00	775,00
83	Pret furnizor	Corp de iluminat (светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В ОПТИМА ECO LED-595 4000К)	buc			520,00 ----- 0,00
	83	Corp de iluminat (светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В ОПТИМА ECO LED-595 4000К) sau analogic	buc	1,0000	520,00	520,00
84	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			17 591,17 ----- 10 140,00
	1	Muncitor	h-om	169,0000	60,00	10 140,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	7,00	1 428,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	700,00	1 423,33
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	41,00	114,83
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	400,00	1 613,33
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	15,00	855,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	500,00	2 016,67
85	Pret furnizor	Corp de iluminat (светильник со светодиодными источниками света потолочный 33Вт, IP40, 230В АОТ.ОПЛ UNI LED-600 4000К)	buc			520,00 ----- 0,00
	85	Corp de iluminat (светильник со светодиодными источниками света потолочный 33Вт, IP40, 230В АОТ.ОПЛ UNI LED-600 4000К) sau analogic	buc	1,0000	520,00	520,00
86	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			10 151,24 ----- 5 280,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	60,00	5 280,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	29,41
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	7,00	1 428,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	700,00	1 428,82
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	41,00	114,82
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	400,00	621,18

1	2	3	4	5	6	7
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	15,00	472,53
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	500,00	776,47
87	Pret furnizor	Corp de iluminat ASM/S LED 1500 SCHOOL- 4000K, grad de protectie IP20	buc			2 100,00 0,00
	87	Corp de iluminat LED ASM/S LED SCHOOL, 18W 4000K, grad de protectie IP20 sau analogic	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
88	Pret furnizor	Кронштейн для светильника ASM/S LED 1500 BAT/ASM	buc			300,00 0,00
	88	Кронштейн для светильника ASM/S LED 1500 BAT/ASM sau analogic	buc	1,0000	300,00	300,00
89	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный потолочный)	100 buc			5 280,00 5 280,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	60,00	5 280,00
90	Pret furnizor	Corp de iluminat (светильник светодиодный потолочный 230В 18Вт, IP54 ДПО4004)	buc			250,00 0,00
	90	Corp de iluminat (со светодиодным источником света 18Вт, IP54 ДПО4004) sau analogic	buc	1,0000	250,00	250,00
91	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			8 154,55 5 892,00
	1	Muncitor	h-om	98,2000	60,00	5 892,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	200,00	815,86
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	257,00	54,07
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	400,00	448,28
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	15,00	384,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	500,00	560,34
92	Pret furnizor	Corp de iluminat ДПА5040-3	buc			250,00 0,00
	92	Corp de iluminat ДПА5040-3 sau analogic	buc	1,0000	250,00	250,00
93	Pret furnizor	Пиктограмма с указателем "Выход" УРС30-2010V	buc			40,00 0,00
	93	Пиктограмма с указателем "Выход" УРС30-2010V sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
		2.14. Кабельные изделия				
94	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m			3 975,80 2 298,00
	1	Muncitor	h-om	38,3000	60,00	2 298,00
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00058	85 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,0000	63,00	189,00
	1019852	Vopsea	kg	0,1000	83,00	8,40
	5009204	Presspan din foi, marca А	kg	0,5500	56,00	31,40
	5009452	Scoaba "K-142"	buc	220,0000	2,00	440,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	100,00	10,00
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2000	250,00	550,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	400,00	104,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,1800	15,00	92,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,1100	20,00	122,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	500,00	130,00
95		Провод гибкий с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной пожаробезопасности ПВСнг(А)-LS 5x4 mm2	m			76,00 0,00
	95	Провод гибкий с медными жилами, с	m	1,0000	76,00	76,00

1	2	3	4	5	6	7
		изоляция и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной пожаробезопасности ПВСнг(A)-LS 5x4 mm2				
96	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 078,64 744,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	60,00	744,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	24 000,00	1,02
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 000,00	17,70
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	65 000,00	2,75
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,34
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,41
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	200,00	1,92
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	65,00	32,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	45,00	135,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	45,00	135,00
97		Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2	m			11,70 0,00
	97	Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2	m	1,0000	11,70	11,70
98		Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2	m			17,50 0,00
	98	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	1,0000	17,50	17,50
99		Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			28,10 0,00
	99	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	28,10	28,10
100		Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2	m			23,60 0,00
	100	Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2	m	1,0000	23,60	23,60
101		Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x4.0 mm2	m			73,80 0,00
	101	Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x4.0 mm2	m	1,0000	73,80	73,80
102		Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x10.0 mm2	m			180,00 0,00
	102	Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x10.0 mm2	m	1,0000	180,00	180,00
103	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			2 026,93 1 098,00
	1	Muncitor	h-om	18,3000	60,00	1 098,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	24 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	65 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	7,14
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,48
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	200,00	1,90
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	65,00	32,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	400,00	223,81
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	45,00	191,67
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	45,00	191,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	500,00	279,76
104		Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x35.0 mm2	m			627,80 0,00
	104	Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x35.0 mm2	m	1,0000	627,80	627,80
105	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 082,83 744,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	60,00	744,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	24 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 000,00	18,05

1	2	3	4	5	6	7
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	65 000,00	7,62
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,32
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,41
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	200,00	1,92
	5220077	Aliaje de stanii-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	65,00	32,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	45,00	135,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	45,00	135,00
106		Cablu BBГнг-(A F/R)-FRLS 2x1.5 mm2	m			35,20
						0,00
	106	Cablu BBГнг-(A F/R)-FRLS 2x1.5 mm2	m	1,0000	35,20	35,20
107		Cablu BBГнг-(A F/R)-FRLS 3x1.5 mm2	m			39,20
						0,00
	107	Cablu BBГнг-(A F/R)-FRLS 3x1.5 mm2	m	1,0000	39,20	39,20
108		Cablu BBГнг-(A F/R)-FRLS 3x2.5 mm2	m			28,10
						0,00
	108	Cablu BBГнг-(A F/R)-FRLS 3x2.5 mm2	m	1,0000	28,10	28,10
109		Cablu BBГнг-(A F/R)-FRLS 4x1.5 mm2	m			52,00
						0,00
	109	Cablu BBГнг-(A F/R)-FRLS 4x1.5 mm2	m	1,0000	52,00	52,00
110		Cablu BBГнг-(A F/R)-FRLS 5x2.5 mm2	m			95,00
						0,00
	110	Cablu BBГнг-(A F/R)-FRLS 5x2.5 mm2	m	1,0000	95,00	95,00
		2.15. Электроустановочные изделия				
111	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 442,00
						1 932,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	60,00	1 932,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,00	510,00
112		Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 КБ	buc			45,00
						0,00
	112	Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 КБ	buc	1,0000	45,00	45,00
113	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clapе, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 499,74
						1 968,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	60,00	1 968,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	21,74
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,00	510,00
114		Intreruptor cu doua clapе pentru instalatie inchisa BC10-2-0 КБ	m			50,00
						0,00
	114	Intreruptor cu doua clapе pentru instalatie inchisa BC10-2-0 КБ	buc	1,0000	50,00	50,00
115	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 730,31
						2 370,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	60,00	2 370,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	200,00	204,62
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	257,00	27,69
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,00
116		Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa BC20-1-0 ГПБ	m			45,00
						0,00
	116	Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa BC20-1-0 ГПБ	buc	1,0000	45,00	45,00
117	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 082,23
						2 286,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,00	2 286,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	34,4000	60,00	2 064,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	20,00	134,00
	5009061	Fisa de izolare	buc	18,0000	5,00	90,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	20,00	139,20
127		Teava PVC cu diametru D40 mm	m			34,67
						0,00
	127	Teava PVC cu diametru D40 mm	m	1,0000	34,67	34,67
128	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc			686,19
						642,00
	1	Muncitor	h-om	10,7000	60,00	642,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,2100	20,00	44,19
129		Profil perforat 50x50x3000	m			41,00
						0,00
	129	Profil perforat 50x50x3000	m	1,0000	41,00	41,00
130		Profil perforat 50x100x3000	m			51,00
						0,00
	130	Profil perforat 50x100x3000	m	1,0000	51,00	51,00
131		Шина заземления на 7 подключений 180x20x4 мм, медь	m			850,00
						0,00
	131	Шина заземления на 7 подключений 180x20x4 мм, медь	buc	1,0000	850,00	850,00
		2.17. Materiale				
132	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm	100 m			2 991,67
						1 140,00
	1	Muncitor	h-om	19,0000	60,00	1 140,00
	10116131	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	16 000,00	1 485,71
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	65 000,00	154,76
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	63,00	37,81
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	400,00	56,19
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	15,00	46,95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	500,00	70,24
133	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			24 873,28
						1 140,00
	1	Muncitor	h-om	19,0000	60,00	1 140,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	20 000,00	111,11
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,5500	63,00	34,67
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	9,00	73,78
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	20,00	164,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	34 000,00	2 833,33
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	83,00	166,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	20,00	30,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	1 500,00	20 100,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	400,00	75,56
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	15,00	50,39
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	500,00	94,44
134	08-02-406-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t			53 296,00
						16 020,00
	1	Muncitor	h-om	267,0000	60,00	16 020,00
	10116411	Otel cornier	t	1,0300	34 000,00	34 000,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15,1500	63,00	951,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,0000	15,00	2 325,00
		2.18. Блок Б. Электрооборудование				

1	2	3	4	5	6	7
		напряжением до 1000В				
		2.19. PE-1				
135	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПВ-14)	buc			627,14 ----- 139,20
	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,00	139,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	63,00	9,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	85,00	14,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	83,00	2,49
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	24 000,00	360,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	500,00	50,00
136	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20А)	buc			68,90 ----- 67,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
137	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			68,90 ----- 67,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
138	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ В06S 1P+NP C 16А/30mA)	buc			68,90 ----- 67,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
139		Sina zero 8x12mm 14/2	buc			50,00 ----- 0,00
	022	Sina zero 8x12mm 14/2	buc	1,0000	50,00	50,00
140		Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc			250,00 ----- 0,00
	023	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	250,00	250,00
141		Izolator SM25	buc			9,00 ----- 0,00
	024	Izolator SM25	buc	1,0000	9,00	9,00
		2.20. PE-2				
142	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПВ-14)	buc			627,14 ----- 139,20
	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,00	139,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	63,00	9,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	85,00	14,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	83,00	2,49
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	24 000,00	360,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	500,00	50,00
143	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20А)	buc			68,90 ----- 67,20

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
144	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			68,90 67,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
145	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ В06S 1P+NP C 16A/30mA)	buc			68,90 67,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
146		Sina zero 8x12мм 14/2	buc			50,00 0,00
	022	Sina zero 8x12мм 14/2	buc	1,0000	50,00	50,00
147		Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc			250,00 0,00
	023	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	250,00	250,00
148		Izolator SM25	buc			9,00 0,00
	024	Izolator SM25	buc	1,0000	9,00	9,00
		2.21. PIA-1				
149	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Корпус модульный пластиковый на 10 модулей, IP30 ЩРВ-Пк-10)	buc			627,14 139,20
	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,00	139,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	63,00	9,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	85,00	14,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	83,00	2,49
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	24 000,00	360,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	500,00	50,00
150	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20А)	buc			68,90 67,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
151	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			68,90 67,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
152		Sina zero 8x12мм 14/2	buc			50,00 0,00
	022	Sina zero 8x12мм 14/2	buc	1,0000	50,00	50,00
153		Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc			250,00 0,00
	023	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	250,00	250,00
154		Izolator SM25	buc			9,00 0,00
	024	Izolator SM25	buc	1,0000	9,00	9,00
		2.22. Электроосветительное оборудование				
155	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in	100 buc			36 263,41

1	2	3	4	5	6	7
		tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4				19 020,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	60,00	19 020,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	16 000,00	8 971,43
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	63,00	132,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	85,00	884,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	9,00	137,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	20,00	306,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	83,00	249,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 200,00	17,14
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1 000,00	53,57
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	200,00	20,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0030	41 000,00	146,43
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	257,00	107,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	400,00	620,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	45,00	3 334,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,71
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	20,00	21,79
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	500,00	775,00
156		Corp de iluminat (светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В ОПТИМА ECO LED-595 4000K)	buc			550,00 0,00
	156	Corp de iluminat (светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В ОПТИМА ECO LED-595 4000K) sau analogic	buc	1,0000	550,00	550,00
157	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			12 978,80 6 960,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	60,00	6 960,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	7,00	1 428,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	700,00	1 428,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	41,00	114,80
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	400,00	1 072,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	15,00	636,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	500,00	1 340,00
158		Corp de iluminat (светильник светодиодный для спортивных помещений с защитной решеткой OLYMPIC LED 80 4000K 230 В, 72 Вт, IP20	buc			2 100,00 0,00
	158	Corp de iluminat (светильник светодиодный для спортивных помещений с защитной решеткой OLYMPIC LED 80 4000K 230 В, 72 Вт, IP20 sau analogic	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
159	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			10 127,20 5 280,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	60,00	5 280,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	7,00	1 428,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	700,00	1 428,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	41,00	114,80
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	400,00	624,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	15,00	472,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	500,00	780,00
160		Corp de iluminat ASM/S LED 1500 SCHOOL- 4000K, grad de protectie IP20	buc			2 100,00 0,00
	160	Corp de iluminat ASM/S LED 1500 SCHOOL-4000K, grad de protectie IP20 sau analogic	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
161		Кронштейн для светильника ASM/S LED	buc			300,00

1	2	3	4	5	6	7
		1500 BAT/ASM				0,00
	161	Кронштейн для светильника ASM/S LED 1500 BAT/ASM sau analogic	buc	1,0000	300,00	300,00
162	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный потолочный)	100 buc			5 280,00 5 280,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	60,00	5 280,00
163		Corp de iluminat (светильник светодиодный потолочный 230В 18Вт, IP54 ДПО4004)	buc			300,00 0,00
	163	Corp de iluminat (светильник светодиодный потолочный 230В 18Вт, IP54 ДПО4004) sau analogic	buc	1,0000	300,00	300,00
164	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			8 151,25 5 892,00
	1	Muncitor	h-om	98,2000	60,00	5 892,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	200,00	816,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	257,00	53,58
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	400,00	446,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	15,00	384,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	500,00	558,33
165		Corp de iluminat ДПА5040-3	buc			250,00 0,00
	165	Corp de iluminat ДПА5040-3 sau analogic	buc	1,0000	250,00	250,00
166		Пиктограмма с указателем "Выход" YPC30-2010V	buc			40,00 0,00
	166	Пиктограмма с указателем "Выход" YPC30-2010V sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
		2.23. Кабельные изделия				
167	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 080,34 744,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	60,00	744,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	24 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 000,00	16,96
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	65 000,00	6,26
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,29
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,41
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	200,00	1,93
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	65,00	32,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	45,00	135,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	45,00	135,00
168		Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2	m			11,70 0,00
	168	Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2	m	1,0000	11,70	11,70
169		Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2	m			17,50 0,00
	169	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	1,0000	17,50	17,50
170		Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			28,10 0,00
	170	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	28,10	28,10
171		Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2	m			23,60 0,00
	171	Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2	m	1,0000	23,60	23,60

1	2	3	4	5	6	7
172	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 265,99 ----- 744,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	60,00	744,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	24 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 000,00	14,01
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	65 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,28
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,38
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	200,00	1,91
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	65,00	32,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	45,00	135,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	45,00	135,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	500,00	194,90
173		Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 2x1.5 mm2	m			35,20 ----- 0,00
	173	Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 2x1.5 mm2	m	1,0000	35,20	35,20
174		Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 3x1.5 mm2	m			39,20 ----- 0,00
	174	Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 3x1.5 mm2	m	1,0000	39,20	39,20
		2.24. Электроустановочные изделия				
175	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 442,00 ----- 1 932,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	60,00	1 932,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,00	510,00
176		Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 КБ	buc			50,00 ----- 0,00
	176	Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 КБ	buc	1,0000	50,00	50,00
177	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 478,00 ----- 1 968,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	60,00	1 968,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,00	510,00
178		Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa BC10-2-0 КБ	buc			50,00 ----- 0,00
	178	Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa BC10-2-0 КБ	buc	1,0000	50,00	50,00
179	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 732,80 ----- 2 370,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	60,00	2 370,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	200,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	257,00	30,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,00
180		Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa BC20-1-0 ГПБ	buc			50,00 ----- 0,00
	180	Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa BC20-1-0 ГПБ	buc	1,0000	50,00	50,00
181	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 088,69 ----- 2 286,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,00	2 286,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	20,41
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	85,00	127,51
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,00	510,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,4200	257,00	108,04

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Masara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	400,00	16,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	500,00	20,41
182		Розетка двухполюсная 250В,16А, с заземляющим контактом для скрытой установки 1-местная IP20 РС10-3-КБ	buc			46,00 0,00
	182	Розетка двухполюсная 250В,16А, с заземляющим контактом для скрытой установки 1-местная IP20 РС10-3-КБ	buc	1,0000	46,00	46,00
183		Розетка двухполюсная 250В,16А, с заземляющим контактом для скрытой установки 2-х местная IP20 РС12-3-КБ	buc			63,00 0,00
	183	Розетка двухполюсная 250В,16А, с заземляющим контактом для скрытой установки 2-х местная IP20 РС12-3-КБ	buc	1,0000	63,00	63,00
184		Коробка распаячная для скрытой проводки 92x92x45 мм, IP 20 КМ41001	buc			20,00 0,00
	184	Коробка распаячная для скрытой проводки 92x92x45 мм, IP 20 КМ41001	buc	1,0000	20,00	20,00
		2.25. Электромонтажные изделия				
185	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 016,80 1 428,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	1 428,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	20,00	134,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,00	90,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,00	96,80
186		Teava PVC diam. 25 mm	m			7,50 0,00
	186	Teava PVC diam. 25 mm	m	1,0000	7,50	7,50
		3. Utilaj				
		3.1. Блок А + галерея. Электрооборудование напряжением до 1000В				
		3.2. Bloc A + galerie				
187		Предохранитель плавкий, 400В, 160А, Iy=25А, ППН-33	buc			90,00 0,00
	187	Предохранитель плавкий, 400В, 160А, Iy=25А, ППН-33	buc	1,0000	90,00	90,00
188		Предохранитель плавкий, 400В, 160А, Iy=50А, ППН-33	buc			90,00 0,00
	188	Предохранитель плавкий, 400В, 160А, Iy=50А, ППН-33	buc	1,0000	90,00	90,00
189		Предохранитель плавкий, 400В, 160А, Iy=125А, ППН-33	buc			90,00 0,00
	189	Предохранитель плавкий, 400В, 160А, Iy=125А, ППН-33	buc	1,0000	90,00	90,00
190		Предохранитель плавкий, 400В, 160А, Iy=160А, ППН-33	buc			90,00 0,00
	190	Предохранитель плавкий, 400В, 160А, Iy=160А, ППН-33	buc	1,0000	90,00	90,00
191		Трансформатор тока ТТИ-А 150/5 А 5 ВА 0,5	buc			286,00 0,00
	191	Трансформатор тока ТТИ-А 150/5 А 5 ВА 0,5	buc	1,0000	286,00	286,00

1	2	3	4	5	6	7
		3.3. Panou PD				
192		Щит распределительный металлический навесной 650x500x220мм ЩМП-3-0 36 УХЛЗ	buc			2 500,00 0,00
	192	Щит распределительный металлический навесной 650x500x220мм ЩМП-3-0 36 УХЛЗ	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
193		Выключатель разъединитель ВРМ-2 63А	buc			1 150,00 0,00
	193	Выключатель разъединитель ВРМ-2 63А	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
194		Контактор электромагнитный 400 В, 50А, Uк=230В КМИ-35012 50А 230 В/АС-3	buc			703,00 0,00
	194	Контактор электромагнитный 400 В, 50А, Uк=230В КМИ-35012 50А 230 В/АС-3	buc	1,0000	703,00	703,00
195		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-4Р	buc			225,00 0,00
	195	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-4Р	buc	1,0000	225,00	225,00
196		Кнопка модульная 230 В КМУ11	buc			87,00 0,00
	296	Кнопка модульная 230 В КМУ11	buc	1,0000	87,00	87,00
197		Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc			40,00 0,00
	197	Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc	1,0000	40,00	40,00
198		Выключатель автоматический 400 В, 25А ВА47-29/3Р/В/25А	buc			105,00 0,00
	198	Выключатель автоматический 400 В, 25А ВА47-29/3Р/В/25А	buc	1,0000	105,00	105,00
199		Розетка модульная РАР10-3-ОП, 230В, 10А	buc			57,00 0,00
	199	Розетка модульная РАР10-3-ОП, 230В, 10А	buc	1,0000	57,00	57,00
		3.4. Panou PE + UPS				
200		Щит распределительный металлический навесной с монтажной панелью ЩМП-1-0 У2 Р54	buc			2 500,00 0,00
	200	Щит распределительный металлический навесной с монтажной панелью ЩМП-1-0 У2 Р54	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
201	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 32А)	buc			98,00 0,00
	201	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 32А	buc	1,0000	98,00	98,00
202		Выключатель разъединитель ВРМ-3 63А	buc			2 250,00 0,00
	202	Выключатель разъединитель ВРМ-3 63А	buc	1,0000	2 250,00	2 250,00
203		Выключатель автоматический 230В, 20А ВА47-29 3Р 20А С	buc			105,00 0,00
	203	Выключатель автоматический 230В, 20А ВА47-29 3Р 20А С	buc	1,0000	105,00	105,00
		3.5. Panou PDA				
204		Щит распределительный навесной на 18 модулей ЦРН-18з-0 36 УХЛЗ IP31	buc			975,00 0,00
	204	Щит распределительный навесной на 18 модулей ЦРН-18з-0 36 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	975,00	975,00
205		Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3Р 20А	buc			105,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	205	Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3Р 20А	buc	1,0000	105,00	105,00
206		Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc			40,00
						0,00
	206	Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc	1,0000	40,00	40,00
207		Inrerupator automat, 1P, In=10A, ВА47-29/1P/B10A	buc			40,00
						0,00
	207	Inrerupator automat, 1P, In=10A, ВА47-29/1P/B10A	buc	1,0000	40,00	40,00
208		Выключатель автоматический 400 В, 25А ВА47-29/3P/C/16A	buc			105,00
						0,00
	208	Выключатель автоматический 400 В, 25А ВА47-29/3P/C/16A	buc	1,0000	105,00	105,00
209		Inrerupator automat, 3P, In=10A, ВА47-29/3P/B10A	buc			111,00
						0,00
	209	Inrerupator automat, 3P, In=10A, ВА47-29/3P/B10A	buc	1,0000	111,00	111,00
		3.6. Panou PE-3				
210		Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14	buc			716,00
						0,00
	210	Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14	buc	1,0000	716,00	716,00
211		Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3Р 20А	buc			105,00
						0,00
	211	Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3Р 20А	buc	1,0000	105,00	105,00
212		Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc			40,00
						0,00
	212	Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc	1,0000	40,00	40,00
213		Дифференциальный автоматический выключатель АДТ В06S 1P+NP С 16А/30mA	buc			512,00
						0,00
	213	Дифференциальный автоматический выключатель АДТ В06S 1P+NP С 16А/30mA	buc	1,0000	512,00	512,00
		3.7. Panou PE-4				
214		Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14	buc			716,00
						0,00
	214	Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14	buc	1,0000	716,00	716,00
215		Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3Р 20А	buc			105,00
						0,00
	215	Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3Р 20А	buc	1,0000	105,00	105,00
216		Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc			40,00
						0,00
	216	Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc	1,0000	40,00	40,00
217		Дифференциальный автоматический выключатель АДТ В06S 1P+NP С 16А/30mA	buc			512,00
						0,00
	217	Дифференциальный автоматический выключатель АДТ В06S 1P+NP С 16А/30mA	buc	1,0000	512,00	512,00
		3.8. Panou PE-5				

1	2	3	4	5	6	7
218		Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14	buc			716,00 0,00
	218	Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14	buc	1,0000	716,00	716,00
219		Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3Р 20А	buc			105,00 0,00
	219	Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3Р 20А	buc	1,0000	105,00	105,00
220		Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc			40,00 0,00
	220	Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc	1,0000	40,00	40,00
221		Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ В06S 1Р+NP С 16А/30mA	buc			512,00 0,00
	221	Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ В06S 1Р+NP С 16А/30mA	buc	1,0000	512,00	512,00
		3.9. Panou PE-6				
222		Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14	buc			716,00 0,00
	222	Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14	buc	1,0000	716,00	716,00
223		Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3Р 20А	buc			105,00 0,00
	223	Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3Р 20А	buc	1,0000	105,00	105,00
224		Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc			40,00 0,00
	224	Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc	1,0000	40,00	40,00
225		Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ В06S 1Р+NP С 16А/30mA	buc			512,00 0,00
	225	Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ В06S 1Р+NP С 16А/30mA	buc	1,0000	512,00	512,00
		3.10. Panou PIA-2				
226		Корпус модульный пластиковый на 10 модулей, IP30 ЩРВ-Пк-10	buc			559,00 0,00
	226	Корпус модульный пластиковый на 10 модулей, IP30 ЩРВ-Пк-10	buc	1,0000	559,00	559,00
227		Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3Р 20А	buc			105,00 0,00
	227	Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3Р 20А	buc	1,0000	105,00	105,00
228		Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc			40,00 0,00
	228	Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc	1,0000	40,00	40,00
		3.11. Panou PIA-3				
229		Корпус модульный пластиковый на 10 модулей, IP30 ЩРВ-Пк-10	buc			559,00 0,00
	229	Корпус модульный пластиковый на 10 модулей, IP30 ЩРВ-Пк-10	buc	1,0000	559,00	559,00
230		Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3Р 20А	buc			105,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	230	Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 ЗР 20А	buc	1,0000	105,00	105,00
231		Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc			40,00 ----- 0,00
	231	Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc	1,0000	40,00	40,00
		3.12. Diferite				
232		Источник бесперебойного питания 380В 10 кВА напольного исполнения, количество АКБ (заводская установка 16 шт) SKAT-UPS 10-3/3 (216 В)	buc			140 000,00 ----- 0,00
	232	Источник бесперебойного питания 380В 10 кВА напольного исполнения, количество АКБ (заводская установка 16 шт) SKAT-UPS 10-3/3 (216 В) sau analogic	buc	1,0000	140 000,00	140 000,00
233		Генератор дизельный переносной 380В 5,5 кВА, в открытой раме, емкость топливного бака 12,5 л АДП-4,5-Т400-В	buc			22 000,00 ----- 0,00
	233	Генератор дизельный переносной 380В 5,5 кВА, в открытой раме, емкость топливного бака 12,5 л АДП-4,5-Т400-В sau analogic	buc	1,0000	22 000,00	22 000,00
234		Ящик с понижающим трансформатором ОСО-0,25 мощностью 250 ВА напряжением 220/12 В с розеткой 6А ЯТП-0,25/12-УХЛ 4	buc			1 600,00 ----- 0,00
	234	Ящик с понижающим трансформатором ОСО-0,25 мощностью 250 ВА напряжением 220/12 В с розеткой 6А ЯТП-0,25/12-УХЛ 4	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
235		Пост управления кнопочный одноштифтовый, IP 54 ПКЕ 222-1У3	buc			40,00 ----- 0,00
	235	Пост управления кнопочный одноштифтовый, IP 54 ПКЕ 222-1У3	buc	1,0000	40,00	40,00
		3.13. Блок Б				
		3.14. Panou PE-1				
236		Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14	buc			716,00 ----- 0,00
	236	Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14	buc	1,0000	716,00	716,00
237		Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 ЗР 20А	buc			105,00 ----- 0,00
	237	Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 ЗР 20А	buc	1,0000	105,00	105,00
238		Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc			40,00 ----- 0,00
	238	Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc	1,0000	40,00	40,00
239		Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ В06S 1Р+NP С 16А/30mA	buc			512,00 ----- 0,00
	239	Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ В06S 1Р+NP С 16А/30mA	buc	1,0000	512,00	512,00
		3.15. Panou PE-2				
240		Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14	buc			716,00 ----- 0,00
	240	Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14	buc	1,0000	716,00	716,00
241		Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 ЗР 20А	buc			105,00 ----- 0,00
	241	Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В,	buc	1,0000	105,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
		20А ВН-32 ЗР 20А				
242		Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc			40,00 ----- 0,00
	242	Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc	1,0000	40,00	40,00
243		Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ В06S 1Р+NP С 16А/30mA	buc			512,00 ----- 0,00
	243	Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ В06S 1Р+NP С 16А/30mA	buc	1,0000	512,00	512,00
		3.16. Panou PIA-1				
244		Корпус модульный пластиковый на 10 модулей, IP30 ЩРВ-Пк-10	buc			559,00 ----- 0,00
	244	Корпус модульный пластиковый на 10 модулей, IP30 ЩРВ-Пк-10	buc	1,0000	559,00	559,00
245		Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 ЗР 20А	buc			105,00 ----- 0,00
	245	Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 ЗР 20А	buc	1,0000	105,00	105,00
246		Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc			40,00 ----- 0,00
	246	Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc	1,0000	40,00	40,00