

**Renovarea drumului de acces
,Trotuar , Parcare la I.P.Colegiul
de Medicina Veterinara si
Economie Agrara din com.
Bratuseni r-nul Edinet**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-01-2025

Lucrari de reparatii

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Renovarea drumului de acces.				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	310,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	99,200		
2	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	6,000		
	9312040019600	Sapator	h-om	8,100		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,740		
3	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	310,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,500		
	7129020012800	Pavator	h-om	161,200		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	13,950		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	982,700		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,790		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,860		
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	311,550		
4	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,500		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,138		

1	2	3	4	5	6	7
		stropire				
5	CC03B	Montare plase sudate VR5	kg	1 864,50 0		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	55,935		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,322		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1 883,145		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	9,322		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	18,645		
	2010237318750	Distantieri	buc	559,350		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,119		
6	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile grosime 12,cm	m3	80,000		
	7123010010200	Betonist	h-om	247,200		
	2663102100000	Beton	m3	80,640		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,680		
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	46,480		
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,054		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	25,200		
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	10,800		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,480		
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	375,200		
Total Renovarea drumului de acces.						
		2. Trotuar				
7	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	70,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,400		
8	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	2,100		
	9312040019600	Sapator	h-om	2,835		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,609		
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	70,000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,500		
	7129020012800	Pavator	h-om	36,400		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,150		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	221,900		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,630		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,420		
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	70,350		
10	CC03B	Montare plase sudate VR5	kg	140,000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,700		
	2873122004100	Plase sudate	kg	141,400		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,700		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,400		
	2010237318750	Distantieri	buc	42,000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,084		
11	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile grosime 12,cm	m3	5,040		
	7123010010200	Betonist	h-om	15,574		
	2663102100000	Beton	m3	5,080		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,484		
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	2,928		
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,003		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,588		
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,680		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,156		
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	23,638		
Total Trotuar						
		3. Parcare auto				
12	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	96,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,720		
13	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la	m3	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
		0,75 m adincime teren mijlociu				
	9312040019600	Sapator	h-om	2,700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,580		
14	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	96,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,400		
	7129020012800	Pavator	h-om	49,920		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,320		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	304,320		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,864		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,576		
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	96,480		
15	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	660,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,429		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,429		
16	CC03B	Montare plase sudate VR5	kg	2 237,40 0		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	67,122		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,187		
	2873122004100	Plase sudate	kg	2 259,774		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	11,187		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	22,374		
	2010237318750	Distantieri	buc	671,220		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,342		
17	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile grosime 12,cm	m3	66,000		
	7123010010200	Betonist	h-om	203,940		
	2663102100000	Beton	m3	66,528		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,336		
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	38,346		
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,044		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	20,790		
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	8,910		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,046		
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	309,540		

Total Parcare auto

Total
Asistenta sociala si medicala (II3) * 24 %
Cheltuieli de transport (II3+Asiste) * 10 %
Cheltuieli de depozitare (II3+Asiste+Cheltu) * 2 %
Total II3+Asiste+Cheltu+Cheltu
Cheltuieli de regie (II3+Asiste+Cheltu+Cheltu) * 14,5 %
Total II3+Asiste+Cheltu+Cheltu+Cheltu
Beneficiu de deviz (II3+Asiste+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 %
TVA (II3+Asiste+Cheltu+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor .

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

