

**Lucrări de izolare termică a
clădirii Instituții Medico
Sanitare Publice Spitalul raional
Rezina**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-6-6

Valoarea de deviz 748 192,36 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 350,000	14,15 4,92	19 102,50 6 642,00
2	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren EPS , cu grosimea de 15 cm	m2	1 350,000	213,56 70,44	288 301,95 95 091,30
3	RpCJ08A	Tencuieli exterioare , la ferestre , prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 30 cm, driscuite de ipsos	m	600,000	18,69 14,76	11 216,40 8 856,00
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 350,000	14,15 4,92	19 102,50 6 642,00
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 350,000	105,43 50,02	142 330,50 67 527,00
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la FERESTRE	m2	100,000	105,43 50,02	10 543,00 5 002,00
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru	m2	500,000	49,16	24 578,00

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)			30,75	15 375,00

		Total	lei	515 174,85
		CNAM	24,00 %	49 232,47
		Cheltuieli de trasnport	4,00 %	12 047,61
		Cheltuieli de regie	4,00 %	23 058,19
		Beneficiu de deviz	4,00 %	23 980,52
		Total	100,00 +	623 493,64
		TVA	20,00 %	124 698,72
		Total deviz:		748 192,36
		Inclisiv salariu		205 135,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)