

1
**Lucrări de reparații curente la sediul
Agentiei Teritoriale de Asistenta
Sociala „Nord-Vest,, din or.Falesti,
str.Ștefan cel Mare, nr.81**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de constructie				
1.1. Cabinete de serviciu				
1.1.1. Timplarie interioara				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,89
2	CK25D	Usi confectionate din profiluri PVC (cu 3 camere), miez din metal, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89
3	CK26C	Pervazuri din mase plastice cu latimea de 500 mm, montate la ferestre din mase plastice	m	6,00
1.1.2. Pereti				
4	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos „Rotband,: glafuri plane de ferestre, inclusiv grunduirea cu grund „Betkocontact,,	m2	2,50
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	2,50
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2	193,40
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav,,in color, aplicate in 2 straturi pe glet exiatent, executate manual, la pereti, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	193,40

1	2	3	4	5
1.1.3. Pardoseli				
8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	44,90
9	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60 x 25 mm, si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	93,30
1.2. Grup sanitar				
1.2.1. Timplarie				
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,00
11	CK25D	Usi confectionate din profiluri PVC (cu 3 camere), miez din metal, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,00
12	CK32B Adaptare	Plase „Antimoskit,, pentru ferestre din PVC, inclusiv accesoriile	m2	3,06
1.2.2. Pereti				
13	RpCR29A	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi la pereti, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	31,00
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2	31,00
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos „Rotband,, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,00
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	2,00
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav,, in color, aplicate in 2 straturi pe glet exiatent, executate manual, la pereti, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	31,00
1.2.3. Tavan				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu amorsa-grund „Supraton,,	m2	93,50
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav,, in color,	m2	93,50

1	2	3	4	5
		aplicate in 2 straturi pe glet exiatent, executate manual, la tavan, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul		
1.2.4. Instalatii sanitare				
20	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00
21	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
22	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00
23	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc, inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic si sifon, montat pe pedestal	buc	1,00
24	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
2. Lucrari de montare				
2.1. Instalatii electrice				
25	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala, cablu VVGng - 3 x 2.5 mm2	m	10,00
26	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala	buc	1,00

Intocmit

Carp Artur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)