

**Lucrări de termoizolare cu
modificarea soluției cromatice a
blocului claselor primare la
Liceul Teoretic,,Mihai Eminescu
,, or.Făleşti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 03-03-08

Valoarea de deviz 800 765,17 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare.				
1	RpCI42B	Demontarea invelitori din asbociment la coperitne	m2	26,000	27,34 27,14	710,94 705,74
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) 1,2*2,1 (h) m - 2 buc.	m2	5,040	15,83 15,83	79,78 79,78
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	880,000	11,23 10,18	9 881,52 8 957,52
4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (copertina la ferestre din placi de beton armat prefabricat)	m3	1,260	219,06 207,35	276,01 261,26
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu	m2	138,000	11,23 10,18	1 549,60 1 404,70
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pervaz din beton la soclu)	m3	1,900	138,63 128,93	263,40 244,97
7	RpCP45D	Demontarea balustradelor metalice la praguri	kg	220,000	1,70 1,51	373,12 331,76
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	11,000	138,63 128,93	1 524,97 1 418,27

1	2	3	4	5	6	7
		la praguri si scari exterioare				
9	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=3,0cm (la pereu)	m3	2,850	76,29 60,32	217,44 171,91
10	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (la pereu)	m3	4,500	562,22 559,84	2 530,01 2 519,30
11	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	106,200	13,20 13,20	1 401,31 1 401,31
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	106,200	2,49 0,00	264,36 0,00
		Total Lucrari de demontare. Inclusiv salariu				19 072,46 17 496,52
		2. Finisarea peretilor exteriori				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu Betonocontact	m2	880,000	4,53 1,13	3 987,28 995,28
14	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, gr.80mm (marca si densitatea termoizolantului se ia conform proiectului).(Norma : Cornier 3 m = 554 m.l)	m2	780,000	162,89 87,09	127 057,38 67 927,86
15	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala , gr.30 mm (marca si densitatea termoizolantului se ia conform proiectului)	m2	100,000	206,28 110,20	20 627,54 11 019,71
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile si peretii anexei termoizolante)	m2	910,000	15,00 4,52	13 649,09 4 116,84

1	2	3	4	5	6	7
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri	m2	910,000	126,66 45,99	115 260,60 41 854,54
18	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 10 m	m2	910,000	80,23 30,16	73 009,30 27 445,60
		Total Finisarea peretilor exteriori Inclusiv salariu				353 591,19 153 359,83
		3. Lucrari de timplarie				
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.2 *2.1 (H) m - 2 buc)	m2	5,040	1 277,62 30,53	6 439,23 153,89
20	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu sau tabal protejata anticoroziv culoarea alb cu latimea min. 300m	m	101,000	117,20 15,08	11 837,20 1 523,08
		Total Lucrari de timplarie Inclusiv salariu				18 276,43 1 676,97
		4. Copertine la intrare principala si la intrarea in subsol				
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota: Se mentioneaza invelitoare pe asteriala existent la copertine)	m2	36,000	168,59 43,35	6 069,24 1 560,78
		Total Copertine la intrare principala si la intrarea in subsol Inclusiv salariu				6 069,24 1 560,78
		5. Soclu				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,000	4,98 1,13	687,38 156,08
23	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T	m2	138,000	108,08 60,32	14 915,18 8 324,16

1	2	3	4	5	6	7
24	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.100 mm . (Norma : Cornier 3m = 151.5 m.l.)	m2	138,000	289,12 64,77	39 898,00 8 938,06
25	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.40 mm (soclu la anexa). (Norma : Cornier 3m =10.1 m.l.)	m2	9,200	137,82 64,77	1 267,91 595,88
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv soclu la anexa)	m2	147,200	15,00 4,52	2 207,85 665,93
27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu plaster de marmura la soclu	m2	147,200	126,66 45,99	18 644,36 6 770,32
		Total Soclu Inclusiv salariu				77 620,68 25 450,43
		6. Reparatia plagurilor si a scarilor in subsol				
28	CA03G	Beton cl.C12.5 (M150) turnat la prag	m3	6,500	1 219,87 165,88	7 929,14 1 078,22
29	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in praguri si scari	m2	36,400	64,37 45,24	2 343,06 1 646,74
30	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	95,000	300,93 109,33	28 588,35 10 386,35
31	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	220,000	18,59 7,92	4 089,18 1 741,74
32	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	20,000	48,00 42,22	959,98 844,48

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie plagurilor si a scarilor in subsol Inclusiv salariu				43 909,71 15 697,53
		7. Pereu				
33	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate la pereu	m3	18,000	28,27 28,27	508,95 508,95
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.10 cm	m3	15,000	311,07 37,32	4 666,10 559,85
35	CA03G	Beton cl.C12.5 (M150) turnat la pereu	m3	15,000	1 219,96 165,88	18 299,37 2 488,20
		Total Pereu Inclusiv salariu				23 474,42 3 557,00

		Total	lei	542 014,13
		CNAM	22,50 %	49 229,79
		Cheltuieli de transport	5,00 %	14 020,74
		Cheltuieli de regie	5,00 %	30 263,24
		Beneficiu de debviz	5,00 %	31 776,40
		Total	100,00 +	667 304,30
		TVA	20,00 %	133 460,87
		Total deviz: Inclisiv salariu		800 765,17 218 799,06

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)