

**Reparatia capitale a invelitorii
hidroizolante a acoperisurii
cladirii PTC 3064
Lot nr.3 din bd.Moscova,14/4**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №3

Valoarea de deviz 49 608,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	20,00	10,28 9,08	205,55 181,55
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00		
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,20		
2	RpCI04A	Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip	m2	11,30	64,82 14,23	732,51 160,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,24		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,24		
	2320322600103	Bitum de izolatie	kg	13,05		
	1412122100880	Filer de calcar	kg	5,93		
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	4,75		
	1421102200513	Nisip	m3	0,01		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,41		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,26		
3	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	113,00	34,32 4,54	3 877,67 512,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,52		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,39		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif-prainer	kg	81,47		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,23		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,34		
4	CE23B	Glafuri și copertine din tablă zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sașă de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidărie de cărămidă, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu lățimea desfășurată între 16 - 30 cm	m	20,00	156,77 61,60	3 135,44 1 231,96
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,00		
	7122050013400	Zidar	h-om	7,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00		
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,10		
	2710403642598	Tablă zincată 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	26,00		
	2710403702180	Banda de oțel l(agrafe)	kg	2,08		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	6,86		
	2744125904770	Aliaj de lipit	kg	0,62		
	2651122100402	Ciment metalurgic	kg	39,52		
	1421102200513	Nisip	m3	0,12		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,01		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,04		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,20		
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu	m2	105,00	225,80 44,09	23 708,60 4 629,58
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	47,25		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,15		
	26823456098	Membrana bituminoasă Bipoli XKII	m2	126,79		
	2682132600470	Membrane bituminoase -Bipoli XIII	m2	126,79		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	66,15		
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	21,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	6,30		
6	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu	m2	8,00	231,67 47,33	1 853,36 378,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,24		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,60		
	26823456098	Membrana bituminoasă Bipoli XKII	m2	9,60		
	2682132600470	Membrane bituminoase -Bipoli XIII	m2	9,60		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	4,80		
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	2,72		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,48		
7	TrB22D3	Manipularea materialelor și	t	1,00	30,32	30,32

1	2	3	4	5	6	7
	C	elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t			12,32	12,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,19		
	3410520006728	Macara	h-ut	0,06		
Total			lei			33 543,45
Fondul social si medical			24,00 %			1 705,86
Transportarea materialelor			5,00 %			1 238,21
Total			100,00 +			36 487,52
Cheltuieli de regie			10,00 %			3 648,76
Total			100,00 +			40 136,28
Beneficiu de deviz			3,00 %			1 204,09
Total			100,00 +			41 340,37
TVA			20,00 %			8 268,07
Total			100,00 +			49 608,44

Total deviz:

49 608,44

Incluziv salariu

7 107,76

Intocmit

SRL Euroros Grup

(funcția, semnătura)