

Lucrari de intretinere si deservire a spatiilor verzi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1

Valoarea de deviz 1 139 235,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Amfiteatru				
1	TsH63A k=56	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400. k=56 (7 cosiri lunar, 8 luni)	100m2	17,2600	3 432,80 2 732,80	59 250,13 47 168,13
2	TsH15A k=2	Plivirea buruienilor in gazon. k=2 (2 pliviri pe an)	100m2	17,2600	404,80 404,80	6 986,85 6 986,85
3	TsH64A k=24	Tunderea bordurilor de gazon k=24 (3 cosiri lunar, 8 luni)	m2	385,0000	134,40 134,40	51 744,00 51 744,00
4	TsH53A	Prima tundere a bordurilor din flori (328 plante)	m2	171,0000	8,00 8,00	1 368,00 1 368,00
5	TsH53B	A doua si urmatoarea tundere a bordurilor din flori.(328 plante)	m2	171,0000	12,00 12,00	2 052,00 2 052,00
6	TsH29C k=4	Tunderea Leilandelor (37 plante) k=4 (4 ori pe an)	m2	98,0000	44,80 44,80	4 390,40 4 390,40
7	TsH104A k=16	Combaterea bolilor si daunatorilor prin stropire de la cisterna GAZ-53 OG a florariilor.k=16 (2 ori pe luna cu insecticide si fungicide, 8 luni) (tip PENCONAZOLE)	ha	0,0171	40 352,87 5 120,00	690,03 87,55
8	TsH104B k=16	Combaterea bolilor si daunatorilor executata prin stropire de la cisterna GAZ-53 OG a buruienelor la gazon. k=16 (2 ori pe luna cu ierbicid selectiv, 8 luni (tip Dicamba480 g/l SL)	ha	0,1836	29 992,09 3 840,00	5 506,55 705,02
9	TsH13B1 k=2	Administrarea ingrasamintelor chimice la gazon, tip NPK 22-05-11 (22% Azot total(3,4% N-NH4 Azot amoniacal, 18,7% N-NH2 Azot ureic); 5% P2O5 Total	kg	50,0000	175,96 12,80	8 798,00 640,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentaoxidde fosfor (4,5% P2O5 Pentaoxid de fosfor solubil in apa, 5% P2O5 Pentaoxid defosfor solubil in citrat de amoniu neutru); 11% K2O Ozid de potasiu solubil in apa; 3%MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazut de clor; tip granule)k=2 (2ori pe an)				
10	TsH13B1	Administrarea ingrasamintelor chimice la gazon, tip NPK 13-0-26 (13% Azot total(1,9% N-NH4 Azot amoniacal, 11,1% N-NH2 Azot ureic); 26% K2O Total Oxid depotasiu solubil in apa; 3% MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazutde clor; tip granule) 1 data pe an pe an	kg	50,0000	87,98 6,40	4 399,00 320,00
11	TsH99B	Administrarea ingrasamintelor prin furtun de la cisterna GAZ-53 OG la arbusti. (tipOsmocote Pro HIGH K-11-11-19+2MgO+TE) (11-4.8-15.8+1,2Mg+TE) 5-6M (8kgingrasaminte la 100buc)	100 buc	3,6800	1 920,00 128,00	7 065,60 471,04
12	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,0000	108,80 108,80	108,80 108,80
13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,0000	52,47 0,00	52,47 0,00
14	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,0000	48,00 48,00	48,00 48,00
15	TsH14B adaptat	Scarificarea gazonului	100m2	17,2600	72,00 72,00	1 242,72 1 242,72
		Total Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Amfiteatru Inklusiv salariu				153 702,55 117 332,51
		1.2. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Amfiteatru				
16	RpSF05A k=0,5	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m	1 650,0000	6,00 6,00	9 900,00 9 900,00
17	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	165,0000	8,00 8,00	1 320,00 1 320,00
18	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana orila necesitate)	buc	94,0000	43,20 43,20	4 060,80 4 060,80
19	RpSD15A	Demontarea unei cutii deteriorate	buc	1,0000	33,60 33,60	33,60 33,60

1	2	3	4	5	6	7
20	RpSD32A	Inlocuirea cutii deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	1,0000	356,00 356,00	356,00 356,00
21	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate debeneficiar)	buc	10,0000	18,40 18,40	184,00 184,00
22	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	10,0000	16,00 16,00	160,00 160,00
		Total Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Amfiteatru Inklusiv salariu				16 014,40 16 014,40
		1.3. Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Pretura				
23	TsH63A k=56	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400. k=56 (7 cosiri lunar, 8 luni)	100m2	5,7500	3 432,80 2 732,80	19 738,60 15 713,60
24	TsH15A k=2	Plivirea buruienilor in gazon. k=2 (2 pliviri pe an)	100m2	5,7500	404,80 404,80	2 327,60 2 327,60
25	TsH64A k=30	Tunderea bordurilor de gazon k=24 (3,75 cosiri lunar, 8 luni)	m2	200,0000	168,00 168,00	33 600,00 33 600,00
26	TsH53A	Prima tundere a bordurilor din flori (180 plante)	m2	96,0000	8,00 8,00	768,00 768,00
27	TsH53B	A doua si urmatoarea tundere a bordurilor din flori.(180 plante)	m2	96,0000	12,00 12,00	1 152,00 1 152,00
28	TsH104A k=16	Combaterea bolilor si daunatorilor prin stropire de la cisterna GAZ-53 OG a florariilor.k=16 (2 ori pe luna cu insecticide si fungicide, 8 luni) (tip PENCONAZOLE)	ha	0,0096	40 353,54 5 120,00	387,39 49,15
29	TsH104B k=16	Combaterea bolilor si daunatorilor executata prin stropire de la cisterna GAZ-53 OG a buruienelor la gazon. k=16 (2 ori pe luna cu ierbicid selectiv, 8 luni (tip Dicamba480 g/l SL)	ha	0,0096	29 993,07 3 840,00	287,93 36,86
30	TsH13B1 k=2	Administrarea ingrasamintelor chimice la gazon, tip NPK 22-05-11 (22% Azot total(3,4% N-NH4 Azot amoniacal, 18,7% N-NH2 Azot ureic); 5% P2O5 Total pentaoxidde fosfor (4,5% P2O5 Pentaoxid de fosfor solubil in apa, 5% P2O5 Pentaoxid defosfor solubil in citrat de amoniu neutru); 11% K2O Ozid de potasiu solubil in apa; 3%MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazut de clor; tip granule)k=2 (2ori pe an)	kg	35,0000	175,96 12,80	6 158,60 448,00
31	TsH13B1	Administrarea ingrasamintelor chimice la gazon, tip NPK 13-0-26 (13% Azot total(1,9% N-NH4	kg	35,0000	87,98 6,40	3 079,30 224,00

1	2	3	4	5	6	7
		Azot amoniacal, 11,1% N-NH ₂ Azot ureic); 26% K ₂ O Total Oxid depotasiu solubil in apa; 3% MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazut de clor; tip granule) 1 data pe an				
32	TsH99B	Administrarea ingrasamintelor prin furtun de la cisterna GAZ-53 OG la arbusti. (tip Osmocote Pro HIGH K-11-11-19+2MgO+TE) (11-4.8-15.8+1,2Mg+TE) 5-6M (8kg ingrasaminte la 100buc)	100 buc	1,8000	1 920,00 128,00	3 456,00 230,40
33	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,5000	108,80 108,80	54,40 54,40
34	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,5000	52,47 0,00	26,23 0,00
35	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,5000	48,00 48,00	24,00 24,00
36	TsH14B adaptat	Scarificarea gazonului	100m ²	5,7500	72,00 72,00	414,00 414,00
		Total Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Pretura Inklusiv salariu				71 474,06 55 042,02
		1.4. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Pretura				
37	RpSF05A k=0,5	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m	530,0000	6,00 6,00	3 180,00 3 180,00
38	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	53,0000	8,00 8,00	424,00 424,00
39	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana orila necesitate)	buc	58,0000	43,20 43,20	2 505,60 2 505,60
40	RpSD15A	Demontarea unei cutii deteriorate	buc	2,0000	33,60 33,60	67,20 67,20
41	RpSD32A	Inlocuirea cutii deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	2,0000	356,00 356,00	712,00 712,00
42	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate debeneficiar)	buc	5,0000	18,40 18,40	92,00 92,00
43	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	5,0000	16,00 16,00	80,00 80,00
		Total Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Pretura				7 060,80 7 060,80

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.5. Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Sadoveanu 20-28				
44	TsH53A	Prima tundere a bordurilor din flori (680 plante)	m2	290,0000	8,00 8,00	2 320,00 2 320,00
45	TsH53B	A doua si urmatoarea tundere a bordurilor din flori.(620 plante)	m2	290,0000	12,00 12,00	3 480,00 3 480,00
46	TsH104A k=16	Combaterea bolilor si daunatorilor prin stropire de la cisterna GAZ-53 OG a florariilor.k=16 (2 ori pe luna cu insecticide si fungicide, 8 luni) (tip PENCONAZOLE)	ha	0,0290	40 352,00 5 120,00	1 170,21 148,48
47	TsH99B	Administrarea ingrasamintelor prin furtun de la cisterna GAZ-53 OG la arbusti. (tipOsmocote Pro HIGH K-11-11-19+2MgO+TE) (11-4.8-15.8+1,2Mg+TE) 5-6M (8kgingrasaminte la 100buc)	100 buc	6,2000	1 920,00 128,00	11 904,00 793,60
48	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,5000	108,80 108,80	54,40 54,40
49	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,5000	52,47 0,00	26,23 0,00
50	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,5000	48,00 48,00	24,00 24,00
		Total Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Sadoveanu 20-28 Inclusiv salariu				18 978,84 6 820,48
		1.6. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Sens Giratoriu				
51	RpSF05A k=0,5	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m	590,0000	6,00 6,00	3 540,00 3 540,00
52	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	59,0000	8,00 8,00	472,00 472,00
53	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana orila necesitate)	buc	41,0000	43,20 43,20	1 771,20 1 771,20
54	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate debeneficiar)	buc	4,0000	18,40 18,40	73,60 73,60
55	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	4,0000	16,00 16,00	64,00 64,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Sens Giratoriu Inklusiv salariu				5 920,80 5 920,80
		1.7. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran 29/1				
56	RpSF05A k=0,5	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m	5 000,0000	6,00 6,00	30 000,00 30 000,00
57	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	500,0000	8,00 8,00	4 000,00 4 000,00
58	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana orila necesitate)	buc	235,0000	43,20 43,20	10 152,00 10 152,00
59	RpSD15A	Demontarea unei cutii deteriorate	buc	5,0000	33,60 33,60	168,00 168,00
60	RpSD32A	Inlocuirea cutii deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	5,0000	356,00 356,00	1 780,00 1 780,00
61	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate debeneficiar)	buc	25,0000	18,40 18,40	460,00 460,00
62	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	25,0000	16,00 16,00	400,00 400,00
		Total Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran 29/1 Inklusiv salariu				46 960,00 46 960,00
		1.8. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Para				
63	RpSF05A k=0,5	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m	10 980,0000	6,00 6,00	65 880,00 65 880,00
64	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	1 098,0000	8,00 8,00	8 784,00 8 784,00
65	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana orila necesitate)	buc	729,0000	43,20 43,20	31 492,80 31 492,80
66	RpSD15A	Demontarea unei cutii deteriorate	buc	10,0000	33,60	336,00

1	2	3	4	5	6	7
					33,60	336,00
67	RpSD32A	Inlocuirea cutii deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	10,0000	356,00 356,00	3 560,00 3 560,00
68	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate debeneficiar)	buc	20,0000	18,40 18,40	368,00 368,00
69	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	20,0000	16,00 16,00	320,00 320,00
		Total Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Para Inklusiv salariu				110 740,80 110 740,80
		1.9. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Impara				
70	RpSF05A k=0,5	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m	9 150,0000	6,00 6,00	54 900,00 54 900,00
71	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	915,0000	8,00 8,00	7 320,00 7 320,00
72	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana orila necesitate)	buc	642,0000	43,20 43,20	27 734,40 27 734,40
73	RpSD15A	Demontarea unei cutii deteriorate	buc	5,0000	33,60 33,60	168,00 168,00
74	RpSD32A	Inlocuirea cutii deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	5,0000	356,00 356,00	1 780,00 1 780,00
75	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate debeneficiar)	buc	20,0000	18,40 18,40	368,00 368,00
76	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	20,0000	16,00 16,00	320,00 320,00
		Total Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Impara Inklusiv salariu				92 590,40 92 590,40
		<i>Total</i>	lei			523 442,65
		<i>Cheltuieli de transport materialov</i>		7,00 %		2 320,01
		<i>Cheltuieli de acizitionare-depozitare</i>		2,00 %		662,86
		<i>Asigurari sociale de stat</i>		24,00 %		110 035,73

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			636 461,25
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			92 286,88
		<i>Total</i>	100,00 +			728 748,13
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			43 724,89
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				772 473,01 458 482,21
		2. Lucrari de reglare-demarare				
		2.1. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Amfiteatru				
77	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc	12,0000	163,35 147,60	1 960,20 1 771,20
78	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Sensorilor de ploaie k=0,5	buc	1,0000	163,35 147,60	163,35 147,60
79	08-01-102-1	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se excludfiind furnizate de beneficiar)	buc	2,0000	1 168,00 1 168,00	2 336,00 2 336,00
		Total Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Amfiteatru Inclusiv salariu				4 459,55 4 254,80
		2.2. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Pretura				
80	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc	16,0000	163,35 147,60	2 613,60 2 361,60
81	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Sensorilor de ploaie k=0,5	buc	1,0000	163,35 147,60	163,35 147,60
82	08-01-102-1	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se excludfiind furnizate de beneficiar)	buc	1,0000	1 168,00 1 168,00	1 168,00 1 168,00
		Total Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Pretura Inclusiv salariu				3 944,95 3 677,20
		2.3. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Sens Giratoriu				
83	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc	3,0000	163,35 147,60	490,05 442,80
84	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Sensorilor de ploaie k=0,5	buc	1,0000	163,35 147,60	163,35 147,60
85	08-01-102-1	Reglarea controlerelor,	buc	1,0000	1 168,00	1 168,00

1	2	3	4	5	6	7
		reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se excludfiind furnizate de beneficiar)			1 168,00	1 168,00
		Total Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Sens Giratoriu Inklusiv salariu				1 821,40 1 758,40
		2.4. Intretinerea si deservirea Mircea cel Batran 29/1				
86	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc	28,0000	163,35 147,60	4 573,80 4 132,80
87	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Sensorilor de ploaie k=0,5	buc	7,0000	163,35 147,60	1 143,45 1 033,20
88	08-01-102-1	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se excludfiind furnizate de beneficiar)	buc	7,0000	1 168,00 1 168,00	8 176,00 8 176,00
		Total Intretinerea si deservirea Mircea cel Batran 29/1 Inklusiv salariu				13 893,25 13 342,00
		2.5. Intretinerea si deservire sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Para				
89	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc	73,0000	163,35 147,60	11 924,55 10 774,80
90	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Sensorilor de ploaie k=0,5	buc	16,0000	163,35 147,60	2 613,60 2 361,60
91	08-01-102-1	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se excludfiind furnizate de beneficiar)	buc	16,0000	1 168,00 1 168,00	18 688,00 18 688,00
		Total Intretinerea si deservire sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Para Inklusiv salariu				33 226,15 31 824,40
		2.6. Intretinerea si deservire sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Impara				
92	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc	67,0000	163,35 147,60	10 944,45 9 889,20
93	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Sensorilor de ploaie k=0,5	buc	18,0000	163,35 147,60	2 940,30 2 656,80

1	2	3	4	5	6	7
94	08-01-102-1	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se excludfiind furnizate de beneficiar)	buc	18,0000	1 168,00 1 168,00	21 024,00 21 024,00
		Total Intretinerea si deservire sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Impara Inklusiv salariu				34 908,75 33 570,00
		<i>Total</i>	lei			92 254,05
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			267,91
		<i>Cheltuieli de acizitionare-depozitare</i>	2,00 %			76,55
		<i>Asigurari sociale de stat</i>	24,00 %			21 222,43
		<i>Total</i>	100,00 +			113 820,93
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			53 056,08
		<i>Total</i>	100,00 +			166 877,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			10 012,62
		Total Lucrari de reglare-demarare Inklusiv salariu				176 889,64 88 426,80
		Total	lei			949 362,65
		TVA	20,00 %			189 872,53
		Total deviz: Inklusiv salariu				1 139 235,18 546 909,01

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de intretinere si deservire a spatiilor verzi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-1

Valoarea de deviz 1 139 235,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	657,0000	80,00	52 560,00
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	201,1447	80,00	16 091,58
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3 491,0900	80,00	279 287,20
4.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	448,3350	80,00	35 866,80
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	324,4493	80,00	25 955,94
6.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	1 714,3436	80,00	137 147,49
		Total manopera				546 909,01

Materiale:

1.	01411172046281	Osmocote Pro HIGH K-11-11-19+2MgO+TE) (11-4.8-15.8+1,2Mg+TE) 5-6M	kg	93,4400	122,50	11 446,40
2.	1212121212121	apa	m3	14,0694	20,00	281,39
3.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	6,0750	150,00	911,25
4.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	60,7500	30,00	1 822,50
5.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	72,9000	15,00	1 093,50
6.	24133173466718	Erbicid Dicamba 480 SL	kg	1,8547	229,17	425,06
7.	24133173466719	Penconazol	kg	0,5347	350,00	187,18
8.	2415907304285	Ingrasamant Gazon NPK 13-0-26 (13% Azot total(1,9% N-NH4 Azot amoniacal, 11,1% N-NH2 Azot ureic); 26% K2O Total Oxid depotasiu solubil in apa; 3% MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazut de clor; tip granule	kg	85,0000	81,58	6 934,30
9.	2415907304286	Ingrasamant gazon NPK 22-05-11 (22% Azot total(3,4% N-NH4 Azot amoniacal, 18,7% N-NH2 Azot ureic); 5% P2O5 Total pentaoxid de fosfor (4,5% P2O5 Pentaoxid de fosfor solubil in apa, 5% P2O5 Pentaoxid defosfor solubil in citrat de amoniu neutru); 11% K2O Ozid de potasiu solubil in apa; 3%MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazut de clor; tip granule	kg	170,0000	81,58	13 868,60
		Total materiale de construcții				36 970,19

Utilaje de construcții:

1.	2952270004709	Motocuitoarea G-400	h-ut	322,1400	50,00	16 107,00
2.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	31,5264	495,00	15 605,57
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120	495,00	104,94
		Total utilaje de construcții				31 817,51

Total	lei	949 362,65
TVA	20,00 %	189 872,53

Total deviz:

1139235,18

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Amfiteatru				
1	TsH63A k=56	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400. k=56 (7 cosiri lunar,8 luni)	100m2			3 432,80 ----- 2 732,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	80,00	1 075,20
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,3700	80,00	1 657,60
	2952270004709	Motocositoarea G-400	h-ut	0,2500	50,00	700,00
2	TsH15A k=2	Plivirea buruienilor in gazon. k=2 (2 pliviri pe an)	100m2			404,80 ----- 404,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	80,00	24,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,3800	80,00	380,80
3	TsH64A k=24	Tunderea bordurilor de gazon k=24 (3 cosiri lunar, 8 luni)	m2			134,40 ----- 134,40
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,0700	80,00	134,40
4	TsH53A	Prima tundere a bordurilor din flori (328 plante)	m2			8,00 ----- 8,00
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,1000	80,00	8,00
5	TsH53B	A doua si urmatoarea tundere a bordurilor din flori.(328 plante)	m2			12,00 ----- 12,00
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,1500	80,00	12,00
6	TsH29C k=4	Tunderea Leilandelor (37 plante) k=4 (4 ori pe an)	m2			44,80 ----- 44,80
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1400	80,00	44,80
7	TsH104A k=16	Combaterea bolilor si daunatorilor prin stropire de la cisterna GAZ-53 OG a florariilor.k=16 (2 ori pe luna cu insecticide si fungicide, 8 luni) (tip PENCONAZOLE)	ha			40 352,87 ----- 5 120,00
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	4,0000	80,00	5 120,00
	1212121212121	apa	m3	0,6000	20,00	192,05
	24133173466719	Penconazol	kg	0,6000	350,00	3 360,82
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	4,0000	495,00	31 680,00
8	TsH104B k=16	Combaterea bolilor si daunatorilor executata prin stropire de la cisterna GAZ-53 Oga buruienelor la gazon. k=16 (2 ori pe luna cu ierbicid selectiv, 8 luni (tip Dicamba480 g/l SL)	ha			29 992,09 ----- 3 840,00
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	3,0000	80,00	3 840,00
	1212121212121	apa	m3	0,6000	20,00	192,00
	24133173466718	Erbicid Dicamba 480 SL	kg	0,6000	229,17	2 200,08
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	3,0000	495,00	23 760,00
9	TsH13B1 k=2	Administrarea ingrasamintelor chimice la gazon, tip NPK 22-05-11 (22% Azot total(3,4% N-NH4 Azot amoniacal, 18,7% N-NH2 Azot ureic); 5% P2O5 Total pentaoxidde fosfor (4,5% P2O5 Pentaoxid de fosfor solubil in apa, 5% P2O5 Pentaoxid defosfor solubil in citrat de amoniu neutru); 11% K2O Ozid de potasiu solubil in apa; 3%MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazut de clor; tip granule)k=2 (2ori	kg			175,96 ----- 12,80

1	2	3	4	5	6	7
		pe an)				
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,0800	80,00	12,80
	2415907304286	Ingrasamant gazon NPK 22-05-11 (22% Azot total(3,4% N-NH4 Azot amoniacal, 18,7% N-NH2 Azot ureic); 5% P2O5 Total pentaoxidde fosfor (4,5% P2O5 Pentaoxid de fosfor solubil in apa, 5% P2O5 Pentaoxid defosfor solubil in citrat de amoniu neutru); 11% K2O Ozid de potasiu solubil in apa; 3%MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazut de clor; tip granule	kg	1,0000	81,58	163,16
10	TsH13B1	Administrarea ingrasamintelor chimice la gazon, tip NPK 13-0-26 (13% Azot total(1,9% N-NH4 Azot amoniacal, 11,1% N-NH2 Azot ureic); 26% K2O Total Oxid depotasiu solubil in apa; 3% MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazutde clor; tip granule) 1 data pe an pe an	kg			87,98 6,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2415907304285	Ingrasamant Gazon NPK 13-0-26 (13% Azot total(1,9% N-NH4 Azot amoniacal, 11,1% N-NH2 Azot ureic); 26% K2O Total Oxid depotasiu solubil in apa; 3% MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazut de clor; tip granule	kg	1,0000	81,58	81,58
11	TsH99B	Administrarea ingrasamintelor prin furtun de la cisterna GAZ-53 OG la arbusti. (tipOsmocote Pro HIGH K-11-11-19+2MgO+TE) (11-4.8-15.8+1,2Mg+TE) 5-6M (8kgingrasaminte la 100buc)	100 buc			1 920,00 128,00
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	1,6000	80,00	128,00
	1212121212121	apa	m3	1,0000	20,00	20,00
	01411172046281	Osmocote Pro HIGH K-11-11-19+2MgO+TE) (11-4.8-15.8+1,2Mg+TE) 5-6M	kg	8,0000	122,50	980,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,6000	495,00	792,00
12	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			108,80 108,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	80,00	108,80
13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			52,47 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	495,00	52,47
14	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t			48,00 48,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	80,00	48,00
15	TsH14B adaptat	Scarificarea gazonului	100m2			72,00 72,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1900	80,00	15,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7100	80,00	56,80
		1.2. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Amfiteatru				
16	RpSF05A k=0,5	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m			6,00 6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	80,00	6,00
17	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			8,00 8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	80,00	8,00
18	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana orla necesitate)	buc			43,20 43,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	80,00	43,20
19	RpSD15A	Demontarea unei cutii deteriorate	buc			33,60 33,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	80,00	33,60
20	RpSD32A	Inlocuirea cutii deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			356,00 356,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4500	80,00	356,00
21	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate debeneficiar)	buc			18,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	80,00	18,40
22	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	80,00	16,00
		1.3. Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Pretura				
23	TsH63A k=56	Cosirea gazonului cu motocosoitoarea si greblarea ierbii, G-400. k=56 (7 cosiri lunar,8 luni)	100m2			3 432,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	80,00	1 075,20
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,3700	80,00	1 657,60
	2952270004709	Motocositoarea G-400	h-ut	0,2500	50,00	700,00
24	TsH15A k=2	Plivirea buruienilor in gazon. k=2 (2 pliviri pe an)	100m2			404,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	80,00	24,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,3800	80,00	380,80
25	TsH64A k=30	Tunderea bordurilor de gazon k=24 (3,75 cosiri lunar, 8 luni)	m2			168,00
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,0700	80,00	168,00
26	TsH53A	Prima tundere a bordurilor din flori (180 plante)	m2			8,00
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,1000	80,00	8,00
27	TsH53B	A doua si urmatoarea tundere a bordurilor din flori.(180 plante)	m2			12,00
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,1500	80,00	12,00
28	TsH104A k=16	Combaterea bolilor si daunatorilor prin stropire de la cisterna GAZ-53 OG a florariilor.k=16 (2 ori pe luna cu insecticide si fungicide, 8 luni) (tip PENCONAZOLE)	ha			40 353,54
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	4,0000	80,00	5 120,00
	1212121212121	apa	m3	0,6000	20,00	192,08
	24133173466719	Penconazol	kg	0,6000	350,00	3 361,46
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	4,0000	495,00	31 680,00
29	TsH104B k=16	Combaterea bolilor si daunatorilor executata prin stropire de la cisterna GAZ-53 OGA buruienelor la gazon. k=16 (2 ori pe luna cu ierbicid selectiv, 8 luni (tip Dicamba480 g/l SL)	ha			29 993,07
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	3,0000	80,00	3 840,00
	1212121212121	apa	m3	0,6000	20,00	192,08
	24133173466718	Erbicid Dicamba 480 SL	kg	0,6000	229,17	2 200,99
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	3,0000	495,00	23 760,00
30	TsH13B1 k=2	Administrarea ingrasamintelor chimice la gazon, tip NPK 22-05-11 (22% Azot total(3,4% N-NH4 Azot amoniacal, 18,7% N-NH2 Azot ureic); 5% P2O5 Total pentaoxid de fosfor (4,5% P2O5 Pentaoxid de fosfor solubil in apa, 5% P2O5 Pentaoxid defosfor solubil in citrat de amoniu neutru); 11% K2O Ozid de potasiu solubil in apa; 3%MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazut de clor; tip granule)k=2 (2ori pe an)	kg			175,96
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,0800	80,00	12,80
	2415907304286	Ingrasamant gazon NPK 22-05-11 (22% Azot total(3,4% N-NH4 Azot amoniacal, 18,7% N-NH2 Azot ureic); 5% P2O5 Total pentaoxid de fosfor (4,5% P2O5 Pentaoxid de fosfor solubil in apa, 5% P2O5 Pentaoxid defosfor solubil in citrat de amoniu neutru); 11% K2O Ozid de potasiu solubil in apa; 3%MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazut de clor; tip granule	kg	1,0000	81,58	163,16
31	TsH13B1	Administrarea ingrasamintelor chimice la gazon, tip NPK 13-0-26 (13% Azot total(1,9% N-NH4 Azot amoniacal, 11,1% N-	kg			87,98
						6,40

1	2	3	4	5	6	7
		NH2 Azot ureic); 26% K2O Total Oxid depotasiu solubil in apa; 3% MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazut de clor; tip granule) 1 data pe an pe an				
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2415907304285	Ingrasament Gazon NPK 13-0-26 (13% Azot total(1,9% N-NH4 Azot amoniacal, 11,1% N-NH2 Azot ureic); 26% K2O Total Oxid depotasiu solubil in apa; 3% MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazut de clor; tip granule	kg	1,0000	81,58	81,58
32	TsH99B	Administrarea ingrasamintelor prin furtun de la cisterna GAZ-53 OG la arbusti. (tip Osmocote Pro HIGH K-11-11-19+2MgO+TE) (11-4.8-15.8+1,2Mg+TE) 5-6M (8kgingrasaminte la 100buc)	100 buc			1 920,00 ----- 128,00
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	1,6000	80,00	128,00
	1212121212121	apa	m3	1,0000	20,00	20,00
	01411172046281	Osmocote Pro HIGH K-11-11-19+2MgO+TE) (11-4.8-15.8+1,2Mg+TE) 5-6M	kg	8,0000	122,50	980,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,6000	495,00	792,00
33	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			108,80 ----- 108,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	80,00	108,80
34	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			52,47 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	495,00	52,47
35	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t			48,00 ----- 48,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	80,00	48,00
36	TsH14B adaptat	Scarificarea gazonului	100m2			72,00 ----- 72,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1900	80,00	15,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7100	80,00	56,80
		1.4. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Pretura				
37	RpSF05A k=0,5	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m			6,00 ----- 6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	80,00	6,00
38	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			8,00 ----- 8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	80,00	8,00
39	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana orila necesitate)	buc			43,20 ----- 43,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	80,00	43,20
40	RpSD15A	Demontarea unei cutii deteriorate	buc			33,60 ----- 33,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	80,00	33,60
41	RpSD32A	Inlocuirea cutii deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			356,00 ----- 356,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4500	80,00	356,00
42	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate debeneficiar)	buc			18,40 ----- 18,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	80,00	18,40
43	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			16,00 ----- 16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	80,00	16,00
		1.5. Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Sadoveanu 20-28				

1	2	3	4	5	6	7
44	TsH53A	Prima tundere a bordurilor din flori (680 plante)	m2			8,00 8,00
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,1000	80,00	8,00
45	TsH53B	A doua si urmatoarea tundere a bordurilor din flori.(620 plante)	m2			12,00 12,00
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,1500	80,00	12,00
46	TsH104A k=16	Combaterea bolilor si daunatorilor prin stropire de la cisterna GAZ-53 OG a florariilor.k=16 (2 ori pe luna cu insecticide si fungicide, 8 luni) (tip PENCONAZOLE)	ha			40 352,00 5 120,00
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	4,0000	80,00	5 120,00
	1212121212121	apa	m3	0,6000	20,00	192,00
	24133173466719	Penconazol	kg	0,6000	350,00	3 360,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	4,0000	495,00	31 680,00
47	TsH99B	Administrarea ingrasamintelor prin furtun de la cisterna GAZ-53 OG la arbusti. (tipOsmocote Pro HIGH K-11-11-19+2MgO+TE) (11-4.8-15.8+1,2Mg+TE) 5-6M (8kgingrasaminte la 100buc)	100 buc			1 920,00 128,00
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	1,6000	80,00	128,00
	1212121212121	apa	m3	1,0000	20,00	20,00
	01411172046281	Osmocote Pro HIGH K-11-11-19+2MgO+TE) (11-4.8-15.8+1,2Mg+TE) 5-6M	kg	8,0000	122,50	980,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,6000	495,00	792,00
48	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			108,80 108,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	80,00	108,80
49	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			52,47 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	495,00	52,47
50	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t			48,00 48,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	80,00	48,00
		1.6. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Sens Giratorii				
51	RpSF05A k=0,5	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m			6,00 6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	80,00	6,00
52	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			8,00 8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	80,00	8,00
53	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana orila necesitate)	buc			43,20 43,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	80,00	43,20
54	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate debeneficiar)	buc			18,40 18,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	80,00	18,40
55	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			16,00 16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	80,00	16,00
		1.7. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran 29/1				
56	RpSF05A k=0,5	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-	m			6,00 6,00

1	2	3	4	5	6	7
		2" k=0,5.				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	80,00	6,00
57	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			8,00 8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	80,00	8,00
58	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana orila necesitate)	buc			43,20 43,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	80,00	43,20
59	RpSD15A	Demontarea unei cutii deteriorate	buc			33,60 33,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	80,00	33,60
60	RpSD32A	Inlocuirea cutii deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			356,00 356,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4500	80,00	356,00
61	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate debeneficiar)	buc			18,40 18,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	80,00	18,40
62	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			16,00 16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	80,00	16,00
		1.8. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Para				
63	RpSF05A k=0,5	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m			6,00 6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	80,00	6,00
64	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			8,00 8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	80,00	8,00
65	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana orila necesitate)	buc			43,20 43,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	80,00	43,20
66	RpSD15A	Demontarea unei cutii deteriorate	buc			33,60 33,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	80,00	33,60
67	RpSD32A	Inlocuirea cutii deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			356,00 356,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4500	80,00	356,00
68	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate debeneficiar)	buc			18,40 18,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	80,00	18,40
69	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			16,00 16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	80,00	16,00
		1.9. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Impara				
70	RpSF05A k=0,5	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m			6,00 6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	80,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
71	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			8,00 8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	80,00	8,00
72	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana orila necesitate)	buc			43,20 43,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	80,00	43,20
73	RpSD15A	Demontarea unei cutii deteriorate	buc			33,60 33,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	80,00	33,60
74	RpSD32A	Inlocuirea cutii deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			356,00 356,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4500	80,00	356,00
75	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate debeneficiar)	buc			18,40 18,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	80,00	18,40
76	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			16,00 16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	80,00	16,00
		2. Lucrari de reglare-demarare				
		2.1. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Amfiteatru				
77	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc			163,35 147,60
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	3,6900	80,00	147,60
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,6000	15,00	4,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,5000	30,00	7,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	150,00	3,75
78	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Senzorilor de ploaie k=0,5	buc			163,35 147,60
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	3,6900	80,00	147,60
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,6000	15,00	4,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,5000	30,00	7,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	150,00	3,75
79	08-01-102-1	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se excludfiind furnizate de beneficiar)	buc			1 168,00 1 168,00
	1	Muncitor	h-om	14,6000	80,00	1 168,00
		2.2. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Pretura				
80	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc			163,35 147,60
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	3,6900	80,00	147,60
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,6000	15,00	4,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,5000	30,00	7,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	150,00	3,75
81	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Senzorilor de ploaie k=0,5	buc			163,35 147,60
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	3,6900	80,00	147,60
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,6000	15,00	4,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,5000	30,00	7,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	150,00	3,75
82	08-01-102-1	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se excludfiind furnizate de beneficiar)	buc			1 168,00 1 168,00
	1	Muncitor	h-om	14,6000	80,00	1 168,00
		2.3. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Sens Giratoriu				

1	2	3	4	5	6	7
83	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc			163,35 ----- 147,60
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	3,6900	80,00	147,60
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,6000	15,00	4,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,5000	30,00	7,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	150,00	3,75
84	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Senzorilor de ploaie k=0,5	buc			163,35 ----- 147,60
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	3,6900	80,00	147,60
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,6000	15,00	4,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,5000	30,00	7,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	150,00	3,75
85	08-01-102-1	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se excludfiind furnizate de beneficiar)	buc			1 168,00 ----- 1 168,00
	1	Muncitor	h-om	14,6000	80,00	1 168,00
		2.4. Intretinerea si deservirea Mircea cel Batran 29/1				
86	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc			163,35 ----- 147,60
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	3,6900	80,00	147,60
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,6000	15,00	4,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,5000	30,00	7,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	150,00	3,75
87	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Senzorilor de ploaie k=0,5	buc			163,35 ----- 147,60
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	3,6900	80,00	147,60
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,6000	15,00	4,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,5000	30,00	7,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	150,00	3,75
88	08-01-102-1	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se excludfiind furnizate de beneficiar)	buc			1 168,00 ----- 1 168,00
	1	Muncitor	h-om	14,6000	80,00	1 168,00
		2.5. Intretinerea si deservire sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Para				
89	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc			163,35 ----- 147,60
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	3,6900	80,00	147,60
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,6000	15,00	4,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,5000	30,00	7,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	150,00	3,75
90	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Senzorilor de ploaie k=0,5	buc			163,35 ----- 147,60
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	3,6900	80,00	147,60
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,6000	15,00	4,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,5000	30,00	7,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	150,00	3,75
91	08-01-102-1	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se excludfiind furnizate de beneficiar)	buc			1 168,00 ----- 1 168,00
	1	Muncitor	h-om	14,6000	80,00	1 168,00
		2.6. Intretinerea si deservire sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Impara				
92	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc			163,35 ----- 147,60
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	3,6900	80,00	147,60
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,6000	15,00	4,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,5000	30,00	7,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	150,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
93	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Senzorilor de ploaie k=0,5	buc			163,35 ----- 147,60
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	3,6900	80,00	147,60
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,6000	15,00	4,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,5000	30,00	7,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	150,00	3,75
94	08-01-102-1	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se excludfiind furnizate de beneficiar)	buc			1 168,00 ----- 1 168,00
	1	Muncitor	h-om	14,6000	80,00	1 168,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.