

**Lucrari de reparatie a strazilor in
varianta de pietris din s. Zagarancea
si s. Elizavetovca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Lucrari de reparatie in varianta alba

Valoarea de deviz 957 258,08 Lei

Intocmit in prețuri curente 05.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Doina Aldea-Teodorovici, com. Zagarancea , L=150 m b=4 m				
1	TsG06B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc	1,0000	231,21 — 231,21	231,21 — 231,21
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,6000	1 877,20 — 0,00	1 126,32 — 0,00
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,3000	1 957,20 — 0,00	587,16 — 0,00
4	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	6,0000	309,88 — 185,22	1 859,31 — 1 111,32
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,0000	11 162,43 — 311,22	66 974,58 — 1 867,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			70 778,58

1	2	3	4	5	6	7
		Total str. Doina Aldea-Teodorovici, com. Zagarancea , L=150 m b=4 m Inclusiv salariu				70 778,58 3 209,85
		2. str. Mihail Sadoveanu portiunea Stefan cel Mare - Vieru, com. Zagarancea , L=350 m b=4,5 m				
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,5750	1 877,18 — 0,00	2 956,56 — 0,00
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7870	1 957,18 — 0,00	1 540,30 — 0,00
8	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	5,6000	309,88 — 185,22	1 735,35 — 1 037,23
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,7500	11 162,43 — 311,22	175 808,27 — 4 901,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			182 040,48
		Total str. Mihail Sadoveanu portiunea Stefan cel Mare - Vieru, com. Zagarancea , L=350 m b=4,5 m Inclusiv salariu				182 040,48 5 938,95
		3. str. Sf Gheorge (portiunea Hasdeu - Padurii) din s. Elizavetovca , L=450 m, b=4 m				
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,8000	1 877,20 — 0,00	3 378,96 — 0,00
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,9000	1 957,20 — 0,00	1 761,48 — 0,00
12	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	18,0000	309,88 — 185,22	5 577,93 — 3 333,96
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,0000	11 162,43 — 311,22	200 923,74 — 5 601,96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			211 642,11
		Total str. Sf Gheorge (portiunea Hasdeu - Padurii) din s. Elizavetovca , L=450 m, b=4 m Inklusiv salariu				211 642,11 8 935,92
		4. str. I.L. Caragiale- A. Plamadeala, com. Zagarancea 4.1. sector I.L.Caragiale , L=350m b=4m				
14	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 400,0000	0,38 — 0,04	530,53 — 57,33
15	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,0000	11 162,43 — 311,22	156 274,02 — 4 357,08
16	DI134A1k =5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	-14,0000	2 362,50 — 0,00	-33 075,00 — 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			123 729,55
		Total sector I.L.Caragiale , L=350m b=4m Inklusiv salariu				123 729,55 4 414,41
		4.2. sector A. Plamadeala , L=150m b=4m				
17	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,6000	1 877,20 — 0,00	1 126,32 — 0,00
18	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,3000	1 957,20 — 0,00	587,16 — 0,00
19	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	6,0000	309,88 — 185,22	1 859,31 — 1 111,32
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,0000	11 162,43 — 311,22	66 974,58 — 1 867,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			70 547,37

1	2	3	4	5	6	7
		Total sector A. Plamadeala , L=150m b=4m Inclusiv salariu				70 547,37 2 978,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			194 276,92
		Total str. I.L. Caragiale- A. Plamadeala, com. Zagarancea Inclusiv salariu				194 276,92 7 393,05
		5. str. Ion Aldea-Teodorovici, com. Zagarancea, L=110m, b=4m				
21	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,4400	1 877,20 — 0,00	825,97 — 0,00
22	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,2200	1 957,05 — 0,00	430,55 — 0,00
23	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	4,4000	309,89 — 185,22	1 363,50 — 814,97
24	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,4000	11 162,43 — 311,22	49 114,70 — 1 369,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51 734,72
		Total str. Ion Aldea-Teodorovici, com. Zagarancea, L=110m, b=4m Inclusiv salariu				51 734,72 2 184,34

		Cheltuieli directe	Lei			710 472,81
		Asigurarea sociala	24 %			6 638,91
		Cheltuieli de regie	8 %			57 368,93
		Total				774 480,65
		Beneficiu de deviz	3 %			23 234,42
		Total				797 715,07
		TVA	20 %			159 543,01
		Total deviz: Inclusiv salariu				957 258,08 27 662,11

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a strazilor in
varianta de pietris din s. Zagarancea
si s. Elizavetovca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse
Lucrari de reparatie in varianta alba**

Valoarea de deviz 957 258,08 Lei

Intocmit in prețuri curente 05.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	8141260100100	Fasonator	h-om	0,9400	63,00	59,22
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7300	63,00	171,99
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9100	63,00	57,33
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	434,5010	63,00	27 373,57
Total manopera						27 662,11

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	64,1500	325,00	20 848,75
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	64,1500	375,00	24 056,25
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 124,2350	375,00	421 588,12
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	96,2250	375,00	36 084,38
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	192,4500	24,00	4 618,80
Total materiale de construcții						507 196,30

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	27,3884	520,00	14 241,97
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	173,8465	525,00	91 269,41
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	71,8480	525,00	37 720,20
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,9883	525,00	1 568,86
5.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	2,6800	475,00	1 273,00
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	22,0568	500,00	11 028,40
7.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	6,7999	650,00	4 419,93
8.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,9883	450,00	1 344,74
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	26,5581	480,00	12 747,89
Total utilaje de construcții						175 614,40

Cheltuieli directe	Lei	710 472,81
Asigurarea sociala	24 %	6 638,91
Cheltuieli de regie	8 %	57 368,93

Total		774 480,6 5
Beneficiu de deviz	3 %	23 234,42
Total		797 715,0 7
TVA	20 %	159 543,0 1

Total deviz:

**957 258,0
8**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a strazilor in
varianta de pietris din s. Zagarancea si s.
Elizavetovca**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Doina Aldea-Teodorovici, com. Zagarancea , L=150 m b=4 m				
1	TsG06B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc			231,21 ----- 231,21
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,9400	63,00	59,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7300	63,00	171,99
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 877,20 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	520,00	1 877,20
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 957,20 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	525,00	625,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	500,00	795,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	450,00	536,40
4	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			309,88 ----- 185,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	63,00	185,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	500,00	19,00
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	475,00	31,82

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	520,00	73,84
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 162,43 311,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	63,00	311,22
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	375,00	7 087,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,00	562,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,00	375,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	325,00	325,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	520,00	21,84
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	525,00	588,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	525,00	1 422,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	480,00	198,72
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	650,00	68,90
		2. str. Mihail Sadoveanu portiunea Stefan cel Mare - Vieru, com. Zagarancea , L=350 m b=4,5 m				
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 877,18 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	520,00	1 877,18
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 957,18 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	525,00	625,79
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	500,00	794,98
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	450,00	536,40
8	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			309,88 185,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	63,00	185,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	500,00	19,00
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	475,00	31,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	520,00	73,84
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 162,43 311,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	63,00	311,22
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	375,00	7 087,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,00	562,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,00	375,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	325,00	325,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	520,00	21,84
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	525,00	588,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	525,00	1 422,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	480,00	198,72
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	650,00	68,90
		3. str. Sf Gheorge (portiunea Hasdeu - Padurii) din s. Elizavetovca , L=450 m, b=4 m				
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 877,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	520,00	1 877,20
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 957,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	525,00	625,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	500,00	795,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	450,00	536,40
12	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			309,88

1	2	3	4	5	6	7
						185,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	63,00	185,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	500,00	19,00
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	475,00	31,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	520,00	73,84
13	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 162,43 311,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	63,00	311,22
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	375,00	7 087,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,00	562,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,00	375,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	325,00	325,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	520,00	21,84
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	525,00	588,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	525,00	1 422,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	480,00	198,72
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	650,00	68,90
		4. str. I.L. Caragiale- A. Plamadeala, com. Zagarancea				
		4.1. sector I.L.Caragiale , L=350m b=4m				
14	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,38 0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	63,00	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	520,00	0,34
15	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 162,43 311,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	63,00	311,22
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	375,00	7 087,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,00	562,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,00	375,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	325,00	325,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	520,00	21,84
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	525,00	588,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	525,00	1 422,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	480,00	198,72
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	650,00	68,90
16	DII134A1k=5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2			2 362,50 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	375,00	2 362,50
		4.2. sector A. Plamadeala , L=150m b=4m				
17	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 877,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	520,00	1 877,20
18	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 957,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	525,00	625,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	500,00	795,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	450,00	536,40
19	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			309,88 185,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	63,00	185,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	500,00	19,00
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin	h-ut	0,0670	475,00	31,82

1	2	3	4	5	6	7
		cabluri, cu echipament de soneta				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	520,00	73,84
20	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 162,43 311,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	63,00	311,22
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	375,00	7 087,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,00	562,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,00	375,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	325,00	325,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	520,00	21,84
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	525,00	588,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	525,00	1 422,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	480,00	198,72
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	650,00	68,90
		5. str. Ion Aldea-Teodorovici, com. Zagrancea, L=110m, b=4m				
21	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 877,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	520,00	1 877,20
22	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 957,05 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	525,00	625,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	500,00	795,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	450,00	536,32
23	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			309,89 185,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	63,00	185,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	500,00	19,00
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	475,00	31,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	520,00	73,84
24	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 162,43 311,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	63,00	311,22
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	375,00	7 087,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	375,00	562,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	375,00	375,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	325,00	325,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	520,00	21,84
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	525,00	588,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	525,00	1 422,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	480,00	198,72
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	650,00	68,90

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.