

DEVIZ LOCAL № 1

Reparatii, Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 312 311,82 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1	100 m3	0,40	6 648,952	2 659,581
2	TrH1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	64,00	22,694	1 452,416
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	64,00	124,699	7 980,745
		<i>Total</i>	Lei			12 092,742
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				12 092,742 1 572,50
		1.2. Pavaj vibropresat si bordura				
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	4,00	1 105,409	4 421,637
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (gr.=100 mm)	m3	3,90	787,252	3 070,283

1	2	3	4	5	6	7
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Bordura vibropresata BR 100.30.18	m	48,10	209,616	10 082,522
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura vibropresat BR 100.25.8)	m	81,90	182,149	14 918,019
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=100 mm	m3	40,00	787,252	31 490,092
9	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm Nota Pavaj vibropresat caramida gr. 60 mm	m2	400,00	338,826	135 530,204
		<i>Total</i>	Lei			199 512,757
		Total Pavaj vibropresat si bordura Inklusiv salariu				199 512,757 37 210,444
		<i>Total</i>	Lei			211 605,499
		Total Lucrari generale Inklusiv salariu				211 605,499 38 782,944

		Total	Lei	211 605,52
		Asigurari sociale si medicale	24 %	9 307,91
		Cheltuieli de transport	5 %	7 534,98
		Total		228 448,41
		Cheltuieli de regie	8,5 %	19 418,11
		Total		247 866,52
		Beneficiu de deviz	5 %	12 393,33
		Total		260 259,85
		TVA	20 %	52 051,97
		Total deviz: Inklusiv salariu		312 311,82

Intocmit

S.R. L. „Crisdam Construct”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de pavare a teritoriului adiacent
Liceului Teoretic Grățiești, s. Grățiești,
mun. Chișinău**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1 Reparatii, Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 312 311,82 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-1:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	462,16	64,84	29 966,454
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	121,481	64,84	7 876,828
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,64	64,84	819,578
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,852	64,84	120,084
Total manopera						38 782,94

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	50,485	436,80	22 051,848
2.	1421102200227	Pietris	m3	0,0008	436,80	0,349
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,04	435,30	452,712
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,00	435,30	870,60
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	30,40	435,30	13 233,12
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	379,60	2,29	869,284
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	640,00	2,29	1 465,60
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	10 560,00	2,29	24 182,40
9.	2661112800655	Pavaj vibropresat caramida gr. 60 mm	m2	406,00	166,67	67 668,02
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,85	1 160,00	6 786,00
11.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 8	m	82,3095	81,00	6 667,069
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,00	129,16	1 033,28
13.	345678	Bordura beton pentru trotuare vibropresata dimensiuni 100.30.18	m	48,3405	108,33	5 236,726
14.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,00	19,90	79,60
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,78	19,90	15,522
16.	4100126202818	Apa	m3	4,39	19,90	87,361
Total materiale de construcții						150 699,50

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	18,438	416,67	7 682,561
----	---------------	--	------	--------	--------	-----------

2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,219	208,33	1 920,594
3.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,80	416,67	2 000,016
4.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	4,36	458,33	1 998,319
5.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	1,18	458,33	540,829
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	16,512	483,33	7 980,745
		Total utilaje de construcții				22 123,08

Total	Lei	211 605,5 2
Asigurari sociale si medicale	24 %	9 307,91
Cheltuieli de transport	5 %	7 534,98
Total		228 448,4 1
Cheltuieli de regie	8,5 %	19 418,11
Total		247 866,5 2
Beneficiu de deviz	5 %	12 393,33
Total		260 259,8 5
TVA	20 %	52 051,97

Total deviz:

**312 311,8
2**

Intocmit

S.R. L. „Crisdam Construct”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrări de pavare a teritoriului adiacent
Liceului Teoretic Grătiești, s. Grătiești, mun.
Chișinău**

Investitor : Primăria com. Grătiești

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1	100 m3			6 648,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,63	64,84	300,21
	1421102200227	Pietris	m3	0,002	436,80	0,87
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,90	458,33	4 995,80
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,95	458,33	1 352,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 659,581
2	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			22,694
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,35	64,84	22,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 452,416
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			124,699
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	483,33	124,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7 980,745
		1.2. Pavaj vibropresat si bordura				
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 105,409
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00	19,90	19,90
	2952240004004	Compactor auto cu ruloiri pina la 12 tf	h-ut	1,20	416,67	500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 421,637
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (gr.=100 mm)	m3			787,252
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	64,84	64,19
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	436,80	502,32
	4100126202818	Apa	m3	0,10	19,90	1,99
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	208,33	43,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	416,67	175,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 070,283
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Bordura vibropresata BR 100.30.18	m			209,616
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	64,84	28,53
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045	1 160,00	52,20

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92	2,29	6,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	435,30	3,48
	345678	Bordura beton pentru trotuare vibropresata dimensiuni 100.30.18	m	1,005	108,33	108,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	19,90	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10 082,522
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura vibropresat BR 100.25.8)	m			182,149
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	64,84	28,53
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045	1 160,00	52,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92	2,29	6,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	435,30	3,48
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 8	m	1,005	81,00	81,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	19,90	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			14 918,019
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=100 mm	m3			787,252
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	64,84	64,19
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	436,80	502,32
	4100126202818	Apa	m3	0,10	19,90	1,99
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	208,33	43,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	416,67	175,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31 490,092
9	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm Nota Pavaj vibropresat caramida gr. 60 mm	m2			338,826
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	64,84	65,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	64,84	2,05
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	2,29	3,66
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,40	2,29	60,46
	2661112800655	Pavaj vibropresat caramida gr. 60 mm	m2	1,015	166,67	169,17
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	435,30	2,18
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,076	435,30	33,08
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	129,16	2,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			135 530,204

APROBAT:

Intocmit

S.R. L. „Crisdam Construct”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.