

Lucrari de constructie a garajului cu 4
boxe, din constructii usor demontabile,
pentru autosanitare, din gestiunea
SAMU Singerei, str. Nicolae
Testemiteanu nr.55 (Arhitectura)
(denumirea obiectivului)

Investitor: IMSP Centrul Național de
Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe U.M.	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tablaa profilata (Hcuta - min.50mm) protejata anticoroziv cu grosimea de min.0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2, inclusiv mascarea cu coltarea imbinatrea perete/acoperis	m2			185,34
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	57,66	63,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata Hcuta=50mm	m2	1,1500	85,00	97,75
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	16,00	9,60
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,25	1,25
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,85	4,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj + generator	h-ut	0,0220	150,00	3,30
						216,26
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi, d125 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm	m			17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	27104063118002	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d125	m	1,0500	75,00	81,11
	28752763112312	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d125	buc	1,4000	35,00	50,47
	26661228005552	Element de inchidere d125	buc	0,2000	35,00	7,21
	28752740000502	Elemente de legatura d125	buc	0,1000	50,00	5,15
	28752741101012	Piesa de racordare jgheab -burlan d125	buc	0,2000	105,00	21,63
	28752740005012	Cot de jgheab d125	buc	0,2000	105,00	21,63
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,85	8,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj + generator	h-ut	0,0200	150,00	3,00
						210,88
3	CE22A	Sisteme de burlane, d90 tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm	m			20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	27104063117263	Burlan rotund prefabricat tip brass d90	m	1,0500	70,00	74,97
	28752740005023	Cot burlan d90	buc	0,5000	85,00	43,35
	28752741100013	Piesa de legatura d90	buc	0,2500	35,00	8,92
	24132173000103	Cleme d90	buc	0,5000	5,44,00	17,85
	28741158300003	Pilnii de curatire d90	buc	0,2500	5,00	12,75



2	3	4	5	6	7
28752740005033	Cot de capat d90	buc	0,2500	85,00	21,68
28752740000503	Elemente de legatura d90	buc	0,2500	35,00	8,92
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj + generator	h-ut	0,0150	150,00	2,25
4	CD07A				
	2. Pereti				
	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv, //Tabla profilata (Hcuta=30mm) protejata anticoroziv cu grosimea de min.0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2, inclusiv mascarea colturilor	m2			150,09
					51,89
7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
27321036460704	Tabla cutata Hcuta=30mm	m2	1,1100	85,00	94,35
2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,25	0,88
28741158933974	Suruburi autofiletante	buc	3,5000	0,85	2,98
5	CK26B				109,94
	Montarea coltarilor din tabla protejata anticoroziv (80x80mm) la golul portilor	m			23,06
		h-om	0,3200	57,66	18,45
7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
9310060019920	Muncitor deservire CM	m	1,0000	85,00	85,00
27431235490265	Coltar din tabla protejata anticoroziv 80x80mm	buc	4,0000	0,47	1,88
2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm				
	3. Usi				
6	CK25A				1 296,70
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1)	m2			46,70
7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	4. Poarta				
7	CK13B				2 906,26
	Porti sectionale industriale cu deschidere mecanica, inclusiv accesoriiile necesare(miner, incuitoare), cu suprafata peste 7 mp - 3,0x3,3(h)-2buc	m2			156,26
7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,7800	57,66	102,63
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6200	57,66	35,75
7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	57,66	6,92
281210630600017	Porti sectionale industriale - 3,0*3,3h	m2	1,0000	2 750,00	2 750,00
	5. Pereu				
	5.1. Tip 1				
8	TsC54C				409,08
	Strat de fundatie din pietris (толщина 0,20)	m3			57,08
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,50
4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg + generator	h-ut	0,4200	150,00	63,00
9	DE13B				293,92
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr=6cm, cu asternerea patului de nisip si ciment 5 cm	m2			141,84
7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	57,66	92,26
9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	57,66	49,59
26611128006549	Placi de trotuare din beton prefabricat t=6cm	m2	1,0150	133,33	135,33
2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	1,50	2,40
4100126202818	Apa	m3	0,0230	15,00	0,34
1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	250,00	14,00
10	DE10A				173,11
	Borduri prefabricate din beton BP 100x30x15 cm	m			



2	3	4	5	6	7
					34,02
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
266310210000110	Beton clasa B20	m3	0,0450	975,00	43,88
2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,50	4,38
1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	250,00	2,00
266612280028510	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	87,50	87,94
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	15,00	0,90
	5.2. Tip 2				
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (толщина 0,20)	m3		409,08
					57,08
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,50
2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg + generator	h-ut	0,4200	150,00	63,00
12	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr=4cm, cu asternerea patului de nisip si ciment 5 cm	m2		243,17
					141,84
7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	57,66	92,26
9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	57,66	49,59
266111280065412	Placi de trotuare din beton prefabricat t=4cm	m2	1,0150	83,33	84,58
2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	1,50	2,40
4100126202818	Apa	m3	0,0230	15,00	0,34
1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	250,00	14,00
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP100.20.8	m		84,11
					17,30
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
266310210000110	Beton clasa B20	m3	0,0280	975,00	27,30
2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	250,00	0,75
266612280032513	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	37,00	37,19
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,04

APROBAT:

Întocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.