

Formular
OFERTĂ

Către: **IP AGENTIA SERVICII PUBLICE**

Stimați domni / doamne,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Marandici Ghenadie** reprezentanți ai ofertantului **VIKMAR INVEST SRL** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Fălești din str. Ștefan cel Mare, 18, or. Fălești**

pentru suma fără TVA de: **289 459,16 lei MDL**,

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de: **57 891,83 lei MDL**,

TOTAL: 347 350,99 lei MDL TVA inclus.

1. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în termen de 70 zile.

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 40 zile, respectiv pînă la data de 27.04.2026 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

2. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

3. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

4. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: 16.03.2026

Marandici Ghenadie,

în calitate de reprezentant legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
VIKMAR INVEST SRL

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor (0% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă în cuantum de 15% (din prețul total ofertat) .
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 5 ani.
4. Perioada de mobilizare (*durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării*) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (*de la data semnării contractului*) 3 zile calendaristice.

16.03.2026

Ofertant,

VIKMAR INVEST SRL

Lucrari de reparatie curenta a edificiului CM Falesti din str.Stefan cel Mare 18, or.Falesti

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 347 350,99 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 45,87 | 65,00 | 2 981,55 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 39,02 | 65,00 | 2 536,30 |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 69,87 | 65,00 | 4 541,55 |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 147,36 | 65,00 | 9 578,40 |
| 5. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,27 | 65,00 | 277,55 |
| 6. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,84 | 65,00 | 54,60 |
| 7. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,00 | 65,00 | 130,00 |
| 8. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,47 | 65,00 | 225,55 |
| 9. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 60,46 | 65,00 | 3 929,90 |
| 10. | 7129200011300 | Specialist mase plastice | h-om | 8,72 | 65,00 | 566,80 |
| 11. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 14,16 | 65,00 | 920,40 |
| 12. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 86,79 | 65,00 | 5 641,35 |
| 13. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 20,38 | 65,00 | 1 324,70 |
| 14. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 6,70 | 65,00 | 435,50 |
| 15. | 7134050013250 | Izolator | h-om | 2,64 | 65,00 | 171,60 |
| 16. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,28 | 65,00 | 408,20 |
| 17. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 3,40 | 65,00 | 221,00 |
| 18. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,50 | 65,00 | 227,50 |
| 19. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,00 | 65,00 | 325,00 |
| 20. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 71,69 | 65,00 | 4 659,85 |
| 21. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 6,88 | 65,00 | 447,20 |
| 22. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,85 | 65,00 | 55,25 |
| 23. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 5,62 | 65,00 | 365,30 |
| 24. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 15,93 | 65,00 | 1 035,45 |
| 25. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 99,31 | 65,00 | 6 455,15 |
| 26. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 30,64 | 65,00 | 1 991,60 |
| 27. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 66,06 | 65,00 | 4 293,90 |
| 28. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 25,07 | 65,00 | 1 629,55 |
| 29. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 114,12 | 65,00 | 7 417,80 |
| 30. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,86 | 65,00 | 120,90 |
| Total manopera | | | | | | 62 969,40 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|----------|---|-----|------|------|------|
| 1. | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | kg | 0,02 | 1,00 | 0,02 |
| 2. | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm | buc | 4,00 | 1,00 | 4,00 |

| | | | | | | |
|-----|------------------|---|---------|--------|----------|----------|
| 3. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 4. | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 1,01 | 95,00 | 95,95 |
| 5. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,08 | 1,00 | 0,08 |
| 6. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 14,07 | 15,00 | 211,05 |
| 7. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,01 | 100,00 | 1,00 |
| 8. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 14,07 | 10,00 | 140,70 |
| 9. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 | 55,00 | 1,10 |
| 10. | 110-033377 | Cablu canal 22*10*2000 | m | 2,00 | 22,00 | 44,00 |
| 11. | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,95 | 1 500,00 | 1 425,00 |
| 12. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,80 | 450,00 | 360,00 |
| 13. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,03 | 350,00 | 10,50 |
| 14. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,24 | 350,00 | 784,00 |
| 15. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,53 | 350,00 | 885,50 |
| 16. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,21 | 350,00 | 73,50 |
| 17. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 1,79 | 350,00 | 626,50 |
| 18. | 1561211-5132 | Priza 2P+PE, In=16A, IP20 | buc | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| 19. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 5,60 | 5,00 | 28,00 |
| 20. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,04 | 5,00 | 0,20 |
| 21. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 |
| 22. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 |
| 23. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 |
| 24. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 |
| 25. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 985,37 | 1,00 | 985,37 |
| 26. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 24,03 | 1,00 | 24,03 |
| 27. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 |
| 28. | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,75 | 1,00 | 15,75 |
| 29. | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 54,37 | 1,00 | 54,37 |
| 30. | 2411117322835 | Freon | kg | 0,95 | 66,00 | 62,70 |
| 31. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 32,46 | 28,00 | 908,88 |
| 32. | 2416586105303-15 | Amorsa-grund Betonokontakt | kg | 32,61 | 35,00 | 1 141,35 |
| 33. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 44,79 | 55,00 | 2 463,45 |
| 34. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,08 | 25,00 | 2,00 |
| 35. | 2430226100001 | Fuga | kg | 16,28 | 65,00 | 1 058,20 |
| 36. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 3,25 | 36,00 | 117,00 |
| 37. | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta" | kg | 5,52 | 36,00 | 198,72 |
| 38. | 2430226101010-45 | Grund cu cuar "Ghidroizol" | kg | 15,66 | 155,00 | 2 427,30 |
| 39. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 4,87 | 36,00 | 175,32 |
| 40. | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 3,72 | 29,00 | 107,88 |
| 41. | 243022610282 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 27,08 | 15,00 | 406,20 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|-----|--------|--------|----------|
| | 2 | | | | | |
| 42. | 246210611013 2 | Aracet CPMB | kg | 16,12 | 22,00 | 354,64 |
| 43. | 246210611040 0 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 13,01 | 8,00 | 104,08 |
| 44. | 246210611055 7 | Adeziv de acril sau latex | kg | 6,67 | 8,00 | 53,36 |
| 45. | 251320662149 2 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,23 | 45,00 | 10,35 |
| 46. | 251320662160 1 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 58,90 | 6,00 | 353,40 |
| 47. | 251320662160 2 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 25,46 | 6,00 | 152,76 |
| 48. | 252121671000 0-89 | Teava din polipropilena 20.0*2.8mm STABI PR-R/AL PN20 | m | 10,71 | 28,00 | 299,88 |
| 49. | 252130260290 0 | Placi termoizolante | m2 | 17,31 | 155,00 | 2 683,05 |
| 50. | 252130260290 6-145 | Vata minerala-100mm pentru pereti despartitori | m2 | 20,02 | 155,00 | 3 103,10 |
| 51. | 252130573400 8 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,53 | 50,00 | 26,50 |
| 52. | 252130573400 9 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,10 | 15,00 | 31,50 |
| 53. | 252315672007 2 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 63,23 | 5,00 | 316,15 |
| 54. | 252490672094 9 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 6,00 | 1,00 | 6,00 |
| 55. | 252490730452 2 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,10 | 3,00 | 0,30 |
| 56. | 261412260191 3 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 118,23 | 11,00 | 1 300,53 |
| 57. | 262410210110 2 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,07 | 850,00 | 59,50 |
| 58. | 264011230250 1 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,18 | 11,00 | 34,98 |
| 59. | 265112210002 4 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 110,96 | 3,00 | 332,88 |
| 60. | 265112210002 7 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 66,74 | 3,00 | 200,22 |
| 61. | 265112210040 2 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 535,30 | 3,00 | 1 605,90 |
| 62. | 265112210044 2 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 328,26 | 3,00 | 984,78 |
| 63. | 265210210073 7 | Var hidratat | kg | 47,88 | 5,00 | 239,40 |
| 64. | 265310210083 0 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6,72 | 3,50 | 23,52 |
| 65. | 265310210083 1 | Amestec uscat | kg | 767,41 | 3,50 | 2 685,93 |
| 66. | 265310210083 11 | Tink | kg | 30,59 | 38,00 | 1 162,42 |
| 67. | 265310210083 2-14 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 52,99 | 18,00 | 953,82 |
| 68. | 265310210083 3 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 113,38 | 8,00 | 907,04 |
| 69. | 266111280065 5-11 | Placi din pavaj vibropresat (fara cost) | m2 | 35,23 | 0,00 | 0,00 |
| 70. | 266111280065 5-87 | Placi din beton, pentru trotuare grosime 4.2cm | m2 | 7,10 | 265,00 | 1 881,50 |
| 71. | 266111280070 0-78 | Placi de portelonat 600*600mm | m2 | 39,26 | 250,00 | 9 815,00 |
| 72. | 266112280460 2 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,50 | 65,00 | 682,50 |
| 73. | 266210270100 0-11 | Placi ghips-carton gr.12.5mm, hidrofoab | m2 | 32,15 | 50,00 | 1 607,50 |
| 74. | 266210270100 0-12 | Placi ghips-carton gr.12.5mm, antifoc | m2 | 81,65 | 50,00 | 4 082,50 |
| 75. | 266210270100 0-32 | Placi ghips-carton gr.12.5mm hidrofoab | m2 | 3,15 | 50,00 | 157,50 |

| | | | | | | |
|------|----------------------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 76. | 266310210000 0-89 | Beton clasa C20/25 | m3 | 0,52 | 1 950,00 | 1 014,00 |
| 77. | 266310210000 1-2 | Beton marfa clasa C12/15 | m3 | 0,29 | 1 950,00 | 565,50 |
| 78. | 266310210000 1-44 | Beton marfa clasa C20/25 | m3 | 0,85 | 1 950,00 | 1 657,50 |
| 79. | 266310210000 1-89 | Beton marfa clasa C20/25 | m3 | 0,85 | 1 950,00 | 1 657,50 |
| 80. | 266410210110 1 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,11 | 990,00 | 108,90 |
| 81. | 266410210201 0-78 | Mortar ciment 100-T | m3 | 1,25 | 990,00 | 1 237,50 |
| 82. | 266410210201 3 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 243,95 | 8,00 | 1 951,60 |
| 83. | 266612280028 5-44 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 8*200*100cm | m | 19,09 | 102,00 | 1 947,18 |
| 84. | 266612280028 5-89 | Rigola de scurgere a apelor cu grila metalica - canal rigola PPD100, H-120mm | m | 19,09 | 125,00 | 2 386,25 |
| 85. | 267011220205 1-89 | Placi din gresie 400*400mm | m2 | 1,55 | 345,00 | 534,75 |
| 86. | 267011220400 2 | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm | m2 | 38,88 | 85,00 | 3 304,80 |
| 87. | 268112600147 2 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 58,24 | 15,00 | 873,60 |
| 88. | 268112600147 3 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,31 | 5,00 | 1,55 |
| 89. | 268213260162 6-18 | Folie PE | m2 | 81,52 | 12,00 | 978,24 |
| 90. | 268216261130 5-1 | Saltele vata de sticla pt. izolare conducte, grosime 50mm | m2 | 8,24 | 155,00 | 1 277,20 |
| 91. | 271060210000 0 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,40 | 21,00 | 8,40 |
| 92. | 271070352028 4 | Profil de ghidaj | m | 34,61 | 28,00 | 969,08 |
| 93. | 271070352028 5 | Profil de suport | m | 79,75 | 30,00 | 2 392,50 |
| 94. | 273210364615 1-1 | Panouri "Armstrong" 600*600(fibra de sticla, 60*60*1.2cm, reducere fonica 30db, rezistenta la umezeala 90%, rezistenta la foc F90) | m2 | 45,93 | 175,00 | 8 037,75 |
| 95. | 273411380388 1 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,80 | 36,00 | 28,80 |
| 96. | 273411380576 2 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,14 | 36,00 | 5,04 |
| 97. | 273411380581 5 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,36 | 36,00 | 12,96 |
| 98. | 274312354902 5-11 | Coltari din aluminiu | m | 10,50 | 15,00 | 157,50 |
| 99. | 274616333485 2 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 5,25 | 55,00 | 288,75 |
| 100. | 274616333485 3 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 5,25 | 95,00 | 498,75 |
| 101. | 281123630507 5 | Console | kg | 5,25 | 5,00 | 26,25 |
| 102. | 281123630620 0-25 | Grila ventilatie metalica gata confectionata MV 200*200, VENTS | buc | 2,00 | 99,00 | 198,00 |
| 103. | 281123683235 2 | Burghiu widia | buc | 1,40 | 75,00 | 105,00 |
| 104. | 281210630600 0-02 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel, captusita cu material termoizolant si lambriuri din lemn vopsit | m2 | 4,50 | 4 100,00 | 18 450,00 |
| 105. | 282211570000 0-21 | Radiator cu dimens.1400*500 22K | buc | 1,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 106. | 286314631023 7 | Broasca Yalle | buc | 2,00 | 350,00 | 700,00 |
| 107. | 286314631090 0-56 | Miner cromat | buc | 2,00 | 350,00 | 700,00 |
| 108. | 287312200410 0-1 | Plase sudate VRI D6mm 150*150 | kg | 8,86 | 31,00 | 274,66 |

| | | | | | | |
|------|-----------------------|--|----------|--------|----------|----------|
| 109. | 287312200410 0-111 | Plase sudate VRI D5mm 150*150 | kg | 72,03 | 22,00 | 1 584,66 |
| 110. | 287314588700 0 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,01 | 36,00 | 0,36 |
| 111. | 287315590080 0 | Electrozi de sudura | kg | 0,63 | 95,00 | 59,85 |
| 112. | 287411582912 6 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 72,00 | 1,00 | 72,00 |
| 113. | 287411583387 1 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 97,50 | 1,00 | 97,50 |
| 114. | 287411583387 3 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 246,69 | 1,00 | 246,69 |
| 115. | 287411583387 6 | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 789,14 | 1,00 | 789,14 |
| 116. | 287411583716 1 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 6,00 | 1,00 | 6,00 |
| 117. | 287411631250 0-458 | Plinte din ceramica | m2 | 2,60 | 35,00 | 91,00 |
| 118. | 287412588124 1 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 6,00 | 2,00 | 12,00 |
| 119. | 287413584040 5 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,00 | 2,00 | 24,00 |
| 120. | 287413631330 0 | Diblu din metal | buc | 174,96 | 1,00 | 174,96 |
| 121. | 287527420270 0-36 | Robinet tur coltar D1/2" RA-N, Danfoss | buc | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
| 122. | 287527420270 0-367 | Robinet retur coltar D1/2" RLV-S, Danfoss (cu robinet retur de drenare la numitor) | buc | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
| 123. | 287527420400 0-78 | Cleme suport pentru fixarea tevi PPR | buc | 6,00 | 5,00 | 30,00 |
| 124. | 287527631334 4 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,00 | 1,00 | 4,00 |
| 125. | 288111600270 1 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,83 | 350,00 | 290,50 |
| 126. | 291313450000 0-45 | Robinet de aerisire cu cheie (dezaerator D15mm) | buc | 1,00 | 155,00 | 155,00 |
| 127. | 291313462600 0-87 | Cap termostat RA2991 | buc | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
| 128. | 295227000700 0 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 2,00 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| 129. | 332051735223 *78 | Termoizolatie conducte Turbolit TL-25/6-S | m | 8,65 | 55,00 | 475,75 |
| 130. | 401110620274 1 | Energie electrica | kw | 5,46 | 0,01 | 0,05 |
| 131. | 410011620281 8 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,59 | 0,01 | 0,00 |
| 132. | 410012620281 8 | Apa | m3 | 4,41 | 0,01 | 0,04 |
| 133. | 500100010013 5 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,02 | 1 500,00 | 30,00 |
| 134. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 7,04 | 1,00 | 7,04 |
| 135. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,33 | 450,00 | 148,50 |
| 136. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,84 | 25,00 | 21,00 |
| 137. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 33,75 | 5,00 | 168,75 |
| 138. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 139. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,05 | 5,00 | 0,25 |
| 140. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 | 1,00 | 0,02 |
| 141. | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,01 | 25,00 | 0,25 |
| 142. | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 143. | 541131-89 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,06 | 125,00 | 7,50 |
| 144. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,31 | 25,00 | 7,75 |
| 145. | 564654-1651 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 105,00 | 9,00 | 945,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|--|-----|-------|-----------|-------------------|
| 146. | 61000051-8009210 | Automat BA 47-29 3P, C25, 4.5kA | buc | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
| 147. | 61000051-89210 | Automat BA 47-29 1P, C16, 4.5kA | buc | 2,00 | 155,00 | 310,00 |
| 148. | 6151-89 | Cutii pentru fixarea prizelor si intreruptoarelor 60*65 IP20 | buc | 3,00 | 5,00 | 15,00 |
| 149. | 6151-89210 | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP20, 3600Lm, 32W, 595*595*11mm | buc | 6,00 | 350,00 | 2 100,00 |
| 150. | 6151-89892 | Cutii de distributie pentru cabluri IP20 cu montare incorporata | buc | 2,00 | 25,00 | 50,00 |
| 151. | 615111-8914210 | Sistema de ventilare cu recuperare Climatec RD-100 Standart, L=40 m3/h, in complet ventilator la refulare, ventilator la aspiratie, recuperator din aluminiu, grila exterioara, filtru de aer, ten ceramic, anemostat, reductor, telecomanda de control, nivelul de zgomot 22/38db | buc | 2,00 | 13 500,00 | 27 000,00 |
| 152. | 615111-891421087 | Sistema split de perete Gree Bora A5 GWH07AAA K6DNASC/I+GWH07AGA K6DNA1C/O, putere 7000BTU, clasa energetica A++, putere de racire 2.2kW, putere de incalzire 2.3kW, R32 | buc | 1,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| 153. | 615111-89210 | Stelaje 1195*380*2130mm cu total de polite 6. Fiecare sectiune a raftului este un cadru complet sudat dintr-un tub de profil. Material sectiuni-tabela din otel laminat la rece 0.8-2mm. Greutate pe polite pana la 80kg. | buc | 8,00 | 1 250,00 | 10 000,00 |
| 154. | 64511-5123131 | Cablu VVGng LS 3*2.5mm2 | m | 70,00 | 22,00 | 1 540,00 |
| 155. | 64511-51277131 | Cablu VVGng LS 3*1.5mm2 | m | 35,00 | 19,00 | 665,00 |
| 156. | 65113-522 | Intrerupator monopolar 10A/230V IP20 | buc | 2,00 | 350,00 | 700,00 |
| 157. | 6554111-478 | Lacata | buc | 2,00 | 300,00 | 600,00 |
| 158. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 19,45 | 15,00 | 291,75 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 174 272,93 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|------|-------|----------|----------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,10 | 155,00 | 15,50 |
| 2. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 2,53 | 75,00 | 189,75 |
| 3. | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,12 | 25,00 | 3,00 |
| 4. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,09 | 350,00 | 31,50 |
| 5. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,27 | 250,00 | 317,50 |
| 6. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 13,50 | 15,00 | 202,50 |
| 7. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,62 | 35,00 | 21,70 |
| 8. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,19 | 35,00 | 6,65 |
| 9. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,44 | 36,00 | 123,84 |
| 10. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,44 | 36,00 | 15,84 |
| 11. | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,14 | 125,00 | 17,50 |
| 12. | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,35 | 28,00 | 9,80 |
| 13. | 2940600003000 | Aparat de sudura mase plastice | h-ut | 0,30 | 38,00 | 11,40 |
| 14. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,77 | 18,00 | 211,86 |
| 15. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,76 | 19,00 | 33,44 |
| 16. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 2,38 | 38,00 | 90,44 |
| 17. | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,58 | 2 100,00 | 1 218,00 |
| 18. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,30 | 38,00 | 11,40 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|-------|--------|-----------------|
| 19. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 1,77 | 35,00 | 61,95 |
| 20. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,11 | 39,00 | 4,29 |
| 21. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,32 | 39,00 | 12,48 |
| 22. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,41 | 75,00 | 30,75 |
| 23. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,65 | 75,00 | 48,75 |
| 24. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 10,62 | 28,00 | 297,36 |
| 25. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,25 | 38,00 | 47,50 |
| 26. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec | h-ut | 0,08 | 35,00 | 2,80 |
| 27. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,71 | 35,00 | 129,85 |
| 28. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 5,20 | 35,00 | 182,00 |
| 29. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,12 | 350,00 | 42,00 |
| 30. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 1,68 | 350,00 | 588,00 |
| 31. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,07 | 350,00 | 24,50 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 4 003,85 |

| | | |
|------------------------|----------|------------|
| Total | lei | 241 246,18 |
| CASM | 24,00 % | 15 112,66 |
| Transportare materiale | 5,00 % | 8 713,65 |
| Cheltuieli de regie | 5,00 % | 13 253,62 |
| Total | 100,00 + | 278 326,11 |
| Beneficiul | 4,00 % | 11 133,05 |
| Total | 100,00 + | 289 459,16 |
| TVA | 20,00 % | 57 891,83 |

Total deviz:

**347 350,9
9**

Intocmit

VIKMAR INVEST SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie curenta a edificiului
CM Falesti din str.Stefan cel Mare 18, or.Falesti**

**Investitor IP AGENTIA SERVICII
PUBLICE**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|--------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Demolari | | | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie -usi (cu recuperarea materialelor) | m2 | | | 27,27 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,21 | 65,00 | 13,64 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,21 | 65,00 | 13,64 |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor din gresie, inclusiv plintele | m2 | | | 52,51 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,39 | 65,00 | 25,35 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,39 | 65,00 | 25,35 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 | 0,01 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,05 | 36,00 | 1,80 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea sapei de mortar de ciment | m2 | | | 20,94 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,15 | 65,00 | 9,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 | 65,00 | 9,75 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 | 0,01 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 | 36,00 | 1,44 |
| 4 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 14,30 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,22 | 65,00 | 14,30 |
| 5 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize | buc | | | 3,90 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,06 | 65,00 | 3,90 |
| 6 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare, | buc | | | 3,90 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,06 | 65,00 | 3,90 |
| 7 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | | | 12,30 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,16 | 65,00 | 10,40 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,05 | 38,00 | 1,90 |
| | | 1.2. Umplutura groapa existenta. Zidarie | | | | |
| 8 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | | | 556,24 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,90 | 65,00 | 58,50 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,10 | 350,00 | 385,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 | 0,01 | 0,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 | 35,00 | 7,30 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 | 250,00 | 105,43 |
| 9 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | | | 690,33 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 | 65,00 | 65,00 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,15 | 450,00 | 510,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 | 0,01 | 0,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 | 35,00 | 7,00 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 | 250,00 | 108,33 |
| 10 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VRI D6mm 150*150 | kg | | | 34,05 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 | 65,00 | 1,63 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 | 65,00 | 0,30 |
| | 2873122004100-1 | Plase sudate VRI D6mm 150*150 | kg | 1,01 | 31,00 | 31,32 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 | 21,00 | 0,10 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 | 36,00 | 0,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,30 | 1,00 | 0,30 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 36,00 | 0,04 |
| 11 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | | | 258,16 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,80 | 65,00 | 51,91 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 65,00 | 6,43 |
| | 2663102100001-2 | Beton marfa clasa C12/15 | m3 | 0,1025 | 1 950,00 | 199,82 |
| 12 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | | | 1 791,67 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,09 | 65,00 | 201,13 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,63 | 65,00 | 41,08 |
| | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,90 | 1 500,00 | 1 344,34 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,00 | 11,00 | 33,00 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,07 | 850,00 | 56,13 |
| | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,10 | 990,00 | 102,74 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 6 300,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 | 0,01 | 0,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,37 | 36,00 | 13,25 |
| | | 1.3. Tavan | | | | |
| 13 | IzH06A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm | m2 | | | 204,15 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,65 | 65,00 | 42,25 |
| | 2682162611305-1 | Saltele vata de sticla pt. izolare conducte, grosime 50mm | m2 | 1,03 | 155,00 | 159,65 |
| | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,018 | 36,00 | 0,63 |
| | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,045 | 36,00 | 1,62 |
| 14 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" | m2 | | | 331,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 | 65,00 | 9,75 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,05 | 65,00 | 133,25 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,00 | 1,00 | 4,00 |
| | 2732103646151-1 | Panouri "Armstrong" 600*600(fibra de sticla, 60*60*1.2cm, reducere fonica 30db, rezistenta la umezeala 90%, rezistenta la foc F90) | m2 | 1,05 | 175,00 | 183,76 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 | 18,00 | 0,27 |
| | | 1.4. Pereti | | | | |
| 15 | CF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (antiumezeala, gr.12.5mm, vata minerala 50mm) | m2 | | | 552,43 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,27 | 65,00 | 147,53 |
| | 2662102701000-1 | Placi ghips-carton gr.12.5mm, hidrofob | m2 | 2,10 | 50,00 | 105,00 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,735 | 28,00 | 20,57 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,20 | 30,00 | 66,00 |
| | 2521302602900 | Placi termoizolante | m2 | 1,03 | 155,00 | 159,66 |
| | 2874115833876 | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 12,91 | 1,00 | 12,91 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profilul "Dichtungsbund" | m | 2,35 | 5,00 | 11,75 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 1,515 | 6,00 | 9,09 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,488 | 15,00 | 7,32 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 36,00 | 3,15 |
| | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,50 | 1,00 | 1,50 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 5,80 | 1,00 | 5,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0094 | 18,00 | 0,16 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0567 | 35,00 | 1,99 |
| 16 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu gr.150mm placat in doua straturi de placi Regips 12.5mm, antifoc cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 100mm) | m2 | | | 797,29 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,649 | 65,00 | 237,20 |
| | 2662102701000-1 | Placi ghips-carton gr.12.5mm, antifoc | m2 | 4,20 | 50,00 | 210,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------|--|------|--------|--------|--------|
| | 2 | | | | | |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 1,145 | 28,00 | 32,06 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,20 | 30,00 | 66,00 |
| | 2521302602906-1 45 | Vata minerala-100mm pentru pereti despartitori | m2 | 1,03 | 155,00 | 159,62 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 1,22 | 5,00 | 6,10 |
| | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 3,03 | 6,00 | 18,18 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,971 | 15,00 | 14,57 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,175 | 36,00 | 6,30 |
| | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,50 | 1,00 | 1,50 |
| | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 12,69 | 1,00 | 12,69 |
| | 2874115833876 | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 29,43 | 1,00 | 29,43 |
| | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,016 | 5,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0154 | 18,00 | 0,28 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0937 | 35,00 | 3,28 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 12,15 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 65,00 | 1,95 |
| | 2416586105303-1 5 | Amorsa-grund Betonokontakt | kg | 0,27 | 35,00 | 9,45 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 15,00 | 0,75 |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 28,40 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,20 | 65,00 | 13,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,10 | 11,00 | 12,10 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,15 | 22,00 | 3,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,01 | 0,00 |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 106,02 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,22 | 65,00 | 79,30 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,14 | 3,50 | 24,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 0,01 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 18,00 | 1,42 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 19,00 | 0,30 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 6,90 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 65,00 | 1,95 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 | 28,00 | 4,20 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 15,00 | 0,75 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 44,21 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 | 65,00 | 29,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 65,00 | 6,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,00 | 8,44 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 0,01 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 18,00 | 0,02 |
| 22 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 28,40 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,20 | 65,00 | 13,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 65,00 | 6,50 |
| | 2653102100832-1 4 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 0,493 | 18,00 | 8,87 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 18,00 | 0,02 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 6,90 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 65,00 | 1,95 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 | 28,00 | 4,20 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 15,00 | 0,75 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 65,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 | 65,00 | 35,75 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,40 | 55,00 | 22,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 | 3,50 | 0,21 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 | 15,00 | 7,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 0,01 | 0,00 |
| 25 | CK18C | Coltari din aluminiu | m | | | 39,08 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,26 | 65,00 | 16,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------|---|------|--------|--------|--------|
| | 2743123549025-1 1 | Coltari din aluminiu | m | 1,05 | 15,00 | 15,75 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 | 3,00 | 0,07 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 | 350,00 | 0,35 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 | 1,00 | 6,00 |
| | | 1.5. Pardosea | | | | |
| 26 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat | m2 | | | 74,16 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,14 | 65,00 | 9,09 |
| | 2430226101010-4 5 | Grund cu cuarț "Ghidroizol" | kg | 0,415 | 155,00 | 64,32 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 15,00 | 0,75 |
| 27 | IzF04J1 | Folie PE | m2 | | | 14,27 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,02 | 65,00 | 1,29 |
| | 2682132601626-1 8 | Folie PE | m2 | 1,08 | 12,00 | 12,96 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 36,00 | 0,02 |
| 28 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | | | 95,51 |
| | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,07 | 65,00 | 4,55 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,05 | 65,00 | 3,26 |
| | 2670112204002 | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm | m2 | 1,02 | 85,00 | 87,57 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,004 | 35,00 | 0,14 |
| 29 | IzF04J1 | Folie PE | m2 | | | 14,27 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,02 | 65,00 | 1,29 |
| | 2682132601626-1 8 | Folie PE | m2 | 1,08 | 12,00 | 12,96 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 36,00 | 0,02 |
| 30 | CC03C | Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VRI D5mm 150*150 | kg | | | 24,95 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 | 65,00 | 1,62 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 | 65,00 | 0,33 |
| | 2873122004100-1 11 | Plase sudate VRI D5mm 150*150 | kg | 1,01 | 22,00 | 22,22 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 | 21,00 | 0,11 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 | 36,00 | 0,36 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,30 | 1,00 | 0,30 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 36,00 | 0,02 |
| 31 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 78,82 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,60 | 65,00 | 38,99 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 65,00 | 6,49 |
| | 2664102102010-7 8 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,033 | 990,00 | 32,79 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 | 18,00 | 0,54 |
| 32 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2 | | | 101,24 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,10 | 65,00 | 38,99 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 | 65,00 | 7,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,15 | 3,00 | 38,70 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,007 | 350,00 | 14,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 0,01 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 | 18,00 | 0,32 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 75,00 | 0,68 |
| 33 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600mm | m2 | | | 434,08 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,10 | 65,00 | 71,49 |
| | 2661112800700-7 8 | Placi de portelonat 600*600mm | m2 | 1,03 | 250,00 | 260,07 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,40 | 8,00 | 51,71 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,41 | 65,00 | 26,92 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,00 | 1,00 | 20,20 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 | 0,01 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 18,00 | 0,03 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 75,00 | 1,25 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,063 | 38,00 | 2,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------|--|------|-------|----------|----------|
| 34 | CI14A | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | | | 57,53 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,40 | 65,00 | 26,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 65,00 | 6,50 |
| | 2874116312500-4 58 | Plinte din ceramica | m2 | 0,07 | 35,00 | 2,57 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,35 | 8,00 | 2,94 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,00 | 1,00 | 6,30 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,10 | 29,00 | 3,05 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,30 | 28,00 | 8,40 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,05 | 35,00 | 1,75 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,001 | 19,00 | 0,02 |
| | | 1.6. Tamplarie | | | | |
| 35 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- captusita cu material termoizolant si lambriuri din lemn vopsit - 2 buc. | m2 | | | 4 444,76 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,54 | 65,00 | 230,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 | 65,00 | 26,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,19 | 65,00 | 12,28 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,27 | 65,00 | 17,62 |
| | 2812106306000-0 2 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel, captusita cu material termoizolant si lambriuri din lemn vopsit | m2 | 1,00 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,28 | 0,01 | 0,00 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,14 | 95,00 | 13,30 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,40 | 3,00 | 4,20 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,005 | 350,00 | 1,56 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 | 15,00 | 7,50 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,70 | 36,00 | 25,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 | 0,01 | 0,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,02 | 350,00 | 7,00 |
| 36 | CK33B | Miner cromat la usi | buc | | | 413,12 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,91 | 65,00 | 59,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 | 65,00 | 3,25 |
| | 2863146310900-5 6 | Miner cromat | buc | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,02 | 36,00 | 0,72 |
| 37 | Pret de piata | Lacata | buc | | | 300,00 |
| | 6554111-478 | Lacata | buc | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| 38 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | | | 518,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 | 65,00 | 5,20 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,42 | 65,00 | 157,30 |
| | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 | 1,00 | 6,00 |
| 39 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | | | 1 628,48 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,90 | 65,00 | 123,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,06 | 65,00 | 3,90 |
| | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,03 | 36,00 | 1,08 |
| | | 1.7. Incalzire | | | | |
| 40 | RpCO56B | Demontari: sector placare cu gips-carton | m2 | | | 60,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,47 | 65,00 | 30,33 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,47 | 65,00 | 30,33 |
| 41 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | | | 1,30 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,02 | 65,00 | 1,30 |
| 42 | IC35B | Teava din prolipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0*2.8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (K=1.3 la fittinguri) | m | | | 60,23 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,35 | 65,00 | 22,75 |
| | 2521216710000-8 9 | Teava din polipropilena 20.0*2.8mm STABI PR-R/AL PN20 | m | 1,03 | 28,00 | 37,48 |
| 43 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a | m | | | 7,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|-------|----------|----------|
| | | conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | | | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,09 | 65,00 | 5,85 |
| | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,04 | 39,00 | 1,56 |
| 44 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte Turbolit TL-25/6-S | m | | | 82,22 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,35 | 65,00 | 22,75 |
| | 332051735223*78 | Termoizolatia conducte Turbolit TL-25/6-S | m | 1,03 | 55,00 | 59,47 |
| 45 | IC40A | Cleme suport pentru fixarea tevi PPR pentru 2 tevi | buc | | | 29,25 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,20 | 65,00 | 13,00 |
| | 2875274204000-78 | Cleme suport pentru fixarea tevi PPR | buc | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,05 | 75,00 | 3,75 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1 | buc | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,10 | 35,00 | 3,50 |
| 46 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, radiator cu dimen.1400*500 22K | buc | | | 2 859,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,65 | 65,00 | 42,25 |
| | 2822115700000-21 | Radiator cu dimens.1400*500 22K | buc | 1,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,004 | 5,00 | 0,00 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,008 | 25,00 | 0,25 |
| | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,05 | 75,00 | 3,75 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,00 | 1,00 | 4,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,25 | 35,00 | 8,75 |
| 47 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991) | buc | | | 480,10 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,45 | 65,00 | 29,25 |
| | 2913134626000-87 | Cap termostat RA2991 | buc | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,016 | 5,00 | 0,10 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 | 25,00 | 0,75 |
| 48 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | | | 462,25 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,18 | 65,00 | 11,70 |
| | 2875274202700-36 | Robinet tur coltar D1/2" RA-N, Danfoss | buc | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 | 5,00 | 0,05 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 | 25,00 | 0,50 |
| 49 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | | | 462,25 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,18 | 65,00 | 11,70 |
| | 2875274202700-367 | Robinet retur coltar D1/2" RLV-S, Danfoss (cu robinet retur de drenare la numitor) | buc | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 | 5,00 | 0,05 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 | 25,00 | 0,50 |
| 50 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | | | 161,80 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,10 | 65,00 | 6,50 |
| | 2913134500000-45 | Robinet de aerisire cu cheie (dezaerator D15mm) | buc | 1,00 | 155,00 | 155,00 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,10 | 3,00 | 0,30 |
| 51 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | | | 57,24 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,14 | 65,00 | 9,10 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,00 | 0,01 | 0,02 |
| | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,50 | 75,00 | 39,38 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,07 | 125,00 | 8,75 |
| 52 | CF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatia | m2 | | | 552,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|--|------|--------|--------|--------|
| | | (antiumezeala grosime 12.5mm, vata minerala 50mm) | | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,27 | 65,00 | 147,77 |
| | 2662102701000-3 2 | Placi ghips-carton gr.12.5mm hidrofob | m2 | 2,10 | 50,00 | 105,00 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,735 | 28,00 | 20,53 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,20 | 30,00 | 66,00 |
| | 2521302602900 | Placi termoizolante | m2 | 1,03 | 155,00 | 159,13 |
| | 2874115833876 | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 12,91 | 1,00 | 12,91 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 2,35 | 5,00 | 11,77 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 1,515 | 6,00 | 9,08 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,488 | 15,00 | 7,30 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 36,00 | 3,12 |
| | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,50 | 1,00 | 1,50 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 5,80 | 1,00 | 5,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0094 | 18,00 | 0,12 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0567 | 35,00 | 2,10 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 6,64 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 65,00 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 | 28,00 | 4,11 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 15,00 | 0,80 |
| 54 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 28,33 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,20 | 65,00 | 13,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,10 | 11,00 | 12,10 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,15 | 22,00 | 3,23 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,01 | 0,00 |
| 55 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 105,98 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,22 | 65,00 | 79,30 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,14 | 3,50 | 24,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 0,01 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 18,00 | 1,44 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 19,00 | 0,25 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 6,64 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 65,00 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 | 28,00 | 4,11 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 15,00 | 0,80 |
| 57 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 44,39 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 | 65,00 | 29,47 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 65,00 | 6,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,00 | 8,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 0,01 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 18,00 | 0,00 |
| 58 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 28,38 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,20 | 65,00 | 13,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 65,00 | 6,50 |
| | 2653102100832-1 4 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 0,493 | 18,00 | 8,88 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 18,00 | 0,00 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 6,64 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 65,00 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 | 28,00 | 4,11 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 15,00 | 0,80 |
| 60 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 65,71 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 | 65,00 | 35,75 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,40 | 55,00 | 22,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 | 3,50 | 0,21 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 | 15,00 | 7,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 0,01 | 0,00 |
| | | 1.8. Ventilare | | | | |
| 61 | RCsB29N | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de | buc | | | 663,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|---------|----------|--------|
| | | caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm | | | | |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,42 | 65,00 | 27,30 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,18 | 65,00 | 11,70 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0085 | 1 500,00 | 15,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0556 | 0,01 | 0,00 |
| | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,29 | 2 100,00 | 609,00 |
| 62 | CL20A | Grile de ventilatie metalica gata confectionate MV 200*200mm VENTS | buc | | | 131,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,47 | 65,00 | 30,55 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 | 65,00 | 1,95 |
| | 2811236306200-25 | Grila ventilatie metalica gata confectionata MV 200*200, VENTS | buc | 1,00 | 99,00 | 99,00 |
| | | 1.9. Finisare fatada | | | | |
| 63 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | | | 116,37 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,75 | 65,00 | 48,75 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 6 300,00 | 0,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 6 300,00 | 0,00 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 6 300,00 | 0,00 |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 6 300,00 | 0,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,003 | 36,00 | 0,12 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,50 | 15,00 | 67,50 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 12,16 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 65,00 | 1,95 |
| | 2416586105303-15 | Amorsa-grund Betonokontakt | kg | 0,27 | 35,00 | 9,45 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 15,00 | 0,76 |
| 65 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 115,10 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,00 | 65,00 | 65,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 | 65,00 | 13,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,15 | 3,00 | 9,45 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,60 | 5,00 | 18,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,026 | 350,00 | 9,21 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 | 0,01 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,002 | 18,00 | 0,04 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 | 75,00 | 0,39 |
| 66 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 23,52 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,12 | 65,00 | 7,82 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta" | kg | 0,415 | 36,00 | 14,94 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 15,00 | 0,76 |
| 67 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | | | 166,93 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,22 | 65,00 | 79,32 |
| | 26531021008311 | Tink | kg | 2,30 | 38,00 | 87,40 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,006 | 35,00 | 0,21 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor | m2 | | | 12,10 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 65,00 | 1,73 |
| | 2416586105303-15 | Amorsa-grund Betonokontakt | kg | 0,27 | 35,00 | 9,57 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 15,00 | 0,80 |
| 69 | CI21A aplicativ | Placaj din gresie la soclu 400 x 400 mm | m2 | | | 613,08 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,90 | 65,00 | 188,50 |
| | 2670112202051-89 | Placi din gresie 400*400mm | m2 | 1,02 | 345,00 | 356,50 |
| | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,40 | 8,00 | 35,57 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,43 | 65,00 | 28,17 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,002 | 0,01 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 | 18,00 | 0,48 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,011 | 75,00 | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|--------|----------|----------|
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,073 | 39,00 | 2,86 |
| | | 1.10. Evacuare ape pluviale | | | | |
| 70 | RpCS19A | Demontari: pavaj acces pietonal | m2 | | | 46,16 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,35 | 65,00 | 22,75 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,36 | 65,00 | 23,41 |
| 71 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | | | 33,80 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,26 | 65,00 | 16,90 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,26 | 65,00 | 16,90 |
| 72 | DE18A | Montarea placilor de pavaj demontate anterior | m2 | | | 90,85 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 65,00 | 37,72 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 65,00 | 1,03 |
| | 2661112800655-11 | Placi din pavaj vibropresat (fara cost) | m2 | 1,015 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 | 3,00 | 4,80 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,87 | 3,00 | 23,61 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 | 350,00 | 1,71 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 | 350,00 | 15,02 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 | 350,00 | 6,96 |
| 73 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | | | 359,92 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 65,00 | 37,70 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 65,00 | 1,02 |
| | 2661112800655-87 | Placi din beton, pentru trotuare grosime 4.2cm | m2 | 1,015 | 265,00 | 268,79 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 | 3,00 | 4,80 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,87 | 3,00 | 23,61 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 | 350,00 | 2,00 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 | 350,00 | 15,00 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 | 350,00 | 7,00 |
| 74 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8*20*100cm vibropresate pe fundatie de beton 30x15 cm, beton clasa C20/25 | m | | | 239,59 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,15 | 65,00 | 9,75 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,44 | 65,00 | 28,60 |
| | 2663102100001-89 | Beton marfa clasa C20/25 | m3 | 0,045 | 1 950,00 | 87,24 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,92 | 3,00 | 8,76 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,008 | 350,00 | 2,76 |
| | 2666122800285-44 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 8*200*100cm | m | 1,005 | 102,00 | 102,48 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 | 0,01 | 0,00 |
| 75 | DE10A | Rigola de scurgere a apelor cu grila metalica-canal rigola PPD100, H-120mm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | | | 262,70 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,15 | 65,00 | 9,75 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,44 | 65,00 | 28,60 |
| | 2663102100001-44 | Beton marfa clasa C20/25 | m3 | 0,045 | 1 950,00 | 87,24 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,92 | 3,00 | 8,76 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,008 | 350,00 | 2,76 |
| | 2666122800285-89 | Rigola de scurgere a apelor cu grila metalica - canal rigola PPD100, H-120mm | m | 1,005 | 125,00 | 125,59 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 | 0,01 | 0,00 |
| 76 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | | | 201,50 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,10 | 65,00 | 201,50 |
| 77 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | | | 695,75 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 | 65,00 | 65,00 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,15 | 450,00 | 517,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 | 0,01 | 0,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 | 35,00 | 7,00 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 | 250,00 | 106,25 |
| 78 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, clasa C20/25 | m3 | | | 2 385,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|---------|-------|----------|----------|
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 | 65,00 | 224,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 | 65,00 | 26,00 |
| | 2663102100000-89 | Beton clasa C20/25 | m3 | 1,025 | 1 950,00 | 2 028,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 | 0,01 | 0,00 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 | 38,00 | 22,80 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,25 | 350,00 | 84,00 |
| | | 1.11. Evacuare gunoi | | | | |
| 79 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | | | 192,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,96 | 65,00 | 192,40 |
| 80 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | | | 29,30 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,45 | 65,00 | 29,30 |
| 81 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului de constructie) | t | | | 90,46 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,258 | 350,00 | 90,46 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| | | 2.1. Ventilare | | | | |
| 82 | VB33A | Montarea sistemelor de ventilare Climatec RD-100 | buc | | | 306,98 |
| | 7129200011300 | Specialist mase plastice | h-om | 4,36 | 65,00 | 283,40 |
| | 2513206621492 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,115 | 45,00 | 5,17 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,00 | 2,00 | 12,00 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura mase plastice | h-ut | 0,15 | 38,00 | 5,70 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,02 | 35,00 | 0,70 |
| 83 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | | | 1 872,80 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,50 | 65,00 | 227,50 |
| | 2811236305075 | Console | kg | 5,00 | 5,00 | 26,25 |
| | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,50 | 50,00 | 26,50 |
| | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,00 | 15,00 | 31,50 |
| | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,00 | 65,00 | 682,50 |
| | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,00 | 1,00 | 15,75 |
| | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 5,00 | 55,00 | 288,75 |
| | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 5,00 | 95,00 | 498,75 |
| | 2411117322835 | Freon | kg | 0,90 | 66,00 | 62,70 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,35 | 28,00 | 9,80 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,08 | 35,00 | 2,80 |
| | | 2.2. Electricitate | | | | |
| 84 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | | | 666,89 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 6,74 | 65,00 | 438,29 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 | 55,00 | 1,57 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,31 | 450,00 | 141,43 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,80 | 25,00 | 20,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,20 | 5,00 | 61,00 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,05 | 5,00 | 0,29 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 | 1,00 | 0,03 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,16 | 25,00 | 4,29 |
| 85 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3*1.5mm2 | m | | | 19,00 |
| | 64511-51277131 | Cablu VVGng LS 3*1.5mm2 | m | 1,00 | 19,00 | 19,00 |
| 86 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | | | 748,66 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 7,86 | 65,00 | 510,71 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 | 55,00 | 0,79 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,31 | 450,00 | 141,43 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,80 | 25,00 | 20,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|----------|--------|----------|-----------|
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,20 | 5,00 | 61,00 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,05 | 5,00 | 0,21 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 | 1,00 | 0,01 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,32 | 25,00 | 7,86 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,04 | 155,00 | 6,64 |
| 87 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3*2.5mm2 | m | | | 22,00 |
| | 64511-5123131 | Cablu VVGng LS 3*2.5mm2 | m | 1,00 | 22,00 | 22,00 |
| 88 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa) | 100 m | | | 3 139,42 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 23,80 | 65,00 | 1 547,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,96 | 95,00 | 91,38 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,40 | 15,00 | 201,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,40 | 10,00 | 134,00 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,70 | 1,00 | 6,70 |
| | 564654-1651 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 100,00 | 9,00 | 900,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,00 | 5,00 | 90,00 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,84 | 35,00 | 169,33 |
| 89 | 08-03-591-8 | Priza 2P+PE, In =16A, IP20 - de creat resursa. | 100 buc | | | 18 645,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 43,20 | 65,00 | 2 795,00 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,02 | 100,00 | 100,00 |
| | 541131-89 | Burghiuri electrice | h-ut | 6,40 | 125,00 | 750,00 |
| | 1561211-5132 | Priza 2P+PE, In=16A, IP20 | buc | 100,00 | 150,00 | 15 000,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,11 | 25,00 | 0,00 |
| 90 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 | 100 buc | | | 37 590,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 32,20 | 65,00 | 2 080,00 |
| | 65113-522 | Intrerupator monopolar 10A/230V IP20 | buc | 100,00 | 350,00 | 35 000,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,00 | 5,00 | 510,00 |
| 91 | Pret de piata | Cutii pentru fixarea prizelor si intreruptoarelor 60*65 IP20 | buc | | | 5,00 |
| | 6151-89 | Cutii pentru fixarea prizelor si intreruptoarelor 60*65 IP20 | buc | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 92 | Pret de piata | Cutii de distributie pentru cabluri IP20 cu montare incorporata | buc | | | 25,00 |
| | 6151-89892 | Cutii de distributie pentru cabluri IP20 cu montare incorporata | buc | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 93 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | | | 11 503,33 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 119,00 | 65,00 | 7 735,00 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,053 | 5,00 | 0,00 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,10 | 25,00 | 4,17 |
| | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,003 | 21,00 | 0,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,42 | 25,00 | 12,50 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,21 | 155,00 | 180,83 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,20 | 75,00 | 3 162,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,21 | 350,00 | 408,33 |
| 94 | Pret de piata | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP20, 3600Lm, 32W, 595*595*11mm | buc | | | 350,00 |
| | 6151-89210 | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP20, 3600Lm, 32W, 595*595*11mm | buc | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
| 95 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm (de creat resursa) | 100 m | | | 3 833,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 16,29 | 65,00 | 1 072,50 |
| | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | kg | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm | buc | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| | 110-033377 | Cablu canal 22*10*2000 | m | 100,00 | 22,00 | 2 200,00 |
| | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,08 | 25,00 | 150,00 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,08 | 35,00 | 210,00 |
| 96 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/C16/4.5kA | buc | | | 72,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|------|-------|-----------|-----------|
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 | 65,00 | 72,80 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 | 1,00 | 0,02 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 | 155,00 | 0,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 | 350,00 | 0,00 |
| 97 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 3P/C25/4.5kA | buc | | | 72,82 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 | 65,00 | 72,80 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 | 1,00 | 0,02 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 | 155,00 | 0,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 | 350,00 | 0,00 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| | | 3.1. Stelaje | | | | |
| 98 | Pret de piata | Stelaje 1195*380*2130mm cu total de polite 6. Fiecare sectiune a raftului este un cadru complet sudat dintr-un tub de profil. Material sectiuni - tabla din otel laminata la rece 0.8-2mm. Greutate pe polite pana la 80kg. | buc | | | 1 250,00 |
| | 615111-89210 | Stelaje 1195*380*2130mm cu total de polite 6. Fiecare sectiune a raftului este un cadru complet sudat dintr-un tub de profil. Material sectiuni- tabla din otel laminat la rece 0.8-2mm. Greutate pe polite pana la 80kg. | buc | 1,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| | | 3.2. Ventilare | | | | |
| 99 | Pret de piata | Sistema de ventilare cu recuperare Climatec RD-100 Standart, L=40 m3/h in complet ventilator la refulare, ventilator la aspiratie, recuperator din aluminiu, grila exterioara, filtru de aer, ten ceramic, anemostat, reductor, telecomanda de control, nivelul de zgomot 22/38db. | buc | | | 13 500,00 |
| | 615111-8914210 | Sistema de ventilare cu recuperare Climatec RD-100 Standart, L=40 m3/h, in complet ventilator la refulare, ventilator la aspiratie, recuperator din aluminiu, grila exterioara, filtru de aer, ten ceramic, anemostat, reductor, telecomanda de control, nivelul de zgomot 22/38db | buc | 1,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| 100 | Pret de piata | Sistema split de perete Gree Bora A5 GWH07AAA K6DNA5C/I+GWH07AGAK6DNA1C/O, putere 7000 BTU, clasa energetica A++, putere de racire 2.2kW, putere de incalzire 2.3kW, R32 | buc | | | 14 500,00 |
| | 615111-891421087 | Sistema split de perete Gree Bora A5 GWH07AAA K6DNA5C/I+GWH07AGA K6DNA1C/O, putere 7000BTU, clasa energetica A++, putere de racire 2.2kW, putere de incalzire 2.3kW, R32 | buc | 1,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| | | 3.3. Electricitate | | | | |
| 101 | Pret de piata | Automat BA 47-29 1P, C16, 4.5kA | buc | | | 155,00 |
| | 61000051-89210 | Automat BA 47-29 1P, C16, 4.5kA | buc | 1,00 | 155,00 | 155,00 |
| 102 | Pret de piata | Automat BA 47-29 3P, C25, 4.5kA | buc | | | 350,00 |
| | 61000051-8009210 | Automat BA 47-29 3P, C25, 4.5kA | buc | 1,00 | 350,00 | 350,00 |

APROBAT:

Intocmit
VIKMAR INVEST SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie curenta a
edificiului CM Falesti din
str.Stefan cel Mare 18, or.Falesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

**Lucrari de reparatie curenta a edificiului CM Falesti din str.Stefan cel Mare 18,
or.Falesti**

Valoarea de deviz 347 350,99 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Demolari | | | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie -usi (cu recuperarea materialelor) | m2 | 7,15 | 27,27 27,27 | 195,00 195,00 |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor din gresie, inclusiv plintele | m2 | 37,74 | 52,51 50,70 | 1 981,66 1 913,60 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea sapei de mortar de ciment | m2 | 37,74 | 20,94 19,50 | 790,18 735,80 |
| 4 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 4,00 | 14,30 14,30 | 57,20 57,20 |
| 5 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize | buc | 1,00 | 3,90 3,90 | 3,90 3,90 |
| 6 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare, | buc | 1,00 | 3,90 3,90 | 3,90 3,90 |
| 7 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 25,00 | 12,30 10,40 | 307,50 260,00 |
| | | Total Demolari Inclusiv salariu | | | | 3 339,34 3 169,40 |
| | | 1.2. Umplutura groapa existenta. Zidarie | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|-------|--------------------|-------------------------------|
| 8 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 2,30 | 556,24 58,50 | 1 279,35 134,55 |
| 9 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,30 | 690,33 65,00 | 207,10 19,50 |
| 10 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VRI D6mm 150*150 | kg | 8,77 | 34,05 1,93 | 298,63 16,90 |
| 11 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 2,83 | 258,16 58,34 | 730,60 165,10 |
| 12 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 1,06 | 1 791,67 242,22 | 1 899,17 256,75 |
| | | Total Umplutura groapa existenta. Zidarie Inklusiv salariu | | | | 4 414,85 592,80 |
| | | 1.3. Tavan | | | | |
| 13 | IzH06A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm | m2 | 8,00 | 204,15 42,25 | 1 633,20 338,00 |
| 14 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" | m2 | 43,74 | 331,04 143,00 | 14 479,54 6 254,95 |
| | | Total Tavan Inklusiv salariu | | | | 16 112,74 6 592,95 |
| | | 1.4. Pereti | | | | |
| 15 | CF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (antiumezeala, gr.12.5mm, vata minerala 50mm) | m2 | 15,31 | 552,43 147,53 | 8 457,71 2 258,75 |
| 16 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu gr.150mm placat in doua straturi de placi Regips 12.5mm, antifoc cu fonoizolare din vata minerala | m2 | 19,44 | 797,29 237,20 | 15 499,30 4 611,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|--------|-----------------|--------------------------------|
| | | bazaltica 100mm) | | | | |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 105,98 | 12,15 1,95 | 1 287,55 206,70 |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 105,98 | 28,40 13,00 | 3 010,18 1 378,00 |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 105,98 | 106,02 79,30 | 11 235,91 8 404,50 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 105,98 | 6,90 1,95 | 731,40 206,70 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 105,98 | 44,21 35,75 | 4 685,23 3 788,85 |
| 22 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 105,98 | 28,40 19,50 | 3 009,48 2 067,00 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 105,98 | 6,90 1,95 | 731,40 206,70 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 105,98 | 65,71 35,75 | 6 963,91 3 788,85 |
| 25 | CK18C | Coltari din aluminiu | m | 10,00 | 39,08 16,90 | 390,75 169,00 |
| | | | | | | |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 56 002,82 27 086,15 |
| | | 1.5. Pardosea | | | | |
| 26 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat | m2 | 37,74 | 74,16 9,09 | 2 798,85 343,20 |
| 27 | IzF04J1 | Folie PE | m2 | 37,74 | 14,27 1,29 | 538,59 48,75 |
| 28 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant | m2 | 37,74 | 95,51 7,80 | 3 604,50 294,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|-----|-------|--------------------|-------------------------------|
| | | din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | | | | |
| 29 | IzF04J1 | Folie PE | m2 | 37,74 | 14,27 1,29 | 538,59 48,75 |
| 30 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VRI D5mm 150*150 | kg | 71,32 | 24,95 1,95 | 1 779,72 139,10 |
| 31 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 37,74 | 78,82 45,49 | 2 974,49 1 716,65 |
| 32 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2 | 37,74 | 101,24 46,80 | 3 820,84 1 766,05 |
| 33 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600mm | m2 | 37,74 | 434,08 71,49 | 16 382,00 2 698,15 |
| 34 | CI14A | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 35,40 | 57,53 32,50 | 2 036,55 1 150,50 |
| | | | | | | |
| | | Total Pardosea Inclusiv salariu | | | | 34 474,13 8 205,60 |
| | | 1.6. Tamplarie | | | | |
| 35 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- captusita cu material termoizolant si lambriuri din lemn vopsit - 2 buc. | m2 | 4,50 | 4 444,76 286,00 | 20 001,41 1 287,00 |
| 36 | CK33B | Miner cromat la usi | buc | 2,00 | 413,12 62,40 | 826,24 124,80 |
| 37 | Pret de piata | Lacata | buc | 2,00 | 300,00 0,00 | 600,00 0,00 |
| 38 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 2,00 | 518,50 | 1 037,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|-------|----------|-------------------------------|
| | | | | | 162,50 | 325,00 |
| 39 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 2,00 | 1 628,48 | 3 256,96 |
| | | | | | 127,40 | 254,80 |
| | | Total Tamplarie Inclusiv salariu | | | | 25 721,61 1 991,60 |
| | | 1.7. Incalzire | | | | |
| 40 | RpCO56B | Demontari: sector placare cu gips-carton | m2 | 1,50 | 60,67 | 91,00 |
| | | | | | 60,67 | 91,00 |
| 41 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 30,00 | 1,30 | 39,00 |
| | | | | | 1,30 | 39,00 |
| 42 | IC35B | Teava din prolipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0*2.8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (K=1.3 la fittinguri) | m | 8,00 | 60,23 | 481,88 |
| | | | | | 22,75 | 182,00 |
| 43 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 8,00 | 7,41 | 59,28 |
| | | | | | 5,85 | 46,80 |
| 44 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte Turbolit TL-25/6-S | m | 8,00 | 82,22 | 657,75 |
| | | | | | 22,75 | 182,00 |
| 45 | IC40A | Cleme suport pentru fixarea tevi PPR pentru 2 tevi | buc | 6,00 | 29,25 | 175,50 |
| | | | | | 13,00 | 78,00 |
| 46 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, radiator cu dimen.1400*500 22K | buc | 1,00 | 2 859,00 | 2 859,00 |
| | | | | | 42,25 | 42,25 |
| 47 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" (RA2991) | buc | 1,00 | 480,10 | 480,10 |
| | | | | | 29,25 | 29,25 |
| 48 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 1,00 | 462,25 | 462,25 |
| | | | | | 11,70 | 11,70 |
| 49 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj | buc | 1,00 | 462,25 | 462,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|------|------------------|------------------|
| | | (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | | | 11,70 | 11,70 |
| 50 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,00 | 161,80 6,50 | 161,80 6,50 |
| 51 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | 2,00 | 57,24 9,10 | 114,49 18,20 |
| 52 | CF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatia (antiumezeala grosime 12.5mm, vata minerala 50mm) | m2 | 1,50 | 552,13 147,77 | 828,20 221,65 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1,50 | 6,64 1,73 | 9,96 2,60 |
| 54 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1,50 | 28,33 13,00 | 42,49 19,50 |
| 55 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,50 | 105,98 79,30 | 158,97 118,95 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1,50 | 6,64 1,73 | 9,96 2,60 |
| 57 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,50 | 44,39 35,97 | 66,59 53,95 |
| 58 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,50 | 28,38 19,50 | 42,57 29,25 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1,50 | 6,64 1,73 | 9,96 2,60 |
| 60 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in | m2 | 6,00 | 65,71 | 394,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|-----|-------|-----------------|------------------------------|
| | | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | | 35,75 | 214,50 |
| | | Total Incalzire Inclusiv salariu | | | | 7 607,26 1 404,00 |
| | | 1.8. Ventilare | | | | |
| 61 | RCsB29N | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm | buc | 2,00 | 663,00 39,00 | 1 326,00 78,00 |
| 62 | CL20A | Grile de ventilatie metalica gata confectionate MV 200*200mm VENTS | buc | 2,00 | 131,50 32,50 | 263,00 65,00 |
| | | Total Ventilare Inclusiv salariu | | | | 1 589,00 143,00 |
| | | 1.9. Finisare fatada | | | | |
| 63 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 3,00 | 116,37 48,75 | 349,11 146,25 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 13,30 | 12,16 1,95 | 161,70 26,00 |
| 65 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 13,30 | 115,10 78,00 | 1 530,79 1 037,40 |
| 66 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 13,30 | 23,52 7,82 | 312,77 104,00 |
| 67 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 13,30 | 166,93 79,32 | 2 220,17 1 054,95 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor | m2 | 1,50 | 12,10 1,73 | 18,15 2,60 |
| 69 | CI21A aplicativ | Placaj din gresie la soclu 400 x 400 mm | m2 | 1,50 | 613,08 | 919,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------|---|----|-------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | | 188,50 | 282,75 |
| | | Total Finisare fatada Inclusiv salariu | | | | 5 512,31 2 653,95 |
| | | 1.10. Evacuare ape pluviale | | | | |
| 70 | RpCS19A | Demontari: pavaj acces pietonal | m2 | 41,71 | 46,16 46,16 | 1 925,30 1 925,30 |
| 71 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 19,00 | 33,80 33,80 | 642,20 642,20 |
| 72 | DE18A | Montarea placilor de pavaj demontate anterior | m2 | 34,71 | 90,85 38,75 | 3 153,48 1 344,85 |
| 73 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 7,00 | 359,92 38,72 | 2 519,42 271,05 |
| 74 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8*20*100cm vibropresate pe fundatie de beton 30x15 cm, beton clasa C20/25 | m | 19,00 | 239,59 38,35 | 4 552,27 728,65 |
| 75 | DE10A | Rigola de scurgere a apelor cu grila metalica- canal rigola PPD100, H-120mm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 19,00 | 262,70 38,35 | 4 991,34 728,65 |
| 76 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 0,60 | 201,50 201,50 | 120,90 120,90 |
| 77 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,40 | 695,75 65,00 | 278,30 26,00 |
| 78 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, clasa C20/25 | m3 | 0,50 | 2 385,70 250,90 | 1 192,85 125,45 |
| | | Total Evacuare ape pluviale Inclusiv salariu | | | | 19 376,06 5 913,05 |
| | | 1.11. Evacuare gunoi | | | | |
| 79 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 6,50 | 192,40 192,40 | 1 250,60 1 250,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|-------|-------|----------------------|---------------------------------|
| 80 | Tr11AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 6,50 | 29,30 29,30 | 190,45 190,45 |
| 81 | Ts150G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului de constructie) | t | 6,50 | 90,46 0,00 | 588,00 0,00 |
| | | Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu | | | | 2 029,05 1 441,05 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 176 179,17 59 193,55 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| | | 2.1. Ventilare | | | | |
| 82 | VB33A | Montarea sistemelor de ventilare Climatec RD-100 | buc | 2,00 | 306,98 283,40 | 613,95 566,80 |
| 83 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 1,00 | 1 872,80 227,50 | 1 872,80 227,50 |
| | | Total Ventilare Inclusiv salariu | | | | 2 486,75 794,30 |
| | | 2.2. Electricitate | | | | |
| 84 | 08-02-412- 2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,35 | 666,89 438,29 | 233,41 153,40 |
| 85 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3*1.5mm2 | m | 35,00 | 19,00 0,00 | 665,00 0,00 |
| 86 | 08-02-412- 3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,70 | 748,66 510,71 | 524,06 357,50 |
| 87 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3*2.5mm2 | m | 70,00 | 22,00 0,00 | 1 540,00 0,00 |
| 88 | 08-02-409- 1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa) | 100 m | 1,05 | 3 139,42 1 547,00 | 3 296,39 1 624,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|---------|------|-----------------------|-------------------------------|
| 89 | 08-03-591-8 | Priza 2P+PE, In =16A, IP20 - de creat resursa. | 100 buc | 0,01 | 18 645,00 2 795,00 | 186,45 27,95 |
| 90 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,02 | 37 590,00 2 080,00 | 751,80 41,60 |
| 91 | Pret de piata | Cutii pentru fixarea prizelor si intreruptoarelor 60*65 IP20 | buc | 3,00 | 5,00 0,00 | 15,00 0,00 |
| 92 | Pret de piata | Cutii de distributie pentru cabluri IP20 cu montare incorporata | buc | 2,00 | 25,00 0,00 | 50,00 0,00 |
| 93 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,06 | 11 503,33 7 735,00 | 690,20 464,10 |
| 94 | Pret de piata | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP20, 3600Lm, 32W, 595*595*11mm | buc | 6,00 | 350,00 0,00 | 2 100,00 0,00 |
| 95 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm (de creat resursa) | 100 m | 0,02 | 3 833,50 1 072,50 | 76,67 21,45 |
| 96 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/C16/4.5kA | buc | 2,00 | 72,82 72,80 | 145,64 145,60 |
| 97 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 3P/C25/4.5kA | buc | 2,00 | 72,82 72,80 | 145,64 145,60 |
| | | | | | | |
| | | Total Electricitate Inclusiv salariu | | | | 10 420,26 2 981,55 |
| | | | | | | |
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | 12 907,01 3 775,85 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| | | 3.1. Stelaje | | | | |
| 98 | Pret de piata | Stelaje 1195*380*2130mm cu total de polite 6. Fiecare sectiune a raftului este un cadru complet sudat dintr-un tub de profil. Material sectiuni - tabla din otel laminata la rece 0.8-2mm. Greutate pe polite pana la 80kg. | buc | 8,00 | 1 250,00 0,00 | 10 000,00 0,00 |
| | | | | | | |
| | | Total Stelaje Inclusiv salariu | | | | 10 000,00 |
| | | 3.2. Ventilare | | | | |
| 99 | Pret de piata | Sistema de ventilare cu recuperare Climatec RD-100 Standart, L=40 | buc | 2,00 | 13 500,00 | 27 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-----|------|-------------------|-------------------|
| | | m3/h in complet ventilator la refulare, ventilator la aspiratie, recuperator din aluminiu, grila exterioara, filtru de aer, ten ceramic, anemostat, reductor, telecomanda de control, nivelul de zgomot 22/38db. | | | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Pret de piata | Sistema split de perete Gree Bora A5 GWH07AAA K6DNA5C/I+GWH07AGAK6D NA1C/O, putere 7000 BTU, clasa energetica A++, putere de racire 2.2kW, putere de incalzire 2.3kW, R32 | buc | 1,00 | 14 500,00 0,00 | 14 500,00 0,00 |
| | | Total Ventilare Inclusiv salariu | | | | 41 500,00 |
| | | 3.3. Electricitate | | | | |
| 101 | Pret de piata | Automat BA 47-29 1P, C16, 4.5kA | buc | 2,00 | 155,00 0,00 | 310,00 0,00 |
| 102 | Pret de piata | Automat BA 47-29 3P, C25, 4.5kA | buc | 1,00 | 350,00 0,00 | 350,00 0,00 |
| | | Total Electricitate Inclusiv salariu | | | | 660,00 |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 52 160,00 |

| | | | |
|--|--|----------|---------------------------------------|
| | Total | lei | 241 246,18 |
| | CASM | 24,00 % | 15 112,66 |
| | Transportare materiale | 5,00 % | 8 713,65 |
| | Cheltuieli de regie | 5,00 % | 13 253,62 |
| | Total | 100,00 + | 278 326,11 |
| | Beneficiul | 4,00 % | 11 133,05 |
| | Total | 100,00 + | 289 459,16 |
| | TVA | 20,00 % | 57 891,83 |
| | Total deviz: Inclusiv salariu | | 347 350,99 62 969,40 |

Intocmit

VIKMAR INVEST SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

