

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul **Lucrări de reparație capitală a sediului DDF Comrat**
din or. Comrat, str.Comsomolului, nr. 24.
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Serviciul Fiscal de Stat**
(denumirea, adresa)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Reparatii interioare		
		1.1. Bloc sanitar		
		1.1.1. Demolari		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	5,800
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000
		1.1.2. Tavan		
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact	m2	5,800
4	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100	m2	5,800
5	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K=2,0000	m2	5,800
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,800
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,800
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,800
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	5,800

1	2	3	4	5
		executate manual		
		1.1.3. Pereti		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	15,000
11	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100	m2	15,000
12	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000	m2	15,000
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,000
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	15,000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (suplimentar 1 incapere)	m2	25,000
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (suplimentar 1 incapere)	m2	25,000
17	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100	buc	1,000
		1.1.4. Timplarie		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	3,000
19	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.	m2	3,000
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	3,000
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2	3,000

1	2	3	4	5
		ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor la ferestre		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	3,000
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,000
24	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (exterior)	m	3,000
		2. Reparatii exterioare		
		2.1. Soclu si gard		
25	RpCS20E	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,20 m inaltime	m	20,000
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	157,800
27	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	473,400
28	RpCJ30B1	Reparatii de tencuieli speciale, le fatade, executate in calcio-veccio stropit, cu stratul inferior sprit si grund de 20 mm grosime din mortar de var-ciment marca M 25T si stratul superior cu mortar cu de nisip-var si adaos de 200 kg ciment/mc de mrtar, executate cu pietris margaritar in grosime de 1 cm, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale)	m2	157,800
29	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	1 800,000
		2.2. Reparatie acoperis		
30	CK17F	Lambriuri la streasina din profiluri de mase plastice Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2	60,000

1	2	3	4	5
31	RpCI42E	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din panouri portante usoare cu termoizolatie inclusiv scheletul	m2	20,000
32	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc	m2	20,000
33	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	20,000
34	IzF07A	Strat suplimentar de intarire a hidroizolantilor la intersectii de suprafete, orizontal, cu latimea fisiei de pinza de 0,5 m, executat din pinza bitumata acoperita sau tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90	m2	20,000
35	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	20,000
36	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	20,000
37	CE11A	Invelitori din placi ondulate din carton bitumat pentru acoperisuri asezate pe sipci fara astereala cu pante cuprinse intre 10% - 20% Material marunt (suruburi autofiletante, etansari frontoane)=1,0500	m2	20,000

Coordonat:
Inna ȘARGU-RUSU_____

Ex.: Victoria ȘOLARI_____