

**Lucrari de constructie a unui
complex sportiv (etapa II) din
mun. Ungheni, str. Nationala 1,
(teren cu nr. cadastral
9201106.041). actualizare
03.2026**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1 A2
Teren de minifotbal 53.7x34 m. Etapa 2**

Valoarea de deviz 656 225,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 34 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani.	m2	1 790,000	191,57 12,96	342 901,71 23 198,76
2	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	675,000	5,31 5,11	3 583,17 3 448,17
3	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm - culoare alba. Modificare consum Acoperire din gazon artificial	m	22,600	7,26 7,00	164,00 158,21
4	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte	buc	2,000	2,88 2,84	5,76 5,68

1	2	3	4	5	6	7
		penalti diametru liniei 22 cm				
		<i>Total</i>				346 654,63
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			6 434,60
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			31 356,33
		<i>Total</i>	100,00 +			384 445,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			55 744,60
		<i>Total</i>	100,00 +			440 190,15
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			26 411,41
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				466 601,56 26 810,81
		2. Lucrari de montare				
5	TsH80B	Aranjarea portilor de fotbal 5x2(h) m, masa 100-200 kg	buc	2,000	59,60 59,60	119,20 119,20
		<i>Total</i>				119,20
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			28,61
		<i>Total</i>	100,00 +			147,80
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			90,59
		<i>Total</i>	100,00 +			238,39
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			14,30
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				252,70 119,20
		3. Utilaj				
6		Porti fotbal 5x2 mobile din aluminiu profil oval 120x100mm cu canal pentru cirligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set	2,000	40 000,00 0,00	80 000,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				80 000,00
		Total				546 854,26
		TVA	20,00 %			109 370,85
		Total deviz: Inclusiv salariu				656 225,11 26 930,01

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a unui
complex sportiv (etapa II) din
mun. Ungheni, str. Nationala 1,
(teren cu nr. cadastral
9201106.041). actualizare
03.2026**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1 A2
Teren de minifotbal 53.7x34 m. Etapa 2**

Valoarea de deviz 656 225,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1 A2:				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,260	94,60	119,20
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	283,412	94,60	26 810,81
		Total manopera				26 930,01

Materiale:

1.	1421102200801	Nisip cuartos GM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	35 835,800	2,00	71 671,60
2.	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	16 126,110	15,00	241 891,65
3.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial h=34	m2	0,000	0,00	0,00
4.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,000	0,00	0,00
5.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,000	0,00	0,00
6.	302	Porturi de fotbal stationare 5x2(h) m, din profil oval de aluminiu 120x100 mm si cadru inferior din profil de aluminiu 80x80 mm cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV	set	2,000	40 000,00	80 000,00
		Total materiale de construcții				393 563,25

Utilaje de construcții:

1.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	12,993	60,00	779,56
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,781	40,00	231,25
3.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	68,020	50,00	3 401,00
4.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,537	80,00	42,96
5.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	15,215	120,00	1 825,80
		Total utilaje de construcții				6 280,57

Total						546 854,26
-------	--	--	--	--	--	-------------------

TVA	20,00 %	109 370,85
-----	---------	------------

Total deviz:

**656 225,1
1**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie a unui complex sportiv (etapa II) din mun. Ungheni, str. Nationala 1, (teren cu nr. cadastral 9201106.041). actualizare 03.2026

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 34 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani.	m2			191,57 <hr/> 12,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370	94,60	12,96
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial h=34	m2	0,0000	0,00	0,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,0000	0,00	0,00
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0000	0,00	0,00
	1421102200801	Nisip cuartos ΓM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20,0000	2,00	40,04
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	9,0000	15,00	135,13
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	60,00	0,43
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	40,00	0,06
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380	50,00	1,90
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	120,00	1,02
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	80,00	0,02
2	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m			5,31 <hr/> 5,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	94,60	5,11
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial h=34	m2	0,0000	0,00	0,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,0000	0,00	0,00
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0000	0,00	0,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	60,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	40,00	0,18
3	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm - culoare alba. Modificare consum Acoperire din gazon artificial	m			7,26 <hr/> 7,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0740	94,60	7,00
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial h=34	m2	0,0000	0,00	0,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,0000	0,00	0,00
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0000	0,00	0,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0006	60,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0055	40,00	0,22
4	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc			2,88 <hr/> 2,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial h=34	m2	0,0000	0,00	0,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,0000	0,00	0,00
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0000	0,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0010	40,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
5	TsH80B	Aranjarea portilor de fotbal 5x2(h) m, masa 100-200 kg	buc			59,60
						59,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	94,60	59,60
		3. Utilaj				
6		Porti fotbal 5x2 mobile din aluminiu profil oval 120x100mm cu canal pentru cirligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set			40 000,00
						0,00
	302	Porturi de fotbal stationare 5x2(h) m, din profil oval de aluminiu 120x100 mm si cadru inferior din profil de aluminiu 80x80 mm cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV	set	1,0000	40 000,00	40 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnătura, numele, prenumele)

(functia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a unui
complex sportiv (etapa II) din
mun. Ungheni, str. Nationala 1,
(teren cu nr. cadastral
9201106.041). actualizare
03.2026**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3 A2
Pista de alergari cu acoperire EPDM. Etapa 2**

Valoarea de deviz 438 373,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pista de alergari				
1	CG51A	Pardoseli EPDM turnate pe loc, executate in 2 straturi (granule EPDM nereciclat culoare neagra + EPDM nereciclat culoare rosie), grosimea fiecarui strat de 8,0 mm pe suport existent (numai manopera cu K=0.35, materialele si mecanismele necesare vezi pozitiile de mai jos cu codul Conipur 2S)	m2	346,000	107,61 107,61	37 232,19 37 232,19
2	Conipur 2S	Granule EPDM nereciclat culoare neagra granulatia 2-4 mm - 5.25 kg/m2	m2	346,000	105,00 0,00	36 330,00 0,00
3	Conipur 2S	Adeziv pentru granule EPDM - 1.10 kg/m2	m2	346,000	110,00 0,00	38 060,00 0,00
4	Conipur 2S	Granule EPDM nereciclat culoare rosie granulatia 1-4 mm - 7.70 kg/m2	m2	346,000	269,50 0,00	93 247,00 0,00
5	Conipur 2S	Adeziv pentru granule EPDM - 1.50 kg/m2	m2	346,000	150,00 0,00	51 900,00 0,00
6	Conipur 2S	Utilaje: Utilaj specializat de tip	m2	346,000	2,75	951,50

1	2	3	4	5	6	7
		Planomatic P218; Utilaj specializat pentru mixarea granulelor de cauciuc cu adeziv de tip MixMatic M250; Rola cu preincalzire pentru nivelarea stratului de cauciuc de tip HotRoller si HandRoller - consum 0.05 h/ut de orice tip			0,00	0,00
7	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 12 cm - pista alergari	m2	99,600	107,69 44,46	10 725,53 4 428,42
		Total Pista de alergari Inclisiv salariu				268 446,22 41 660,61

		Total				268 446,22
		Asigurarea sociala	24,00 %			9 998,55
		Transportarea materialelor	10,00 %			22 545,16
		Total	100,00 +			300 989,93
		Cheltuieli de regie	14,50 %			43 643,54
		Total	100,00 +			344 633,47
		Beneficiul	6,00 %			20 678,01
		Total	100,00 +			365 311,48
		TVA	20,00 %			73 062,30
		Total deviz: Inclisiv salariu				438 373,78 41 660,61

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a unui
complex sportiv (etapa II) din
mun. Ungheni, str. Nationala 1,
(teren cu nr. cadastral
9201106.041). actualizare
03.2026**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3 A2
Pista de alergari cu acoperire EPDM. Etapa 2**

Valoarea de deviz 438 373,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-3 A2:						

Manopera :

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	276,108	94,60	26 119,82
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,964	94,60	847,99
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,848	94,60	3 580,42
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	117,467	94,60	11 112,38
Total manopera						41 660,61

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	72,708	68,00	4 944,14
2.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	34,860	21,00	732,06
3.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	11,354	21,00	238,44
4.	2s100	Adeziv pentru granule EPDM - 1.10 kg/m2	kg	899,600	100,00	89 960,00
5.	2s101	Granule EPDM nereciclat culoare neagra granulatia 2-4 mm	kg	1 816,500	20,00	36 330,00
6.	2s102	Granule EPDM nereciclat culoare rosie granulatia 1-3.5 mm	kg	2 664,200	35,00	93 247,00
Total materiale de construcții						225 451,65

Utilaje de constructii:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	4,781	80,00	382,46
2.	2s200	Utilaje pentru executarea acoperirii EPDM	h/ut	17,300	55,00	951,50
Total utilaje de construcții						1 333,96

Total						268 446,22
Asigurarea sociala			24,00 %			9 998,55
Transportarea materialelor			10,00 %			22 545,16

Total	100,00 +	300 989,93
Cheltuieli de regie	14,50 %	43 643,54
Total	100,00 +	344 633,47
Beneficiul	6,00 %	20 678,01
Total	100,00 +	365 311,48
TVA	20,00 %	73 062,30

Total deviz:

**438 373,7
8**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie a unui complex sportiv (etapa II) din mun. Ungheni, str. Nationala 1, (teren cu nr. cadastral 9201106.041). actualizare 03.2026

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pista de alergari				
1	CG51A	Pardoseli EPDM turnate pe loc, executate in 2 straturi (granule EPDM nereciclat culoare neagra + EPDM nereciclat culoare rosie), grosimea fiecarui strat de 8,0 mm pe suport existent (numai manopera cu K=0.35, materialele si mecanismele necesare vezi pozitiile de mai jos cu codul Conipur 2S)	m2			107,61 107,61
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	94,60	75,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	94,60	32,12
2	Conipur 2S	Granule EPDM nereciclat culoare neagra granulatia 2-4 mm - 5.25 kg/m2	m2			105,00 0,00
	2s101	Granule EPDM nereciclat culoare neagra granulatia 2-4 mm	kg	5,2500	20,00	105,00
3	Conipur 2S	Adeziv pentru granule EPDM - 1.10 kg/m2	m2			110,00 0,00
	2s100	Adeziv pentru granule EPDM - 1.10 kg/m2	kg	1,1000	100,00	110,00
4	Conipur 2S	Granule EPDM nereciclat culoare rosie granulatia 1-4 mm - 7.70 kg/m2	m2			269,50 0,00
	2s102	Granule EPDM nereciclat culoare rosie granulatia 1-3.5 mm	kg	7,7000	35,00	269,50
5	Conipur 2S	Adeziv pentru granule EPDM - 1.50 kg/m2	m2			150,00 0,00
	2s100	Adeziv pentru granule EPDM - 1.10 kg/m2	kg	1,5000	100,00	150,00
6	Conipur 2S	Utilaje: Utilaj specializat de tip Planomatic P218; Utilaj specializat pentru mixarea granulelor de cauciuc cu adeziv de tip MixMatic M250; Rola cu preincalzire pentru nivelarea stratului de cauciuc de tip HotRoller si HandRoller - consum 0.05 h/ut de orice tip	m2			2,75 0,00
	2s200	Utilaje pentru executarea acoperirii EPDM	h/ut	0,0500	55,00	2,75
7	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 12 cm - pista alergari	m2			107,69 44,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	68,00	49,64
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	21,00	7,35
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	21,00	2,39
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	80,00	3,84

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a unui
complex sportiv (etapa II) din
mun. Ungheni, str. Nationala 1,
(teren cu nr. cadastral
9201106.041). actualizare
03.2026**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2 A2
Teren acoperire EPDM multisport. Etapa 2 (baschet, tenis, volei)

Valoarea de deviz 942 745,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	CG51A	Pardoseli EPDM turnate pe loc, executate in 2 straturi (granule EPDM nereciclat culoare neagra + EPDM nereciclat culoare rosie), grosimea fiecarui strat de 8,0 mm pe suport existent (numai manopera cu K=0.35, materialele si mecanismele necesare vezi pozitiile de mai jos cu codul Conipur 2S)	m2	688,000	107,61 107,61	74 033,96 74 033,96
2	Conipur 2S	Granule EPDM nereciclat culoare neagra granulatia 2-4 mm - 5.25 kg/m2	m2	688,000	105,00 0,00	72 240,00 0,00
3	Conipur 2S	Adeziv pentru granule EPDM - 1.10 kg/m2	m2	688,000	110,00 0,00	75 680,00 0,00
4	Conipur 2S	Granule EPDM nereciclat culoare rosie granulatia 1-4 mm - 7.70 kg/m2	m2	688,000	269,50 0,00	185 416,00 0,00
5	Conipur 2S	Adeziv pentru granule EPDM - 1.50 kg/m2	m2	688,000	150,00 0,00	103 200,00 0,00
6	Conipur 2S	Utilaje: Utilaj specializat de tip	m2	688,000	2,75	1 892,00

1	2	3	4	5	6	7
		Planomatic P218; Utilaj specializat pentru mixarea granulelor de cauciuc cu adeziv de tip MixMatic M250; Rola cu preincalzire pentru nivelarea stratului de cauciuc de tip HotRoller si HandRoller - consum 0.05 h/ut de orice tip			0,00	0,00
7	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 12 cm - teren baschet	m2	38,520	107,69 44,46	4 148,07 1 712,68
8	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 12 cm - teren volei	m2	8,640	107,69 44,46	930,41 384,15
9	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 12 cm - teren tenis	m2	17,760	107,69 44,46	1 912,50 789,65
		<i>Total</i>				519 452,94
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		18 460,90
		<i>Transportarea materialelor</i>		10,00 %		44 039,12
		<i>Total</i>		100,00 +		581 952,96
		<i>Cheltuieli de regie</i>		14,50 %		84 383,18
		<i>Total</i>		100,00 +		666 336,14
		<i>Beneficiul de deviz</i>		6,00 %		39 980,17
		Total Lucrari de constructii Inklusiv salariu				706 316,31 76 920,43
		2. Lucrari de montare				
10	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu	buc	2,000	1 780,32 585,57	3 560,63 1 171,15

1	2	3	4	5	6	7
		si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)				
11	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)	buc	2,000	879,09 281,91	1 758,17 563,82
12	TsH38E	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de tenis (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)	buc	2,000	502,51 144,74	1 005,02 289,48
		<i>Total</i>				6 323,83
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		485,87
		<i>Transportarea materialelor</i>		10,00 %		429,94
		<i>Total</i>		100,00 +		7 239,63
		<i>Cheltuieli de regie</i>		76,00 %		1 538,57
		<i>Total</i>		100,00 +		8 778,21
		<i>Beneficiul</i>		6,00 %		526,69
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				9 304,90 2 024,44
		3. Utilaj				
13		Set basset fix (pilon + tablou din plexglass 180 x 105 + inel cu amortizator + plasa)	set	2,000	18 000,00 0,00	36 000,00 0,00
14		Set Pilon Volei profil 80x80 mm (2 buc), inaltime reglabila, cu intinzator si plasa inclusa	set	1,000	18 000,00 0,00	18 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
15		Set Pilon Tenis profil 80x80 (2 buc), cu intinzator si plasa inclusa	set	1,000	16 000,00 0,00	16 000,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				70 000,00

		Total				785 621,21
		TVA	20,00 %			157 124,24
		Total deviz: Inclusiv salariu				942 745,45 78 944,87

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a unui
complex sportiv (etapa II) din
mun. Ungheni, str. Nationala 1,
(teren cu nr. cadastral
9201106.041). actualizare
03.2026**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2 A2
Teren acoperire EPDM multisport. Etapa 2 (baschet, tenis, volei)**

Valoarea de deviz 942 745,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-2 A2:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	14,000	94,60	1 324,40
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	549,024	94,60	51 937,67
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,843	94,60	552,73
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,070	94,60	3 033,78
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	233,576	94,60	22 096,29
Total manopera						78 944,87

Materiale:

1.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	2,844	380,00	1 080,72
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,006	350,00	702,10
3.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	47,392	68,00	3 222,63
4.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	22,722	21,00	477,16
5.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	7,401	21,00	155,42
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 089,990	2,30	2 506,98
7.	2s100	Adeziv pentru granule EPDM - 1.10 kg/m2	kg	1 788,800	100,00	178 880,00
8.	2s101	Granule EPDM nereciclat culoare neagra granulatia 2-4 mm	kg	3 612,000	20,00	72 240,00
9.	2s102	Granule EPDM nereciclat culoare rosie granulatia 1-3.5 mm	kg	5 297,600	35,00	185 416,00
10.	303	Set baschet fix (pilon + tablou din plexglass 180 x 105 + inel cu amortizator + plasa)	set	2,000	18 000,00	36 000,00
11.	304	Set Pilon Volei profil 80x80 mm (2 buc), inaltime reglabila, cu intinzator si plasa inclusa	set	1,000	18 000,00	18 000,00
12.	305	Set Pilon Tenis profil 80x80 (2 buc), cu intinzator si plasa inclusa inclusa	set	1,000	16 000,00	16 000,00
13.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,436	22,00	9,59

		Total materiale de construcții				514 690,60
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	3,116	80,00	249,30
2.	2s200	Utilaje pentru executarea acoperirii EPDM	h/ut	34,400	55,00	1 892,00
		Total utilaje de construcții				2 141,30

Total						785 621,21
TVA		20,00 %				157 124,24

Total deviz: **942 745,4**
5

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie a unui complex sportiv (etapa II) din mun. Ungheni, str. Nationala 1, (teren cu nr. cadastral 9201106.041). actualizare 03.2026

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	CG51A	Pardoseli EPDM turnate pe loc, executate in 2 straturi (granule EPDM nereciclat culoare neagra + EPDM nereciclat culoare rosie), grosimea fiecarui strat de 8,0 mm pe suport existent (numai manopera cu K=0.35, materialele si mecanismele necesare vezi pozitiile de mai jos cu codul Conipur 2S)	m2			107,61 107,61
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	94,60	75,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	94,60	32,12
2	Conipur 2S	Granule EPDM nereciclat culoare neagra granulatia 2-4 mm - 5.25 kg/m2	m2			105,00 0,00
	2s101	Granule EPDM nereciclat culoare neagra granulatia 2-4 mm	kg	5,2500	20,00	105,00
3	Conipur 2S	Adeziv pentru granule EPDM - 1.10 kg/m2	m2			110,00 0,00
	2s100	Adeziv pentru granule EPDM - 1.10 kg/m2	kg	1,1000	100,00	110,00
4	Conipur 2S	Granule EPDM nereciclat culoare rosie granulatia 1-4 mm - 7.70 kg/m2	m2			269,50 0,00
	2s102	Granule EPDM nereciclat culoare rosie granulatia 1-3.5 mm	kg	7,7000	35,00	269,50
5	Conipur 2S	Adeziv pentru granule EPDM - 1.50 kg/m2	m2			150,00 0,00
	2s100	Adeziv pentru granule EPDM - 1.10 kg/m2	kg	1,5000	100,00	150,00
6	Conipur 2S	Utilaje: Utilaj specializat de tip Planomatic P218; Utilaj specializat pentru mixarea granulelor de cauciuc cu adeziv de tip MixMatic M250; Rola cu preincalzire pentru nivelarea stratului de cauciuc de tip HotRoller si HandRoller - consum 0.05 h/ut de orice tip	m2			2,75 0,00
	2s200	Utilaje pentru executarea acoperirii EPDM	h/ut	0,0500	55,00	2,75
7	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 12 cm - teren baschet	m2			107,69 44,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	68,00	49,64
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	21,00	7,35
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	21,00	2,39
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	80,00	3,84
8	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 12 cm - teren volei	m2			107,69 44,46

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	68,00	49,64
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	21,00	7,35
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. gamituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	21,00	2,39
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	80,00	3,84
9	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 12 cm - teren tenis	m2			107,69 44,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	68,00	49,64
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	21,00	7,35
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. gamituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	21,00	2,39
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	80,00	3,84
		2. Lucrari de montare				
10	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)	buc			1 780,32 585,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0700	94,60	385,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200	94,60	200,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,8500	2,30	717,25
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7250	380,00	275,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5690	350,00	199,15
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1290	22,00	2,84
11	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)	buc			879,09 281,91
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9200	94,60	181,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0600	94,60	100,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,30	357,49
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	380,00	137,94
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	350,00	100,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0590	22,00	1,30
12	TsH38E	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de tenis (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)	buc			502,51 144,74
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0100	94,60	95,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	94,60	49,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	77,7150	2,30	178,74
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3340	380,00	126,92
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1470	350,00	51,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0300	22,00	0,66
		3. Utilaj				
13		Set baschet fix (pilon + tablou din plexglass 180 x 105 + inel cu amortizator + plasa)	set			18 000,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	303	Set basset fix (pilon + tablou din plexglass 180 x 105 + inel cu amortizator + plasa)	set	1,0000	18 000,00	18 000,00
14		Set Pilon Volei profil 80x80 mm (2 buc), inaltime reglabila, cu intinzator si plasa inclusa	set			18 000,00
						0,00
	304	Set Pilon Volei profil 80x80 mm (2 buc), inaltime reglabila, cu intinzator si plasa inclusa	set	1,0000	18 000,00	18 000,00
15		Set Pilon Tennis profil 80x80 (2 buc), cu intinzator si plasa inclusa	set			16 000,00
						0,00
	305	Set Pilon Tennis profil 80x80 (2 buc), cu intinzator si plasa inclusa inclusa	set	1,0000	16 000,00	16 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.