

**Lucrari de reparatie a
oncaperilor din incinta Casei
Radio, str. Miorita 1,**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Lucrari de reparatie studiouri

Valoarea de deviz 221 807,99 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Studiou 203				
		1.1.1. Pardoseli				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,920	14,064 12,744	195,774 177,400
2	CG33A1	Pardoseli din mocheta din polipropilena PP-R, cu baza de cauciuc, grosime min. 5mm, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare), materialul se coordoneaza suplimentar cu beneficiarul	m2	13,920	604,069 34,261	8 408,641 476,913
		<i>Total</i>	Lei			8 604,415
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 604,415 654,313
		1.1.2. Tavan				
3	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,920	214,477 66,497	2 985,520 925,638
		<i>Total</i>	Lei			2 985,520
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 985,520 925,638
		1.1.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
4	RpCO51A	Demontare, slefuirea de lac si montarea repetata a lambriurilor la pereti, executate pe santier, din cherestea de rasinoase in lamele (cu utilizarea materialului demontat)	m2	7,150	129,810 119,069	928,143 851,345
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric anticondens de culoare sura	m2	7,150	13,203 6,663	94,405 47,644
6	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	10,750	51,570 31,010	554,379 333,358
7	CF55B	Captusirea peretilor cu placi pvc 5 mm, cu executarea elementelor decorative din oracal (pretul trebuie sa includa serviciile de design si serviciile de taiere oracal) pe schelet de rasinoase existent, pe suprafete plane inclusiv glafurilor de usi si ferestre	m2	35,150	389,925 112,894	13 705,852 3 968,217
		<i>Total</i>	Lei			15 282,779
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 282,779 5 200,564
		<i>Total</i>	Lei			26 872,714
		Total Studiou 203 Inclusiv salariu				26 872,714 6 780,515
		1.2. Studiou 301 1.2.1. Pardoseli				
8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,850	14,064 12,744	236,982 214,741
9	CG33A1	Pardoseli din mocheta din polipropilena PP-R, cu baza de cauciuc, grosime min. 5mm, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare), materialul se coordoneaza suplimentar cu beneficiarul	m2	15,460	604,069 34,261	9 338,904 529,675
		<i>Total</i>	Lei			9 575,886
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 575,886 744,416

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.2. Tavan				
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,460	214,477 66,497	3 315,815 1 028,044
		<i>Total</i>	Lei			3 315,815
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 315,815 1 028,044
		1.2.3. Pereti				
11	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	4,100	160,503 76,647	658,062 314,252
12	RpCO51A	Demontare, slefuirea de lac si montarea repetata a lambriurilor la pereti, executate pe santier, din cherestea de rasinoase in lamele (cu utilizarea materialului demontat)	m2	11,980	129,811 119,069	1 555,130 1 426,450
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric anticondens de culoare sura	m2	11,980	13,203 6,663	158,177 79,828
14	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	17,970	51,570 31,010	926,713 557,250
15	CF55B	Captusirea peretilor cu placi pvc 5 mm, cu executarea elementelor decorative din oracal (pretul trebuie sa includa serviciile de design si serviciile de taiere oracal) pe schelet de rasinoase existent, pe suprafete plane inclusiv glafurilor de usi si ferestre	m2	34,720	389,926 112,894	13 538,247 3 919,673
		<i>Total</i>	Lei			16 836,329
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 836,329 6 297,453
		<i>Total</i>	Lei			29 728,030
		Total Studiou 301 Inclusiv salariu				29 728,030 8 069,913
		1.3. Studiou Nr.5-1 1.3.1. Pardoseli				
16	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,930	14,064 12,744	294,365 266,738

1	2	3	4	5	6	7
17	CG33A1	Pardoseli din mocheta din polipropilena PP-R, cu baza de cauciuc, grosime min. 5mm, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare), materialul se coordoneaza suplimentar cu beneficiarul	m2	20,930	604,069 34,261	12 643,162 717,082
		<i>Total</i>	Lei			12 937,527
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				12 937,527 983,820
		1.3.2. Tavan				
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,930	214,477 66,497	4 489,005 1 391,783
		<i>Total</i>	Lei			4 489,005
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 489,005 1 391,783
		1.3.3. Pereti				
19	RpCO51A	Demontare, slefuirea de lac si montarea repetata a lambriurilor la pereti, executate pe santier, din cherestea de rasinoase in lamele (cu utilizarea materialului demontat)	m2	21,830	129,811 119,069	2 833,766 2 599,283
20	CE17A	Strat suplimentar polimeric anticondens de culoare sura	m2	21,830	13,203 6,663	288,230 145,464
21	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	32,750	51,570 31,010	1 688,918 1 015,577
22	CF55B	Captusirea peretilor cu placi pvc 5 mm, cu executarea elementelor decorative din oracal (pretul trebuie sa includa serviciile de design si serviciile de taiere oracal) pe schelet de rasinoase existent, pe suprafete plane inclusiv glafurilor de usi si ferestre	m2	36,080	389,926 112,894	14 068,543 4 073,209
		<i>Total</i>	Lei			18 879,457
		Total Pereti				18 879,457

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				7 833,533
		<i>Total</i>	Lei			36 305,989
		Total Studiou Nr.5-1 Inclusiv salariu				36 305,989 10 209,136
		1.4. Studiou Nr.5-2 1.4.1. Pardoseli				
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,160	14,064 12,744	297,600 269,669
24	CG33A1	Pardoseli din mocheta din polipropilena PP-R, cu baza de cauciuc, grosime min. 5mm, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare), materialul se coordoneaza suplimentar cu beneficiarul	m2	21,160	604,069 34,261	12 782,091 724,963
		<i>Total</i>	Lei			13 079,691
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 079,691 994,632
		1.4.2. Tavan				
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	21,160	214,477 66,497	4 538,334 1 407,077
		<i>Total</i>	Lei			4 538,334
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 538,334 1 407,077
		1.4.3. Pereti				
26	RpCO51A	Demontare, slefuirea de lac si montarea repetata a lambriurilor la pereti, executate pe santier, din cherestea de rasinoase in lamele (cu utilizarea materialului demontat)	m2	17,140	129,810 119,069	2 224,951 2 040,848
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric anticondens de culoare sura	m2	17,140	13,203 6,663	226,306 114,212
28	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	25,710	51,570 31,010	1 325,866 797,267
29	CF55B	Captusirea peretilor cu placi pvc 5 mm, cu executarea elementelor decorative din oracal (pretul	m2	43,500	389,927 112,894	16 961,830 4 910,881

1	2	3	4	5	6	7
		trebuie sa includa serviciile de design si serviciile de taiere oracal) pe schelet de rasinoase existent, pe suprafete plane inclusiv glafurilor de usi si ferestre				
		<i>Total</i>	Lei			20 738,953
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 738,953 7 863,208
		<i>Total</i>	Lei			38 356,978
		Total Studiou Nr.5-2 Inclusiv salariu				38 356,978 10 264,917
		1.5. Studiou Nr.5-Hol 1.5.1. Pardoseli				
30	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,840	14,064 12,744	138,393 125,404
31	CG33A1	Pardoseli din mocheta din polipropilena PP-R, cu baza de cauciuc, grosime min. 5mm, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare), materialul se coordoneaza suplimentar cu beneficiarul	m2	9,840	604,068 34,261	5 944,033 337,128
		<i>Total</i>	Lei			6 082,426
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 082,426 462,532
		1.5.2. Tavan				
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,840	214,477 66,497	2 110,454 654,331
		<i>Total</i>	Lei			2 110,454
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 110,454 654,331
		1.5.3. Pereti				
33	RpCJ35A	Desfaceri de vopseli interioare sau exterioare driscuite la pereti /inclusiv glafuri	m2	42,170	7,985 7,235	336,707 305,079
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intrun strat, la pereti si tavane interioare -	m2	42,170	16,973 5,026	715,738 211,946

1	2	3	4	5	6	7
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,170	59,086 43,798	2 491,657 1 846,962
36	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minius pentru fiecare 1,0 mm, se scade k=2, grosime finala 3mm	m2	-42,170	23,360 17,232	-985,090 -726,673
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,170	2,845 0,930	119,987 39,231
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / inclusiv glafuri k=2	m2	42,170	50,371 40,676	2 124,140 1 715,307
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,170	2,845 0,930	119,987 39,231
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,170	29,967 17,055	1 263,729 719,230
41	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	0,300	178,463 2,513	53,539 0,754
		<i>Total</i>	Lei			6 240,394
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 240,394 4 151,067
		<i>Total</i>	Lei			14 433,274
		Total Studiou Nr.5-Hol Inclusiv salariu				14 433,274 5 267,930
		<i>Total</i>	Lei			145 696,985
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			9 742,179
		<i>Transportarea</i>	1 %			1 047,728
		<i>Total</i>				156 486,892
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			1 564,869
		<i>Total</i>				158 051,761
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			1 580,518

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				159 632,279 40 592,411
		2. Lucrari de montaj 2.1. Studiou 203				
42	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	7,898 7,898	15,796 15,796
43	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	8,000	33,028 33,028	264,224 264,224
44	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,120	1 238,700 445,158	148,644 53,419
45		Cablu cu fire de cupru BBГнг(A)- LSLTx3x1.5mm2	m	12,000	9,500 0,000	114,000 0,000
46	08-03-594- 10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20,600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V	100 buc	0,040	64 920,775 9 728,900	2 596,831 389,156
47	08-03-591- 1	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220V IP44,inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,020	5 061,200 1 418,050	101,224 28,361
48	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	1 462,250 1 367,783	87,735 82,067
49		Priza 10A ingropata	buc	6,000	25,000 0,000	150,000 0,000
50	RpVC42A	Demontarea blocurilor de conditioner - interioare pentru racirea aerului aerului, (cu montarea ulterioara)	buc	1,000	133,610 129,240	133,610 129,240
51	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare existente	buc	1,000	1 492,268 125,650	1 492,268 125,650
		<i>Total</i>	Lei			5 104,332
		Total Studiou 203 Inclusiv salariu				5 104,332 1 087,913
		2.2. Studiou 301				
52	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	5,000	7,898 7,898	39,490 39,490
53	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	14,000	33,028 33,028	462,392 462,392
54	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,180	1 235,367 445,161	222,366 80,129

1	2	3	4	5	6	7
55		Cablu cu fire de cupru BBΓнг(A)-LSLTx3x1.5mm2	m	18,000	9,500 0,000	171,000 0,000
56	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20,600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V	100 buc	0,060	64 929,033 9 728,900	3 895,742 583,734
57	08-03-591-1	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220V IP44,inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,020	5 061,200 1 418,050	101,224 28,361
58	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,120	1 462,258 1 367,792	175,471 164,135
59		Priza 10A ingropata	buc	12,000	25,000 0,000	300,000 0,000
60	RpVC42A	Demontarea blocurilor de conditioner - interioare pentru racirea aerului aerului, (cu montarea ulterioara)	buc	1,000	133,610 129,240	133,610 129,240
61	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare existente	buc	1,000	1 492,268 125,650	1 492,268 125,650
		<i>Total</i>	Lei			6 993,563
		Total Studiou 301 Inclusiv salariu				6 993,563 1 613,131
		2.3. Studiou Nr.5-1				
62	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	7,898 7,898	47,388 47,388
63	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	6,000	33,028 33,028	198,168 198,168
64	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,180	1 235,367 445,161	222,366 80,129
65		Cablu cu fire de cupru BBΓнг(A)-LSLTx3x1.5mm2	m	18,000	9,500 0,000	171,000 0,000
66	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20,600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V	100 buc	0,060	64 929,033 9 728,900	3 895,742 583,734
67	08-03-591-1	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220V IP44,inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,020	5 061,200 1 418,050	101,224 28,361
68	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	1 459,950 1 367,800	58,398 54,712

1	2	3	4	5	6	7
69		Priza 10A ingropata	buc	4,000	25,000 0,000	100,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 794,286
		Total Studiou Nr.5-1 Inclusiv salariu				4 794,286 992,492
		2.4. Studiou Nr.5-2				
70	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	7,898 7,898	31,592 31,592
71	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	4,000	33,028 33,028	132,112 132,112
72	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,180	1 235,367 445,161	222,366 80,129
73		Cablu cu fire de cupru BBГHГ(A)- LSLTx3x1.5mm2	m	18,000	9,500 0,000	171,000 0,000
74	08-03-594- 10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20,600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V	100 buc	0,060	64 929,033 9 728,900	3 895,742 583,734
75	08-03-591- 1	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220V IP44,inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,020	5 061,200 1 418,050	101,224 28,361
76	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	1 459,950 1 367,800	58,398 54,712
77		Priza 10A ingropata	buc	4,000	25,000 0,000	100,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 712,434
		Total Studiou Nr.5-2 Inclusiv salariu				4 712,434 910,640
		2.5. Studiou Nr.5-Hol				
78	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	7,898 7,898	7,898 7,898
79	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	1,000	33,028 33,028	33,028 33,028
80	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,060	1 228,700 445,167	73,722 26,710
81		Кабель с медными жилами BBГHГ(A)-LSLTx3x1.5mm2	m	6,000	9,500 0,000	57,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
82	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20,600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V	100 buc	0,020	64 945,550 9 728,900	1 298,911 194,578
83	08-03-591-1	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220V IP44,inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,010	5 061,300 1 418,100	50,613 14,181
		<i>Total</i>	Lei			1 521,172
		Total Studiou Nr.5-Hol Inclusiv salariu				1 521,172 276,395
		<i>Total</i>	Lei			23 125,787
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 171,337
		<i>Transportarea</i>	1 %			172,973
		<i>Cheltueli de regie</i>	10 %			488,057
		<i>Total</i>				24 958,154
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			249,582
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				25 207,736 4 880,571

		Total	Lei	184 839,99
		Tva	20 %	36 968,00
		Total deviz: Inclusiv salariu		221 807,99 45 472,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)