

**Lucrari de reparatie periodica a
drumurilor locale, comunale si
strazi din raionul Soroca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 69 565 199,24 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :


1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,600	57,66	92,26
2.	7129020012800	Pavator	h-om	8 023,392	57,66	462 628,79
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	9 603,938	57,66	553 763,08
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,388	57,66	253,03
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	9 127,069	57,66	526 266,77
		Total manopera				1 543 003,93

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	10 866,306	1 030,00	11 192 295,18
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	9 383,366	1 250,00	11 729 207,50
3.	11202062010361	Savura	m3	1 117,220	185,00	206 685,70
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1 117,220	395,00	441 301,90
5.	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	2 714,581	395,00	1 072 259,50
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	2 420,082	365,00	883 329,93
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	21 115,458	360,00	7 601 564,88
8.	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	16 300,856	360,00	5 868 308,16
9.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1 675,830	395,00	661 952,84
10.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat fină	t	119,544	1 255,00	150 027,72
11.	23203226000401	Emulsie de bitum EBK-1/55	t	74,658	7 150,00	533 804,70
12.	23203226001101	Bitum	t	0,623	8 750,00	5 451,25
13.	2640112300739	Caramizi	buc	89,760	3,65	327,62
14.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,061	950,00	57,95
15.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	114,345	10,50	1 200,64
16.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5 498,194	20,00	109 963,88
		Total materiale de construcții				40 457 739,35

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	467,775	65,00	30 405,38
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	51,975	175,00	9 095,62
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	62,370	800,00	49 896,00



4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	21,736	420,00	9 129,12
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3 564,991	450,00	1 604 245,95
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1 081,011	330,00	356 733,63
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	4 522,428	330,00	1 492 401,24
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	3 160,389	330,00	1 042 928,37
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1 502,377	210,00	315 499,17
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	96,651	425,00	41 076,65
11.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	62,370	75,00	4 677,75
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1 104,902	750,00	828 676,50
13.	2952260003000	Excavator	h-ut	185,744	325,00	60 366,80
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	218,225	325,00	70 923,10
15.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	422,052	320,00	135 056,64
16.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	19,793	320,00	6 333,76
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,205	320,00	65,60
18.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	8,315	65,00	540,47
19.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	118,425	380,00	45 001,50
20.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	8,315	280,00	2 328,20
21.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	96,651	280,00	27 062,28
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,327	210,00	68,67
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	646,929	280,00	181 140,12
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	689,544	250,00	172 386,00
25.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	611,000	280,00	171 080,00
		Total utilaje de constructii				6 657 118,52

Total	Lei	48 657 861,80
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	347 175,88
Total		49 005 037,68
Cheltuieli de regie	11,6 %	5 684 584,37
Total		54 689 622,05
Beneficiu de deviz	6 %	3 281 377,32
Total		57 970 999,37
TVA	20 %	11 594 199,87

Total deviz:

69 565 199,24

Intocmit

Verificat



(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

