

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea [Lucrări de reparații curente la Aparatul Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale din str. Gh. Tudor, 3, mun. Chișinău](#)

prin procedura de achiziție: [cererea ofertei de pret](#)

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

<https://cnas.gov.md/doc.php?l=ro&idc=532&id=6770&t=/Achizitii-publice/Plan-de-achizitii-publice/Planul-de-achizitii-a-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-pentru-procurarea-bunurilor-lucrarilor-i-serviciilor-in-anul-2024>

1. Denumirea autorității contractante: [Casa Națională de Asigurări Sociale](#)
2. IDNO: [1004600030235](#)
3. Adresa: [mun. Chișinău, str. Gh. Tudor,3, bir. № 515/513](#)
4. Numărul de telefon/fax: [\(022\)257-681; 022-257-840; 022- 257-603](#)
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiicnas@cnas.gov.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: achizitiicnas@cnas.gov.md
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): [Autoritate publică centrală](#)
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

Cod CPV: [\(45000000-7\) Lucrări de construcție](#)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), fără TVA
1	45000000-7	Lucrări de reparații curente la Aparatul Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale din str. Gh. Tudor, 3, mun. Chișinău	bucată	1	Conform Anexei nr 1 Îndeplinirea pct. 22 Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului	1 113 920,00
Valoarea estimativă totală						1 113 920,00

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Birouri et.2 1.1. Birou 201 1.1.1. Lucrari reparatie		
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	39,5000
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,1000
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	0,9000
4	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	1,2000
5	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta dupa finisarea peretior (*doar manopera)	m2	1,2000
6	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat 2.1x1m (model coordonat cu beneficiarul)	m2	2,1000
7	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
8	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (4,5 m2 glafuri)	m	11,8000
9	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	4,5000
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete)	m2	2,0000
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	6,5000
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	44,0000
13	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	39,5000
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	39,5000
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	4,5000
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,0000
17	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	15,0000

1	2	3	4	5
18	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	15,0000
19	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	15,0000
20	RpCO40D	Reparati radicale la usi de lemn, prin schimbarea unui element orizontal din cherestea de stejar (prag 0.4 x 1m)	buc	1,0000
21	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	5,4000
22	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de MDF (*corectie norma: Materiale doar "Panouri MDF")	m2	0,9000
23	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Lucrari reparatie Inclusiv salariu		
		1.1.2. Electricitate		
24	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (prize,intrerupatoare,sensor)	buc	21,0000
25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,0000
26	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple)	buc	15,0000
27	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV)	buc	3,0000
28	RpEE14C	Montarea - intrerupator dublu	buc	1,0000
29	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	6,0000
30	RpEF15B	Montarea sensori (doar manopera)	buc	2,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Electricitate Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>		
		Total Birou 201		

1	2	3	4	5
		Inclusiv salariu		
		1.2. Coridor 202-203		
		1.2.1. Lucrari reparatie		
31	RpCO56C	Demontari: captuseli din gips-carton	m2	2,0000
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,1000
33	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2	2,0000
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	2,0000
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	2,0000
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	2,0000
37	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat 2.1x1m (model coordonat cu beneficiarul)	m2	2,1000
38	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
39	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (2.1m2 glafuri)	m	5,2000
40	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	2,1000
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	2,1000
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	16,1000
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	16,1000
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavan	m2	16,1000
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	3,0000
46	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	3,0000
47	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	3,0000
48	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	6,0000
49	RpCO40D	Reparati radicale la usi de lemn, prin schimbarea unui element orizontal din cherestea de stejar (prag 0.4 x 1m)	buc	1,0000
50	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la plinte si prag usa	m2	0,5000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Lucrari reparatie Inclusiv salariu		
		1.2.2. Electricitate		
51	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor)	buc	1,0000
52	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,0000
53	RpEE14C	Montarea - intrerupator simplu	buc	1,0000
54	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Electricitate Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>		
		Total Coridor 202-203 Inclusiv salariu		
		1.3. Birou 202 1.3.1. Lucrari reparatie		
55	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	36,0000
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,1000
57	RpCO56A	Demontari: timplarie (pervaz fereastră)	m2	0,7000
58	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	0,9000
59	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	1,2000
60	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta dupa finisarea peretior (*doar manopera)	m2	1,2000
61	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat 2.1x1m (model coordonat cu beneficiarul)	m2	2,1000
62	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
63	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m	1,8000
64	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (2m2	m	5,2000

1	2	3	4	5
		glafuri)		
65	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	4,5000
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete)	m2	2,0000
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	6,5000
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	40,5000
69	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	36,0000
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	36,0000
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	4,5000
72	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,6000
73	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	9,6000
74	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	9,6000
75	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	14,0000
76	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	5,4000
77	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de MDF (*corectie norma: Materiale doar "Panouri MDF")	m2	0,9000
78	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Lucrari reparatie Inclusiv salariu		
		1.3.2. Electricitate		
79	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (prize, intrerupatoare, sensor)	buc	15,0000
80	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000
81	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL	m	20,0000

1	2	3	4	5
		lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. D16mm (*corectie norma: doar tub si manopera)		
82	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (VVgng 3x1.5 mm2)	m	20,0000
83	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple)	buc	10,0000
84	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV)	buc	2,0000
85	RpEE14C	Montarea - intrerupator dublu	buc	1,0000
86	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	3,0000
87	RpEF15B	Montarea sensori (doar manopera)	buc	2,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Electricitate Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>		
		Total Birou 202 Inclusiv salariu		
		1.4. Birou 203 1.4.1. Lucrari reparatie		
88	RpCO56C	Demontari: captuseli din gips-carton la tavane	m2	10,5000
89	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	36,0000
90	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet (inclusiv plinte)	m2	10,5000
91	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn/PVC (usi, ferestre)	m2	5,6700
92	RpCO56A	Demontari: timplarie (pervaz fereastră)	m2	0,7000
93	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	0,9000
94	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	1,2000
95	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta dupa finisarea peretior (*doar manopera)	m2	1,2000
96	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat 2.1x1m (model	m2	2,1000

1	2	3	4	5
		coordonat cu beneficiarul)		
97	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
98	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (1,7 x 2,1m x 1buc) *deschidere dubla si plasa moschit inclusiv	m2	3,5700
99	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 200mm	m	1,8000
100	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m	1,8000
101	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T (exterior)	m	5,5000
102	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (4.5m2 glafuri)	m	12,8000
103	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	4,5000
104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii pariale perete)	m2	2,0000
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii pariale perete)	m2	6,5000
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	40,5000
107	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	36,0000
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	36,0000
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	4,5000
110	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,5000
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	10,5000
112	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	10,5000
113	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	10,5000
114	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,0000
115	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii	m	5,0000

1	2	3	4	5
		functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)		
116	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	5,4000
117	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de MDF (*corectie norma: Materiale doar "Panouri MDF")	m2	0,9000
118	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Lucrari reparatie Inclusiv salariu		
		1.4.2. Electricitate		
119	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor)	buc	15,0000
120	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,0000
121	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. D16mm (*corectie norma: doar tub si manopera)	m	12,0000
122	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (VVgng 3x1.5 mm2)	m	12,0000
123	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple)	buc	10,0000
124	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV)	buc	2,0000
125	RpEE14C	Montarea - intrerupator dublu	buc	1,0000
126	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	4,0000
127	RpEF15B	Montarea sensori (doar manopera)	buc	2,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		

1	2	3	4	5
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Electricitate Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>		
		Total Birou 203 Inclusiv salariu		
		1.5. Coridor 204 1.5.1. Lucrari de reparatie		
128	RpCO56C	Demontari: captuseli din gips-carton la tavane	m2	8,0000
129	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	26,0000
130	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet (inclusiv plinte)	m2	3,7000
131	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,9500
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,9500
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	5,6500
134	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	5,6500
135	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	5,6500
136	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,0000
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavane	m2	2,0000
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual tavane	m2	2,0000
139	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	26,0000
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	26,0000
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual pereti	m2	26,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu		
		1.5.2. Electricitate		
142	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (prize,intrerupatoare,sensor)	buc	2,0000
143	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	1,0000
144	RpEE14C	Montarea - intrerupator dublu	buc	2,0000

1	2	3	4	5
145	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Electricitate Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>		
		Total Coridor 204 Inclusiv salariu		
		1.6. Birou 204		
		1.6.1. Lucrari reparatie		
146	RpCO56C	Demontari: captuseli din gips-carton la tavane	m2	20,4000
147	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	49,0000
148	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet (inclusiv plinte)	m2	20,4000
149	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn/PVC (usi, ferestre)	m2	7,3000
150	RpCO56A	Demontari: timplarie (pervaz fereastră)	m2	1,1000
151	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	1,3500
152	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	1,2000
153	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta dupa finisarea peretilor (*doar manopera)	m2	1,2000
154	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat 2.1x1m (model coordonat cu beneficiarul)	m2	2,1000
155	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
156	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 x 2,6m x1buc) *deschidere dubla si plasa moschit inclusiv	m2	5,2000
157	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 200mm	m	2,7000
158	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m	2,7000
159	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T (exterior)	m	6,6000
160	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (5.5m2 glafuri)	m	14,4000

1	2	3	4	5
161	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	5,5000
162	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete)	m2	2,0000
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	7,5000
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	56,5000
165	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	49,0000
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	49,0000
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	7,5000
168	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,4000
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	20,4000
170	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	20,4000
171	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	20,4000
172	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	5,4000
173	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de MDF (*corectie norma: Materiale doar "Panouri MDF")	m2	1,3500
174	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Lucrari reparatie Inclusiv salariu		
		1.6.2. Electricitate		
175	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize, intrerupatoare, sensor)	buc	26,0000
176	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	13,0000
177	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe	m	15,0000

1	2	3	4	5
		dibluri sau console fixate direct in ziduri. D16mm (*corectie norma: doar tub si manopera)		
178	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (VVgng 3x1.5 mm2)	m	15,0000
179	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple)	buc	21,0000
180	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV)	buc	4,0000
181	RpEE14C	Montarea - intrerupator dublu	buc	1,0000
182	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	6,0000
183	RpEF15B	Montarea sensori (doar manopera)	buc	2,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Electricitate Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>		
		Total Birou 204 Inclusiv salariu		
		1.7. Birou 205		
		1.7.1. Lucrari reparatie		
184	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	34,0000
185	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, (inclusiv plinte)	m2	31,6000
186	RpCO56A	Demontari: timplarie (pervaz fereastră)	m2	3,0000
187	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2,7000
188	RpCO56A	Demontari: timplarie (grila lemn radiatoare)	m2	2,0000
189	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	3,6000
190	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta dupa finisarea peretior (*doar manopera)	m2	3,6000
191	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m	7,5000
192	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	22,3000

1	2	3	4	5
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (7.5m2 glafuri)		
193	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	7,5000
194	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete)	m2	2,0000
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	9,5000
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	43,5000
197	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	34,0000
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	34,0000
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	9,5000
200	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,6000
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	31,6000
202	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	31,6000
203	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	31,6000
204	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	6,0000
205	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	15,0000
206	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de MDF (*corectie norma: Materiale doar "Panouri MDF")	m2	2,7000
207	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn (MDF) (*corectie nomra: din materiale doar "masca" si "suruburi")	m2	2,0000
208	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		

1	2	3	4	5
		Total Lucrari reparatie Inclusiv salariu		
		1.7.2. Electricitate		
209	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor)	buc	44,0000
210	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000
211	RpEA11D	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie Cablu canal	m	11,0000
212	RpEA04A	Montarea Cablu canal plastic 100x50	m	11,0000
213	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple)	buc	30,0000
214	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV)	buc	6,0000
215	RpEE14C	Montarea - intrerupator dublu	buc	2,0000
216	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	8,0000
217	RpEF15B	Montarea sensori (doar manopera)	buc	6,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Electricitate Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>		
		Total Birou 205 Inclusiv salariu		
		1.8. Birou 209		
		1.8.1. Lucrari reparatie		
218	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43,0000
219	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,0000
220	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	1,4000
221	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	1,2000
222	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta dupa finisarea peretior (*doar manopera)	m2	1,2000
223	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane	m2	15,0000

1	2	3	4	5
		cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton		
224	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (2m2 glafuri)	m	6,6000
225	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	2,0000
226	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete)	m2	15,0000
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	17,0000
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	45,0000
229	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	43,0000
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	43,0000
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	2,0000
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,0000
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,0000
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual tavane	m2	16,0000
235	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	16,0000
236	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	16,0000
237	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	15,2000
238	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la plinte si prag usa	m2	2,6000
239	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,0000
240	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	5,0000
241	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina	m2	1,4000

1	2	3	4	5
		la 10 mp inclusiv din placaj de MDF (*corectie norma: Materiale doar "Panouri MDF")		
242	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Lucrari reparatie Inclusiv salariu		
		1.8.2. Electricitate		
243	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (prize, intrerupatoare, sensor)	buc	18,0000
244	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000
245	RpEA11D	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie Cablu canal	m	18,0000
246	RpEA04A	Montarea Cablu canal plastic 20x50	m	18,0000
247	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple)	buc	12,0000
248	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV)	buc	2,0000
249	RpEE14C	Montarea - intrerupator dublu	buc	1,0000
250	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	4,0000
251	RpEF15B	Montarea sensori (doar manopera)	buc	3,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Electricitate Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>		
		Total Birou 209 Inclusiv salariu		
		1.9. Birou 211		
		1.9.1. Lucrari reparatie		
252	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	53,0000

1	2	3	4	5
253	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet (inclusiv plinte)	m2	21,0000
254	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (4.8m2 glafuri)	m	16,0000
255	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	4,8000
256	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete)	m2	2,0000
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	6,8000
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	59,8000
259	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri>(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	53,0000
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	53,0000
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	4,8000
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,0000
263	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	21,0000
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,0000
265	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual tavane	m2	21,0000
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	21,0000
267	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	21,0000
268	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	21,0000
269	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	1,0000
270	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Lucrari reparatie Inclusiv salariu		
		1.9.2. Electricitate		
271	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor)	buc	31,0000
272	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	6,0000
273	RpEA11D	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie Cablu canal 20x50	m	16,0000
274	RpEA04A	Montarea Cablu canal plastic 20x50	m	16,0000
275	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple)	buc	22,0000
276	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV)	buc	4,0000
277	RpEE14C	Montarea - intrerupator dublu	buc	1,0000
278	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	6,0000
279	RpEF15B	Montarea sensori (doar manopera)	buc	4,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Electricitate Inclusiv salariu		
		1.9.3. Incalzire		
280	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	1,4000
281	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	5,5000
282	IB05B	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 11-20 elemente (1400x500)	buc	2,0000
283	IC35D	Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	5,5000
284	IC35B	Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	1,8000
285	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm		
286	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,0000
287	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4"	buc	4,0000
288	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	4,0000
289	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,0000
290	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	11,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de de viz</i>		
		Total Incalzire Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>		
		Total Birou 211 Inclusiv salariu		
		1.10. Birou 215		
		1.10.1. Lucrari reparatie		
291	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	52,0000
292	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	2,0000
293	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta dupa finisarea peretilor (*doar manopera)	m2	2,0000
294	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (4.8m2 glafuri)	m	16,0000
295	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	4,8000
296	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii pariale perete)	m2	3,0000
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii pariale perete)	m2	7,8000

1	2	3	4	5
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	56,8000
299	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	52,0000
300	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	52,0000
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	4,8000
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,3000
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	21,3000
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual tavane	m2	21,3000
305	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	21,3000
306	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	21,3000
307	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	18,8000
308	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la plinte si prag usa	m2	3,2000
309	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	3,0000
310	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	5,0000
311	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Lucrari reparatie Inclusiv salariu		
		1.10.2. Electricitate		
312	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor)	buc	29,0000
313	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,0000
314	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din	buc	20,0000

1	2	3	4	5
		lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple)		
315	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV)	buc	4,0000
316	RpEE14C	Montarea - intrerupator dublu	buc	1,0000
317	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	6,0000
318	RpEF15B	Montarea sensori (doar manopera)	buc	4,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Electricitate Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>		
		Total Birou 215 Inclusiv salariu		
		1.11. Birou 219		
		1.11.1. Lucrari reparatie		
319	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	52,0000
320	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	2,0000
321	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta dupa finisarea peretior (*doar manopera)	m2	2,0000
322	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (4.8m2 glafuri)	m	16,0000
323	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	4,8000
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete)	m2	3,0000
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	7,8000
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	56,8000
327	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	52,0000
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	52,0000

1	2	3	4	5
329	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	4,8000
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,3000
331	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	21,3000
332	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual tavane	m2	21,3000
333	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	21,3000
334	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	21,3000
335	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	18,8000
336	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la plinte si prag usa	m2	3,2000
337	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	3,0000
338	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	5,0000
339	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Lucrari reparatie Inclusiv salariu		
		1.11.2. Electricitate		
340	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor)	buc	29,0000
341	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,0000
342	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple)	buc	20,0000
343	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV)	buc	4,0000
344	RpEE14C	Montarea - intrerupator dublu	buc	1,0000

1	2	3	4	5
345	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	6,0000
346	RpEF15B	Montarea sensori (doar manopera)	buc	4,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Electricitate Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>		
		Total Birou 219 Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>		
		Total Birouri et.2 Inclusiv salariu		
		2. Birouri et.4		
		2.1. Coridor 401-403		
		2.1.1. Lucrari reparatie		
347	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	42,0000
348	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,5000
349	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (6.7m2 glafuri)	m	22,4000
350	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	6,7000
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	48,7000
352	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	42,0000
353	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	42,0000
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	6,7000
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	7,5000
356	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,5000
357	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm	m2	7,5000

1	2	3	4	5
358	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,8000
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Lucrari reparatie Inclusiv salariu		
		2.1.2. Electricitate		
359	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize, intrerupatoare, sensor)	buc	4,0000
360	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000
361	RpEA11D	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie Cablu canal	m	12,0000
362	RpEA04A	Montarea Cablu canal plastic 20x50	m	12,0000
363	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple)	buc	1,0000
364	RpEE14C	Montarea - intrerupator dublu	buc	3,0000
365	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	3,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Electricitate Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>		
		Total Coridor 401-403 Inclusiv salariu		
		2.2. Birou 401		
		2.2.1. Lucrari reparatie		
366	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	37,5000
367	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (inclusiv plinte)	m2	11,0000
368	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (3.2m2 glafuri)	m	10,7000

1	2	3	4	5
369	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	3,2000
370	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete)	m2	2,0000
371	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	5,2000
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	40,7000
373	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	37,5000
374	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	37,5000
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	3,2000
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	11,0000
377	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	11,0000
378	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	11,0000
379	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Lucrari reparatie Inclusiv salariu		
		2.2.2. Electricitate		
380	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (prize,intrerupatoare,sensor)	buc	17,0000
381	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000
382	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple)	buc	12,0000
383	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare,	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV)		
384	RpEE14C	Montarea - intrerupator dublu	buc	1,0000
385	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	4,0000
386	RpEF15B	Montarea sensori (doar manopera)	buc	2,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Electricitate Inclusiv salariu		
		2.2.3. Incalzire		
387	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	0,7000
388	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	3,0000
389	IB05B	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 11-20 elemente (1400x500)	buc	1,0000
390	IC35D	Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	3,0000
391	IC35B	Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	1,0000
392	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	2,0000
393	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4"	buc	2,0000
394	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	2,0000
395	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,0000
396	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	6,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Incalzire Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>		
		Total Birou 401		

1	2	3	4	5
		Inclusiv salariu		
		2.3. Birou 403		
		2.3.1. Lucrari reparatie		
397	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	64,2000
398	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat (inclusiv plinte)	m2	29,0000
399	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (6.4m2 glafuri)	m	21,3000
400	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	6,4000
401	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete)	m2	2,0000
402	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	8,4000
403	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	70,6000
404	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri>(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	64,2000
405	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	64,2000
406	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	6,4000
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	29,0000
408	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	29,0000
409	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	29,0000
410	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Lucrari reparatie Inclusiv salariu		
		2.3.2. Electricitate		
411	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (prize, intrerupatoare, sensor)	buc	27,0000
412	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele	buc	9,0000

1	2	3	4	5
		si globurile		
413	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple)	buc	19,0000
414	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV)	buc	4,0000
415	RpEE14C	Montarea - intrerupator dublu	buc	1,0000
416	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	9,0000
417	RpEF15B	Montarea sensori (doar manopera)	buc	3,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Electricitate Inclusiv salariu		
		2.3.3. Incalzire		
418	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	2,1000
419	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	9,0000
420	IB05B	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 11-20 elemente (1400x500)	buc	3,0000
421	IC35D	Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	9,0000
422	IC35B	Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	3,0000
423	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	6,0000
424	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4"	buc	6,0000
425	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	6,0000
426	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,0000
427	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	18,0000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Incalzire Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>		
		Total Birou 403 Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>		
		Total Birouri et.4 Inclusiv salariu		
		3. Casa scarii		
		3.1. Lucrari reparatie		
428	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn	m2	18,0000
429	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (demontari partiale)	m2	50,0000
430	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (demontari partiale)	m2	30,0000
431	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	36,2800
432	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	22,0000
433	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000
434	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000
435	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	3,4000
436	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	50,0000
437	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (64,8 m2 glafuri)	m	216,0000
438	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri usi/ferestre)	m2	64,8000
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	320,0000
440	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si	m2	320,0000

1	2	3	4	5
		pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
441	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm)	m2	320,0000
442	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	320,0000
443	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	320,0000
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	320,0000
445	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti	m2	320,0000
446	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavane	m2	30,0000
447	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	30,0000
448	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavane/palieri/vanguri scari	m2	30,0000
449	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavane/palieri/vanguri scari	m2	216,0000
450	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tavane/palieri/vanguri scari	m2	216,0000
451	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (pervaz ferestre)	m	48,0000
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pardoselilor cu Behokontakt (palieri)	m2	53,1800
453	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (palieri)	m2	53,1800
454	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (contratreapta palier)	m	24,0000
455	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (scari et.1)	m	19,0000
456	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	63,2000
457	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (et.1)	m2	29,0000
458	CK18C *aplicativ	Cornier metalic de scara	m	36,0000
459	RpCL02B	Repararea balustradei scarilor de lemn, confectionarea mainii curente de stejar (inlocuire total mina curenta)	m	32,0000
460	CN17D	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta tare (vopsire mina curenta)	m2	6,4000

1	2	3	4	5
461	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (balustrade si mina curenta)	m2	96,0000
462	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	96,0000
463	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	20,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Lucrari reparatie Inclusiv salariu		
		3.2. Intrare in cladire (spate)		
464	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	55,0000
465	RpCO56C	Demontari: captuseli din gips-carton	m2	1,5000
466	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	1,2000
467	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile (maner, broasca) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv * Usa prefabricata metalica pentru exterior (2.16 x 1.25m) Usa intrare	m2	2,7000
468	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,0000
469	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta dupa finisarea peretilor (*doar manopera)	m2	1,2000
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (perete)	m2	1,5000
471	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (corob radiator)	m2	1,5000
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	1,5000
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	1,5000
474	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	1,5000
475	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica (usa tehnicieni)	m2	5,5000
476	RpCP10B	Montarea minerelor gata confectionate de minimum 30 cm latime, fixate la usi metalice (usa tehnicieni)	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Intrare in cladire (spate)		
		Inclusiv salariu		
		3.3. Electricitate		
477	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (prize, intrerupatoare, sensor)	buc	14,0000
478	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	12,0000
479	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. D16mm (*corectie norma: doar tub si manopera)	m	60,0000
480	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (VVgng 3x1.5 mm2)	m	60,0000
481	RpEE14C	Montarea - intrerupator simplu	buc	5,0000
482	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED)	buc	6,0000
483	RpEF15B	Montarea panouri EXIT (doar manopera)	buc	5,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Electricitate		
		Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>		
		Total Casa scarii		
		Inclusiv salariu		
		4. Intrare subsol		
484	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	3,0000
485	RpCO56C	Demontari: captuseli din gips-carton	m2	1,0000
486	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (et.1)	m2	3,0000
487	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (corob)	m2	1,0000
488	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	1,0000
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	1,0000
490	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	1,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		

1	2	3	4	5
		Total Intrare subsol Inclusiv salariu		
		5. Lucrari de evacuare deseuri		
491	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2	t	45,0000
492	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	45,0000
493	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	45,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Lucrari de evacuare deseuri Inclusiv salariu		
		Total	lei	
		TVA	20 %	
		Total deviz: Inclusiv salariu		

Notă 1: La Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, se atașează și formularul descifrat (consumul de resurse aferent fiecărei norme de devizare).

Notă 2: Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de către Beneficiar.

Lista cu cantitățile de lucrări descifrată

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Birouri et.2		
		1.1. Birou 201		
		1.1.1. Lucrari reparatie		
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
		<i>Total</i>	lei	
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	
	7422010060100	Timplari	h-om	0,4700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700
		<i>Total</i>	lei	

1	2	3	4	5
4	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600
		Total	lei	
5	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta dupa finisarea peretilor (*doar manopera)	m2	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400
		Total	lei	
6	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat 2.1x1 m (model coordonat cu beneficiarul)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2030112930000	Usi interioare din MDF	m2	1,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		Total	lei	
7	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000
		Total	lei	
8	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (4,5 m2 glafuri)	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
		Total	lei	
9	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
		Total	lei	
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete)	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
		Total	lei	
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		Total	lei	
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
13	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong"	m2	1,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
		<i>Total</i>	lei	
17	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000
		<i>Total</i>	lei	
18	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
		<i>Total</i>	lei	
19	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6500
	2940420007680	Abriht	h-om	0,0300
	2030112947736	Plinte din lemn de stejar sau foioase	m	1,0200
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,0000
		<i>Total</i>	lei	
20	RpCO40D	Reparati radicale la usi de lemn, prin schimbarea unui element orizontal din cherestea de stejar (prag 0.4 x 1m)	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600
	2010102911736	Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m	m3	0,0110
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,3000
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1000
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,0300
	2940420007682	Masina de timplarie (abriht)	h-ut	0,1000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
21	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400
	2030112947600*	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	1,0000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
22	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de MDF (*corectie norma: Materiale doar "Panouri MDF")	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2670112204050	Panou protectie perete MDF	m2	1,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
23	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500
	2811236306200	Grila ventilatie plastic 200x250	buc	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
		<i>Total</i>	lei	
		1.1.2. Electricitate		
24	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Total</i>	lei	
25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Total</i>	lei	
26	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
27	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100I	Priza Internet	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
28	RpEE14C	Montarea - intrerupator dublu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
29	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
30	RpEF15B	Montarea sensori (doar manopera)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
		<i>Total</i>	lei	
		1.2. Coridor 202-203		
		1.2.1. Lucrari reparatie		
31	RpCO56C	Demontari: captuseli din gips-carton	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200
		<i>Total</i>	lei	
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
		<i>Total</i>	lei	
33	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377
		<i>Total</i>	lei	
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
37	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat 2.1x1m (model coordonat cu beneficiarul)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2030112930000	Usi interioare din MDF	m2	1,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>	lei	
38	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000
		<i>Total</i>	lei	
39	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (2.1m2 glafuri)	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
40	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
		<i>Total</i>	lei	
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavan	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000

1	2	3	4	5
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
46	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000
		<i>Total</i>	lei	
47	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
		<i>Total</i>	lei	
48	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6500
	2940420007680	Abriht	h-om	0,0300
	2030112947736	Plinte din lemn de stejar sau foioase	m	1,0200
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	4,0000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,0000
		<i>Total</i>	lei	
49	RpCO40D	Reparati radicale la usi de lemn, prin schimbarea unui element orizontal din cherestea de stejar (prag 0.4 x 1m)	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600
	2010102911736	Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m	m3	0,0110
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,3000
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1000
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0300
	2940420007682	Masina de timplarie (abriht)	h-ut	0,1000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
50	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la plinte si prag usa	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1200
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
		1.2.2. Electricitate		
51	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Total</i>	lei	
52	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Total</i>	lei	
53	RpEE14C	Montarea - intrerupator simplu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	

1	2	3	4	5
54	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
		1.3. Birou 202		
		1.3.1. Lucrari reparatie		
55	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
		<i>Total</i>	lei	
57	RpCO56A	Demontari: timplarie (pervaz fereastră)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
		<i>Total</i>	lei	
58	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700
		<i>Total</i>	lei	
59	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600
		<i>Total</i>	lei	
60	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta dupa finisarea peretilor (*doar manopera)	m2	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400
		<i>Total</i>	lei	
61	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat 2.1x1m (model coordonat cu beneficiarul)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2030112930000	Usi interioare din MDF	m2	1,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>	lei	
62	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000
		<i>Total</i>	lei	
63	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
64	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	

1	2	3	4	5
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (2m2 glafuri)		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
65	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
		<i>Total</i>	lei	
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete)	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
		<i>Total</i>	lei	
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
69	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
72	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	

1	2	3	4	5
		sistemul-grila		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong"	m2	1,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
		<i>Total</i>	lei	
73	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000
		<i>Total</i>	lei	
74	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
		<i>Total</i>	lei	
75	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6500
	2940420007680	Abricht	h-om	0,0300
	2030112947736	Plinte din lemn de stejar sau foioase	m	1,0200
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	4,0000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,0000
		<i>Total</i>	lei	
76	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400
	2030112947600*	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	1,0000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
77	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de MDF (*corectie norma: Materiale doar "Panouri MDF")	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2670112204050	Panou protectie perete MDF	m2	1,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
78	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500
	2811236306200	Grila ventilatie plastic 200x250	buc	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
		<i>Total</i>	lei	
		1.3.2. Electricitate		
79	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize, intrerupatoare, sensor)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Total</i>	lei	
80	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Total</i>	lei	
81	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de	m	

1	2	3	4	5
		protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. D16mm (*corectie norma: doar tub si manopera)		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600
	252121670423416	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit D16	m	1,0250
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,2000
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500
		<i>Total</i>	lei	
82	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (VV gng 3x1.5 mm2)	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700
	2722103107001315	Conductor de aluminiu sau cupru 3x1.5 mm2 BBr	m	1,0300
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
83	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
84	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	27461673351001	Priza Internet	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
85	RpEE14C	Montarea - intrerupator dublu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
86	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
87	RpEF15B	Montarea sensori (doar manopera)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
		<i>Total</i>	lei	
		1.4. Birou 203		
		1.4.1. Lucrari reparatie		
88	RpCO56C	Demontari: captuseli din gips-carton la tavane	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200
		<i>Total</i>	lei	
89	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100
		Total	lei	
90	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet (inclusiv plinte)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250
	4100126202818	Apa	m3	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400
		Total	lei	
91	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn/PVC (usi, ferestre)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
		Total	lei	
92	RpCO56A	Demontari: timplarie (pervaz fereastr)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
		Total	lei	
93	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700
		Total	lei	
94	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600
		Total	lei	
95	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta dupa finisarea peretior (*doar manopera)	m2	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400
		Total	lei	
96	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat 2.1x1m (model coordonat cu beneficiarul)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2030112930000	Usi interioare din MDF	m2	1,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		Total	lei	
97	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000
		Total	lei	
98	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (1,7 x 2,1m x1 buc) *deschidere dubla si plasa moschit inclusiv	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1230
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		Total	lei	
99	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 200mm	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800

1	2	3	4	5
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		Total	lei	
100	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		Total	lei	
101	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T (exterior)	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
		Total	lei	
102	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (4.5m2 glafuri)	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
		Total	lei	
103	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
		Total	lei	
104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete)	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
		Total	lei	
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		Total	lei	
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
107	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
110	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong"	m2	1,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
		<i>Total</i>	lei	
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
112	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900
	4100126202818	Apa	m3	0,0070
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>	lei	
113	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
114	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
115	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu	m	

1	2	3	4	5
		vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pna la 34 mm inclusiv (teava incalzire)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0170
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0090
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0090
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
116	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400
	2030112947600*	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	1,0000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
117	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de MDF (*corectie norma: Materiale doar "Panouri MDF")	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2670112204050	Panou protectie perete MDF	m2	1,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
118	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500
	2811236306200	Grila ventilatie plastic 200x250	buc	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
		<i>Total</i>	lei	
		1.4.2. Electricitate		
119	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Total</i>	lei	
120	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Total</i>	lei	
121	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. D16mm (*corectie norma: doar tub si manopera)	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600
	252121670423416	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit D16	m	1,0250
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,2000
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500
		<i>Total</i>	lei	
122	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (VVgng 3x1.5 mm2)	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700
	2722103107001315	Conductor de aluminiu sau cupru 3x1.5 mm2 BBHГ	m	1,0300
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
123	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200

1	2	3	4	5
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
124	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	27461673351001	Priza Internet	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
125	RpEE14C	Montarea - intrerupator dublu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
126	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
127	RpEF15B	Montarea sensori (doar manopera)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
		<i>Total</i>	lei	
		1.5. Coridor 204		
		1.5.1. Lucrari de reparatie		
128	RpCO56C	Demontari: captuseli din gips-carton la tavane	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200
		<i>Total</i>	lei	
129	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
130	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet (inclusiv plinte)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250
	4100126202818	Apa	m3	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>	lei	
131	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>	lei	
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
		Total	lei	
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		Total	lei	
134	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		Total	lei	
135	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
		Total	lei	
136	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong"	m2	1,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
		Total	lei	
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavane	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		Total	lei	
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual tavane	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		Total	lei	
139	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100
		Total	lei	
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		Total	lei	
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual pereti	m2	

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
		1.5.2. Electricitate		
142	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Total</i>	lei	
143	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Total</i>	lei	
144	RpEE14C	Montarea - intrerupator dublu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
145	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
		1.6. Birou 204		
		1.6.1. Lucrari reparatie		
146	RpCO56C	Demontari: captuseli din gips-carton la tavane	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200
		<i>Total</i>	lei	
147	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
148	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet (inclusiv plinte)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250
	4100126202818	Apa	m3	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>	lei	
149	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn/PVC (usi, ferestre)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
		<i>Total</i>	lei	
150	RpCO56A	Demontari: timplarie (pervaz fereastr)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
		<i>Total</i>	lei	
151	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
152	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600
		<i>Total</i>	lei	
153	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta dupa finisarea peretilor (*doar manopera)	m2	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400
		<i>Total</i>	lei	
154	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat 2.1x1m (model coordonat cu beneficiarul)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2030112930000	Usi interioare din MDF	m2	1,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>	lei	
155	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000
		<i>Total</i>	lei	
156	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 x 2,6m x 1buc) *deschidere dubla si plasa moschit inclusiv	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>	lei	
157	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 200mm	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
158	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
159	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T (exterior)	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
160	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la	m	

1	2	3	4	5
		usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (5.5m2 glafuri)		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
161	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
		<i>Total</i>	lei	
162	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete)	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
		<i>Total</i>	lei	
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
165	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	

1	2	3	4	5
168	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong"	m2	1,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
		<i>Total</i>	lei	
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
170	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900
	4100126202818	Apa	m3	0,0070
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>	lei	
171	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500
	20301122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
172	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400
	2030112947600*	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	1,0000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
173	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de MDF (*corectie norma: Materiale doar "Panouri MDF")	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2670112204050	Panou protectie perete MDF	m2	1,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
174	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500
	2811236306200	Grila ventilatie plastic 200x250	buc	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
		<i>Total</i>	lei	
		1.6.2. Electricitate		
175	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Total</i>	lei	
176	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Total</i>	lei	

1	2	3	4	5
177	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. D16mm (*corectie norma: doar tub si manopera)	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600
	252121670423416	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit D16	m	1,0250
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,2000
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500
		<i>Total</i>	lei	
178	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (VVgng 3x1.5 mm ²)	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700
	2722103107001315	Conductor de aluminiu sau cupru 3x1.5 mm ² BBHr	m	1,0300
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
179	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
180	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	27461673351001	Priza Internet	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
181	RpEE14C	Montarea - intrerupator dublu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
182	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
183	RpEF15B	Montarea sensori (doar manopera)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
		<i>Total</i>	lei	
		1.7. Birou 205		
		1.7.1. Lucrari reparatie		
184	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m ²	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
185	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, (inclusiv plinte)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300
	4100126202818	Apa	m3	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
186	RpCO56A	Demontari: timplarie (pervaz fereastră)	m2	
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
		<i>Total</i>	lei	
187	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	
	7422010060100	Timplari	h-om	0,4700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700
		<i>Total</i>	lei	
188	RpCO56A	Demontari: timplarie (grila lemn radiatoare)	m2	
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
		<i>Total</i>	lei	
189	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600
		<i>Total</i>	lei	
190	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta dupa finisarea peretilor (*doar manopera)	m2	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400
		<i>Total</i>	lei	
191	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m	
	7422010060100	Timplari	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
192	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (7.5m2 glafuri)	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
193	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
		<i>Total</i>	lei	
194	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete)	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790

1	2	3	4	5
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
		<i>Total</i>	lei	
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii pariale perete)	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
197	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
200	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong"	m2	1,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
		<i>Total</i>	lei	
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
202	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900
	4100126202818	Apa	m3	0,0070
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>	lei	
203	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500

1	2	3	4	5
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
204	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
205	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0170
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0090
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0090
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
206	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de MDF (*corectie norma: Materiale doar "Panouri MDF")	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2670112204050	Panou protectie perete MDF	m2	1,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
207	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn (MDF) (*corectie nomra: din materiale doar "masca" si "suruburi")	m2	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2030127329586	Masca din MDF	m2	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
208	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500
	2811236306200	Grila ventilatie plastic 200x250	buc	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
		<i>Total</i>	lei	
		1.7.2. Electricitate		
209	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Total</i>	lei	
210	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Total</i>	lei	
211	RpEA11D	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie Cablu canal	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800
		<i>Total</i>	lei	
212	RpEA04A	Montarea Cablu canal plastic 100x50	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8700
	2521216704237*10	Cablu canal 100x50	m	1,0200

1	2	3	4	5
	0			
	2875274117002	Cot PVC-U	buc	0,1000
		<i>Total</i>	lei	
213	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
214	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100I	Priza Internet	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
215	RpEE14C	Montarea - intrerupator dublu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
216	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
217	RpEF15B	Montarea sensori (doar manopera)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
		<i>Total</i>	lei	
		1.8. Birou 209		
		1.8.1. Lucrari reparatie		
218	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
219	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
220	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
221	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600
		<i>Total</i>	lei	
222	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta dupa finisarea peretior (*doar manopera)	m2	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400
		<i>Total</i>	lei	
223	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050
		<i>Total</i>	lei	
224	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (2m2 glafuri)	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
225	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
		<i>Total</i>	lei	
226	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete)	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
		<i>Total</i>	lei	
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
229	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual tavane	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
235	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000
		<i>Total</i>	lei	
236	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
		<i>Total</i>	lei	
237	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6500
	2940420007680	Abriht	h-om	0,0300
	2030112947736	Plinte din lemn de stejar sau foioase	m	1,0200

1	2	3	4	5
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	4,0000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,0000
		<i>Total</i>	lei	
238	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la plinte si prag usa	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,1200
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
239	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
240	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0170
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0090
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0090
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
241	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de MDF (*corectie norma: Materiale doar "Panouri MDF")	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2670112204050	Panou protectie perete MDF	m2	1,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
242	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500
	2811236306200	Grila ventilatie plastic 200x250	buc	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
		<i>Total</i>	lei	
		1.8.2. Electricitate		
243	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Total</i>	lei	
244	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Total</i>	lei	
245	RpEA11D	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie Cablu canal	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800
		<i>Total</i>	lei	

1	2	3	4	5
246	RpEA04A	Montarea Cablu canal plastic 20x50	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8700
	2521216704237*	Cablu canal 20c50	m	1,0200
	2875274117002	Cot PVC-U	buc	0,1000
		<i>Total</i>	lei	
247	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
248	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	27461673351001	Priza Internet	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
249	RpEE14C	Montarea - intrerupator dublu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
250	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
251	RpEF15B	Montarea sensori (doar manopera)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
		<i>Total</i>	lei	
		1.9. Birou 211		
		1.9.1. Lucrari reparatie		
252	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
253	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet (inclusiv plinte)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250
	4100126202818	Apa	m3	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>	lei	
254	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	

1	2	3	4	5
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (4.8m2 glafuri)		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
255	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
		<i>Total</i>	lei	
256	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete)	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
		<i>Total</i>	lei	
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
259	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		Total	lei	
263	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		Total	lei	
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		Total	lei	
265	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual tavane	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		Total	lei	
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		Total	lei	
267	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900
	4100126202818	Apa	m3	0,0070
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		Total	lei	
268	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
		Total	lei	
269	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0170
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0090
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0090
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		Total	lei	
270	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500
	2811236306200	Grila ventilatie plastic 200x250	buc	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
		1.9.2. Electricitate		
271	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Total</i>	lei	
272	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Total</i>	lei	
273	RpEA11D	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie Cablu canal 20x50	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800
		<i>Total</i>	lei	
274	RpEA04A	Montarea Cablu canal plastic 20x50	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8700
	2521216704237*	Cablu canal 20c50	m	1,0200
	2875274117002	Cot PVC-U	buc	0,1000
		<i>Total</i>	lei	
275	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestati L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
276	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100I	Priza Internet	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestati L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
277	RpEE14C	Montarea - intrerupator dublu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
278	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
279	RpEF15B	Montarea sensori (doar manopera)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
		<i>Total</i>	lei	
		1.9.3. Incalzire		
280	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
281	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290
		<i>Total</i>	lei	
282	IB05B	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 11-20 elemente (1400x500)	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500
		<i>Total</i>	lei	
283	IC35D	Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500
	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena d32	m	1,0300
		<i>Total</i>	lei	
284	IC35B	Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500
	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	1,0300
		<i>Total</i>	lei	
285	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100
	2875274110102322	Piesa de racordare 2x32	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210
		<i>Total</i>	lei	
286	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2875274110102323	Piesa de racordare 3x32	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
287	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4"	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500
	287527411900032	Cot racord olandez d32	buc	1,0000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520
		<i>Total</i>	lei	
288	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	287527411900020	Cot racord olandez d20	buc	1,0000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0070
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
		<i>Total</i>	lei	
289	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
		<i>Total</i>	lei	
290	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000
		<i>Total</i>	lei	
		1.10. Birou 215		
		1.10.1. Lucrari reparatie		
291	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
292	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600
		<i>Total</i>	lei	
293	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta dupa finisarea peretilor (*doar manopera)	m2	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400
		<i>Total</i>	lei	
294	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (4.8m2 glafuri)	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	1421102200513	Nisip sortat nespalt de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
295	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
		<i>Total</i>	lei	
296	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii pariale perete)	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
		<i>Total</i>	lei	
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0	m2	

1	2	3	4	5
		mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
299	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
300	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual tavane	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
305	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000
		<i>Total</i>	lei	
306	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	

1	2	3	4	5
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
		<i>Total</i>	lei	
307	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6500
	2940420007680	Abricht	h-om	0,0300
	2030112947736	Plinte din lemn de stejar sau foioase	m	1,0200
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	4,0000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,0000
		<i>Total</i>	lei	
308	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la plinte si prag usa	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1200
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
309	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
310	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0170
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0090
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0090
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
311	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500
	2811236306200	Grila ventilatie plastic 200x250	buc	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
		<i>Total</i>	lei	
		1.10.2. Electricitate		
312	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Total</i>	lei	
313	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Total</i>	lei	
314	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple)	buc	

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
315	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100I	Priza Internet	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
316	RpEE14C	Montarea - intrerupator dublu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
317	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
318	RpEF15B	Montarea sensori (doar manopera)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
		<i>Total</i>	lei	
		1.11. Birou 219		
		1.11.1. Lucrari reparatie		
319	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
320	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600
		<i>Total</i>	lei	
321	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta dupa finisarea peretilor (*doar manopera)	m2	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400
		<i>Total</i>	lei	
322	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (4.8m2 glafuri)	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015

1	2	3	4	5
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
323	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
		<i>Total</i>	lei	
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete)	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
		<i>Total</i>	lei	
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
327	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
329	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
331	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000

1	2	3	4	5
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		Total	lei	
332	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual tavane	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		Total	lei	
333	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000
		Total	lei	
334	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
		Total	lei	
335	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6500
	2940420007680	Abricht	h-om	0,0300
	2030112947736	Plinte din lemn de stejar sau foioase	m	1,0200
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,0000
		Total	lei	
336	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la plinte si prag usa	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1200
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000
		Total	lei	
337	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		Total	lei	
338	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0170
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0090
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0090
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		Total	lei	

1	2	3	4	5
339	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500
	2811236306200	Grila ventilatie plastic 200x250	buc	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
		<i>Total</i>	lei	
		1.11.2. Electricitate		
340	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize, intrerupatoare, sensor)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Total</i>	lei	
341	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Total</i>	lei	
342	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
343	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100I	Priza Internet	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
344	RpEE14C	Montarea - intrerupator dublu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
345	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
346	RpEF15B	Montarea sensori (doar manopera)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
		<i>Total</i>	lei	
		2. Birouri et.4		
		2.1. Coridor 401-403		
		2.1.1. Lucrari reparatie		
347	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	

1	2	3	4	5
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
		Total	lei	
348	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500
		Total	lei	
349	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (6.7m2 glafuri)	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
		Total	lei	
350	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
		Total	lei	
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		Total	lei	
352	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100
		Total	lei	
353	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		Total	lei	
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		Total	lei	
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
356	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
		<i>Total</i>	lei	
357	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053
		<i>Total</i>	lei	
358	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
		2.1.2. Electricitate		
359	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Total</i>	lei	
360	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Total</i>	lei	
361	RpEA11D	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie Cablu canal	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800
		<i>Total</i>	lei	
362	RpEA04A	Montarea Cablu canal plastic 20x50	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8700
	2521216704237*	Cablu canal 20c50	m	1,0200
	2875274117002	Cot PVC-U	buc	0,1000
		<i>Total</i>	lei	
363	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
364	RpEE14C	Montarea - intrerupator dublu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
365	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
		2.2. Birou 401		
		2.2.1. Lucrari reparatie		
366	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
367	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (inclusiv plinte)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300
	4100126202818	Apa	m3	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
368	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (3.2m2 glafuri)	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
369	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
		<i>Total</i>	lei	
370	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete)	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
		<i>Total</i>	lei	

1	2	3	4	5
371	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		Total	lei	
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		Total	lei	
373	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100
		Total	lei	
374	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		Total	lei	
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		Total	lei	
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		Total	lei	
377	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900
	4100126202818	Apa	m3	0,0070
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		Total	lei	
378	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
		Total	lei	
379	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500
	2811236306200	Grila ventilatie plastic 200x250	buc	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
		2.2.2. Electricitate		
380	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize, intrerupatoare, sensor)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Total</i>	lei	
381	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Total</i>	lei	
382	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
383	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100I	Priza Internet	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
384	RpEE14C	Montarea - intrerupator dublu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
385	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
386	RpEF15B	Montarea sensori (doar manopera)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
		<i>Total</i>	lei	
		2.2.3. Incalzire		
387	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600
		<i>Total</i>	lei	
388	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1590
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
389	IB05B	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 11-20 elemente (1400x500)	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500
		<i>Total</i>	lei	
390	IC35D	Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500
	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena d32	m	1,0300
		<i>Total</i>	lei	
391	IC35B	Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500
	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	1,0300
		<i>Total</i>	lei	
392	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2875274110102323	Piesa de racordare 3x32	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
393	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4"	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500
	287527411900032	Cot racord olandez d32	buc	1,0000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520
		<i>Total</i>	lei	
394	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	287527411900020	Cot racord olandez d20	buc	1,0000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0070
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
		<i>Total</i>	lei	
395	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
		<i>Total</i>	lei	
396	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000
		<i>Total</i>	lei	
		2.3. Birou 403		

1	2	3	4	5
		2.3.1. Lucrari reparatie		
397	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
398	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat (inclusiv plinte)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250
	4100126202818	Apa	m3	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>	lei	
399	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (6.4m2 glafuri)	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
400	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
		<i>Total</i>	lei	
401	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete)	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
		<i>Total</i>	lei	
402	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
403	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
404	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hartie	m2	1,1000
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100
		<i>Total</i>	lei	

1	2	3	4	5
405	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
406	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
408	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900
	4100126202818	Apa	m3	0,0070
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>	lei	
409	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
410	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500
	2811236306200	Grila ventilatie plastic 200x250	buc	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
		<i>Total</i>	lei	
		2.3.2. Electricitate		
411	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize, intreruptoare, sensor)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Total</i>	lei	
412	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Total</i>	lei	
413	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050

1	2	3	4	5
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
414	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	27461673351001	Priza Internet	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
415	RpEE14C	Montarea - intrerupator dublu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
416	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
417	RpEF15B	Montarea sensori (doar manopera)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
		<i>Total</i>	lei	
		2.3.3. Incalzire		
418	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600
		<i>Total</i>	lei	
419	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290
		<i>Total</i>	lei	
420	IB05B	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 11-20 elemente (1400x500)	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500
		<i>Total</i>	lei	
421	IC35D	Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500
	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena d32	m	1,0300
		<i>Total</i>	lei	
422	IC35B	Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500
	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	1,0300
		<i>Total</i>	lei	
423	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2875274110102323	Piesa de racordare 3x32	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
424	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4"	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500
	287527411900032	Cot racord olandez d32	buc	1,0000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520
		<i>Total</i>	lei	
425	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	287527411900020	Cot racord olandez d20	buc	1,0000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0070
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
		<i>Total</i>	lei	
426	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
		<i>Total</i>	lei	
427	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000
		<i>Total</i>	lei	
		3. Casa scarii		
		3.1. Lucrari reparatie		
428	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700
		<i>Total</i>	lei	
429	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (demontari partiale)	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
430	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (demontari partiale)	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	

1	2	3	4	5
431	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500
		Total	lei	
432	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
		Total	lei	
433	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300
		Total	lei	
434	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
		Total	lei	
435	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475
		Total	lei	
436	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050
		Total	lei	
437	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (64,8 m2 glafuri)	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010

1	2	3	4	5
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
438	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri usi/ferestre)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
		<i>Total</i>	lei	
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
440	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
		<i>Total</i>	lei	
441	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm)	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030
		<i>Total</i>	lei	
442	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
		<i>Total</i>	lei	
443	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii parțiale perete)	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
445	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
446	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavane	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
447	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150
		<i>Total</i>	lei	
448	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavane/paliere/vanguri scari	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
449	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavane/paliere/vanguri scari	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
450	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tavane/paliere/vanguri scari	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
451	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (pervaz ferestre)	m	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pardoselilor cu Behokontakt (paliere)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303b	Betokontakt	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
453	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (paliere)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
454	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (contratreapta palier)	m	
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
455	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (scari et.1)	m	
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
456	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
457	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (et.1)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053
		<i>Total</i>	lei	
458	CK18C *aplicativ	Cornier metalic de scara	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600
	2743123549025*	Cornier metalic de scara	m	1,0500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000
		<i>Total</i>	lei	
459	RpCL02B	Repararea balustradei scarilor de lemn, confectionarea mainii curente de stejar (inlocuire totală mina curentă)	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,5800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900
	2010102912362	Dulap stejar lung cls.B tiv., Gr=70mm, Lung=2,00m S8689	m3	0,0060
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,2000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
		<i>Total</i>	lei	
460	CN17D	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta tare (vopsire mina curentă)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200

1	2	3	4	5
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0700
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0800
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,1300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
		Total	lei	
461	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (balustrade si mina curenta)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000
		Total	lei	
462	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300
		Total	lei	
463	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000
		Total	lei	
		3.2. Intrare in cladire (spate)		
464	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050
		Total	lei	
465	RpCO56C	Demontari: captuseli din gips-carton	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200
		Total	lei	
466	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600
		Total	lei	
467	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile (maner, broasca) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv * Usa prefabricata metalica pentru exterior (2.16 x 1.25m) Usa intrare	m2	
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200
		Total	lei	
468	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		Total	lei	
469	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta dupa finisarea peretilor (*doar manopera)	m2	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400
		Total	lei	
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (perete)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		Total	lei	
471	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcabei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (corob radiator)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377
		Total	lei	
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		Total	lei	
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		Total	lei	
474	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		Total	lei	
475	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica (usa tehnicieni)	m2	

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1000
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0500
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1100
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1700
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0200
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120
		<i>Total</i>	lei	
476	RpCP10B	Montarea minerelor gata confectionate de minimum 30 cm latime, fixate la usi metalice(usa tehnicieni)	buc	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1400
	2874115837197	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 25 mm	buc	4,0000
	2863146310999	Minere pentru usi metalice gata confectionate	buc	1,0000
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
		3.3. Electricitate		
477	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Total</i>	lei	
478	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Total</i>	lei	
479	RpEA02A	Montarea tubului izolan din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. D16mm (*corectie norma: doar tub si manopera)	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600
	252121670423416	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit D16	m	1,0250
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,2000
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500
		<i>Total</i>	lei	
480	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (VVgng 3x1.5 mm2)	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700
	2722103107001315	Conductor de aluminiu sau cupru 3x1.5 mm2 BBHr	m	1,0300
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
481	RpEE14C	Montarea - intrerupator simplu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
482	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
483	RpEF15B	Montarea panouri EXIT (doar manopera)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
		<i>Total</i>	lei	
		4. Intrare subsol		
484	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
485	RpCO56C	Demontari: captuseli din gips-carton	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200
		<i>Total</i>	lei	
486	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (et.1)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053
		<i>Total</i>	lei	
487	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (corob)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377
		<i>Total</i>	lei	
488	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
490	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
		5. Lucrari de evacuare deseuri		
491	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2	t	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
492	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600
		<i>Total</i>	lei	

1	2	3	4	5
493	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820
		Total	lei	

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: [nu se aplică](#)
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) [Pentru fiecare lot în parte](#)
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: [nu se admite](#)
12. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitate: [Timp de 60 zile din data înaintării comunicării către Antreprenor privind transmiterea dării de seama la Agenția Achiziții Publice, dar nu mai târziu de 20 decembrie 2024.](#)
13. Termenul de valabilitate a contractului: [31.12.2024](#)
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): [Nu se aplică](#)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): [Nu se aplică](#)
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Prezentarea Cererii de participare conform Anexei 7 (Ordinul MF Nr. 69 din 07-05-2021)	Cerere de participare confirmată prin semnătura electronică	Obligatoriu
2	Prezentarea Declarației privind valabilitatea ofertei conform Anexei 8 (Ordinul MF Nr. 69 din 07-05-2021)	Declarația privind valabilitatea ofertei confirmată prin semnătura electronică	Obligatoriu
3	Prezentarea Documentelor aferente ofertei	Devize locale forma № 3, 5, 7 emise prin programa electronică „WinSmeta”, confirmate prin semnătura electronică a Participantului	Obligatoriu
4	Garanția pentru oferta 1% conform Anexei nr.9 din Ordinul MF 115/2021	Garanția pentru oferta 1% confirmată prin semnătura electronică.	Obligatoriu
5	Prezentarea Formularului standard al Documentului Unic de Achiziții European completat	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE) confirmat prin semnătura electronică a Participantului	Obligatoriu
6	Vor fi excluși operatorii economici care nu și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile	Accesarea informației privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale de către candidatul sau ofertantul la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice se va	Obligatoriu lipsa datoriilor - se verifică de CNAS la data deschiderii

	legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.	efectua nemijlocit de către autoritatea contractantă prin accesarea de către autoritățile contractante de pe platforma de interoperabilitate (MConnect), precum și de pe Portalul guvernamental de date, accesând următorul link: https://date.gov.md/open/company-details	<i>ofertelor</i>
7	Vor fi excluși operatorii economici care nu dispun de Capacitatea de exercitare a activității profesionale	- La depunerea ofertei și declararea în (DUAE) - Graficul de executarea a lucrărilor cinform formularului tipizat <i>Anexei nr.10</i> din <i>Ordinul MF 69/2021</i> - Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică, xerocopie privind lipsa încălcărilor legislației, confirmarea existenței capacității de executare a lucrărilor - confirmat prin semnătura electronică a Participantului conform <i>Anexei nr.22</i> din <i>Ordinul MF 69/2021</i>	<i>Obligatoriu</i>
8	Vor fi excluși operatorii economici care nu dispun de capacitatea economică și financiară – Cifra de afaceri anuală în activitatea similară, trebuie să fie minim 1 000 000,00 lei pentru fiecare an <u>din ultimii 3 ani</u> .	- La depunerea ofertei și declararea în (DUAE) Declarații privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informațiile respective sunt disponibile – <u>minim 1 000 000,00 lei pentru fiecare din ultimii 3 ani</u> , original confirmat prin semnătura electronică a participantului: (la solicitare se va prezintă documente primare de confirmare: copiile contractelor, raport financiar, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, etc.)	<i>Obligatoriu</i>
9	Vor fi excluși operatorii economici care nu dispun de capacitatea tehnică și profesională – experiență similară	- La depunerea ofertei și declararea în (DUAE) - experiența în executarea lucrărilor similare minimum 3 ani - <u><i>Lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani de activitate</i></u> (lucrări similare) conform <i>Anexei nr.13</i> din <i>Ordinul MF 69/2021</i> , însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea prezentului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea prezentului contract, confirmat prin semnătura electronică a participantului: (la solicitare se va prezintă documente primare de confirmare copiile	<i>Obligatoriu</i>

		contractelor, raport financiar, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor etc.;	
		- <u><i>Lista personalului de specialitate propus pentru implementarea contractului</i></u> , conform <i>Anexei nr.15</i> din <i>Ordinul MF 69/2021</i> .	
10	Vor fi excluși operatorii economici care nu dispun de standarde de asigurare a calității	- La depunerea ofertei și declararea în (DUAE) - Declarația de proprie răspundere - <i>privind asigurarea garanției lucrărilor executate în termen de 12 luni.</i> - <i>Toate viciile constatate la lucrările de reparație executate vor fi remediate de către antreprenorul general, din cont propriu</i>	Obligatoriu
11	Va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.	La depunerea ofertei prin declararea în DUAE/la evaluare la solicitarea AC	Obligatoriu
12	Va fi exclus orice operator economic care se află în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești.	La depunerea ofertei prin declararea în DUAE	Obligatoriu
13	DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Declarație în conformitate cu Anexa nr. 3 autentificată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului – depunere obligatorie după desemnare în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător	Da – depunere obligatorie după desemnare în calitate de câștigător

NOTĂ: în cazul existenței datelor cu caracter personal sau informațiilor care prezintă secret comercial informația se remite direct autorității contractante pe poșta electronică achizitiicnas@cnas.gov.md

Anexa nr. 3

APROBAT
prin Ordinul

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, _____ reprezentant împuternicit al _____ (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. _____ din data __/__/__, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv

Data completării: _____
Semnat: _____
Nume/prenume: _____
Funcția: _____
Denumirea operatorului economic _____
IDNO al operatorului economic _____

17. Garanția pentru ofertă, **obligatoriu, cuantumul: **1% din suma ofertei fără TVA;****

forma garanției:

- a) *Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială)*
sau
b) *Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:*

Beneficiarul plății: Casa Națională de Asigurări Sociale
Denumirea Băncii: Trezoreria de stat
Codul fiscal: 1004600030235
IBAN : MD84TRPFAH518710A01691AA
Cod: TREZMD2X

cu nota "Pentru garanția pentru ofertă la licitația publică ID . _____ din _____"

18. Termenul de garanție a lucrărilor: 12 luni

19. Garanția de bună execuție a contractului, **obligatoriu, cuantumul **5% din suma contractată cu TVA.****

forma garanției de bună execuție:

- a) *Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială)*
sau

- b) *Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:*

Beneficiarul plății: Casa Națională de Asigurări Sociale
Denumirea Băncii: Trezoreria de stat
Codul fiscal: 1004600030235
IBAN : MD84TRPFAH518710A01691AA
Cod: TREZMD2X

cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanția de bună execuție la licitația publică nr. _____ din

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz. Nu se aplică

21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

Lucrările se vor realiza în baza devizului de cheltuieli și graficului de execuție a lucrărilor, coordonat între Antreprenor și Beneficiar.

Perioada de mobilizare pentru demararea lucrărilor va fi de maxim 3 zile calendaristice din data semnării contractului și primirea ordinului de execuție.

Antreprenorul va coordona cu Beneficiarul programul de lucru. Se va ține cont de cerințele specifice de acces la sediul Beneficiarului - în baza unui document de identitate, în zilele de lucru de Luni până Vineri, în intervalul orelor 08.00-17.00. În caz dacă este necesar de a efectua lucrări în zilele de odihnă sau sărbătoare nelucrătoare, Antreprenorul va transmite în scris o notificare, însoțită de argumentele corespunzătoare.

Beneficiarul va efectua verificări pentru a asigura calitatea lucrărilor:

- înainte de începerea acestora – pentru a se asigura ca toate cerințele contractuale sunt înțelese, stabilirea de comun acord a resurselor necesare pentru începerea lucrărilor (lista muncitorilor, utilaje, materiale);
- în timpul execuției –inspecția zilnică a materialelor și echipamentelor care se vor utiliza, pentru a confirma că sunt calitative și conforme cu specificațiile tehnice, monitorizarea progresului și calității muncii, identificarea eventualelor probleme sau discrepante cu scopul înlăturării prompte ale acestora. Se supun obligatoriu verificării calității și recepționării lucrările ascunse;
- la finalizarea acestora – lucrările executate trebuie să fie conforme cu cerințele stipulate în contractul de execuție și cu standardele stabilite. Antreprenorul va notifica în scris Beneficiarul referitor la finalizarea lucrărilor. Perioada medie de remediere a deficiențelor și neconformităților este de 3 zile. După remedierea acestora și acceptarea lucrărilor de către beneficiar, contractul se considera finalizat și se recurge la eliberarea plății finale către antreprenor.

Se va ține cont de faptul că reieșind din activitatea Beneficiarului, nu este posibil de a elibera concomitent toate spațiile care sunt prevăzute de a fi reparate, astfel, Antreprenorul va organiza lucrările de reparatii într-un mod treptat, în funcție de disponibilitatea acestora.

Suprafețele la care nu au loc intervenții, vor fi protejate cu peliculă pe tot parcursul execuției lucrărilor.

Este responsabilitatea antreprenorului să asigure muncitorii săi cu uniforme de lucru și echipamente de protecție adecvate, în conformitate cu normele și reglementările în vigoare pentru asigurarea siguranței și sănătății acestora în timpul desfășurării lucrărilor.

Se vor depozita corespunzător materialelor utilizate pe parcursul realizării lucrărilor de reparații fără a perturba activitatea organizației.

După finalizarea reparațiilor într-un anumit birou, zona va fi curățată imediat iar deșeurile vor fi evacuate fără a se aștepta finalizarea reparațiilor în toate birourile. După terminarea tuturor lucrărilor, în decurs de 3 zile deșeurile vor fi evacuate din spațiile Beneficiarului.

Recepția lucrărilor se realizează în conformitate cu prevederile din Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente în Republica Moldova și din contractul de execuție.

Toate materialele și produsele folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerințelor Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.

Înlocuirea produselor și procedeele prevăzute în contractul de execuție cu altele, se va face numai cu acordul Beneficiarului.

Articolele de tâmplărie vor corespunde standardelor în vigoare, și se vor prezenta certificatele de conformitate;

Dimensiunile tâmplăriei se precizează la fața locului, designul și direcția de deschidere a ușilor se coordonează cu beneficiarul;

Tavanele suspendate de tip „Armstrong” – modelul și culoarea se coordonează cu beneficiarul;

Tipul și culoarea tapetelor/vopsitoriilor se coordonează cu beneficiarul;

Pentru pardoseli în birouri se vor utiliza plăci de laminat cu grosimea de 10 mm, clasa 33;

Pentru pardoseli la paliere la casa scării se vor utiliza plăci de granit ceramic fixate pe adeziv, dimensiunile plăcilor 60*60 cm;

Corpurile de iluminat fluorescent tip CIO 40W, fără tub (tip LED, 60x60, 50 W), culoarea luminii – se va coordona cu beneficiarul;

Pentru vopsirea radiatoarelor din fontă și a țevilor se va utiliza vopsea pe bază acrilică, fără miros;

Deșeurile vor fi evacuate de antreprenor.

23. Ofertele se prezintă în valuta: [lei moldovenești](#).

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: [cel mai mic preț fără TVA](#)

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea %
	Nu se aplică	

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

[conform SIA "RSAP"](#)

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

[Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA "RSAP"](#)

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: [60 de zile](#)

29. Locul deschiderii ofertelor: [SIA "RSAP"](#)

[Ofertele întârziate vor fi respinse](#)

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

[Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP](#)

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: [limba română](#)

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: [nu se aplică](#)

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

[Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor](#)

[Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 \(et.4\), MD 2001;](#)

[Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md](#)

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): [Nu se aplică](#)

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: [Nu se aplică](#) _

36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Nu se aplică

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform datelor din SIA "RSAP".

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	<i>Se acceptă</i>
sistemul de comenzi electronice	<i>Nu se acceptă</i>
facturarea electronică	<i>Nu se acceptă</i>
plățile electronice	<i>Se acceptă</i>

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică

40. Alte informații relevante:

1 . DESCRIERE GENERALĂ

Autoritatea contractantă solicită oferte pentru realizarea lucrărilor de reparații la Aparatul Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale (*în continuare AC CNAS*) situat la adresa mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, nr. 3.

Lucrările de reparații se vor organiza în birourile de la etajul 2 al sediului AC CNAS și casa scării (intrarea laterală), de la demisol pînă la nivelul 5.

Cerințe speciale la executarea contractului:

Lucrările se vor realiza în baza devizului de cheltuieli și graficului de execuție a lucrărilor, coordonat între Antreprenor și Beneficiar.

Perioada de mobilizare pentru demararea lucrărilor va fi de maxim 3 zile calendaristice din data semnării contractului și primirea ordinului de execuție.

Antreprenorul va coordona cu Beneficiarul programul de lucru. Se va ține cont de cerințele specifice de acces la sediul Beneficiarului - în baza unui document de identitate, în zilele de lucru de Luni pînă Vineri, în intervalul orelor 08.00-17.00. În caz dacă este necesar de a efectua lucrări în zilele de odihnă sau sărbătoare nelucrătoare, Antreprenorul va transmite în scris o notificare, însoțită de argumentele corespunzătoare.

Beneficiarul va efectua verificări pentru a asigura calitatea lucrărilor:

- înainte de începerea acestora – pentru a se asigura ca toate cerințele contractuale sunt înțelese, stabilirea de comun acord a resurselor necesare pentru începerea lucrărilor (lista muncitorilor, utilaje, materiale);
- în timpul execuției –inspecția zilnică a materialelor și echipamentelor care se vor utiliza, pentru a confirma că sunt calitative și conforme cu specificațiile tehnice, monitorizarea progresului și calității muncii, identificarea eventualelor probleme sau discrepante cu scopul înlăturării prompte ale acestora. Se supun obligatoriu verificării calității și recepționării lucrările ascunse;
- la finalizarea acestora – lucrările executate trebuie să fie conforme cu cerințele stipulate în contractul de execuție și cu standardele stabilite. Antreprenorul va notifica în scris Beneficiarul referitor la finalizarea lucrărilor. Perioada medie de remediere a deficiențelor și neconformităților este de 3 zile. După remedierea acestora și acceptarea lucrărilor de către beneficiar, contractul se considera finalizat și se recurge la eliberarea plății finale către antreprenor.

Se va ține cont de faptul că reieșind din activitatea Beneficiarului, nu este posibil de a elibera concomitent toate spațiile care sunt prevăzute de a fi reparate, astfel, Antreprenorul va organiza lucrările de reparații într-un mod treptat, în funcție de disponibilitatea acestora.

Suprafețele la care nu au loc intervenții, vor fi protejate cu peliculă pe tot parcursul execuției lucrărilor.

Este responsabilitatea antreprenorului să asigure muncitorii săi cu uniforme de lucru și echipamente de protecție adecvate, în conformitate cu normele și reglementările în vigoare pentru asigurarea siguranței și sănătății acestora în timpul desfășurării lucrărilor.

Se vor depozita corespunzător materialele utilizate pe parcursul realizării lucrărilor de reparații fără a perturba activitatea organizației.

După finalizarea reparațiilor într-un anumit birou, zona va fi curățată imediat iar deșeurile vor fi evacuate fără a se aștepta finalizarea reparațiilor în toate birourile. După terminarea tuturor lucrărilor, în decurs de 3 zile deșeurile vor fi evacuate din spațiile Beneficiarului.

Recepția lucrărilor se realizează în conformitate cu prevederile din Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente în Republica Moldova și din contractual de execuție.

Cele mai comune operații necesare de realizat:

Reparații curente a birourilor:

Operațiuni pregătitoare – demontări (pardoseli din parchet, uși din lemn, pervazuri, ferestre, tavane din plăci de gips carton), desfaceri finisaje (tencuieli interioare, tapet). Înainte de începerea lucrărilor, personalul va fi instruit asupra operațiunilor necesare de realizat, demontarea se va face sub supravegherea conducătorului direct, zona se va proteja prin peliculă. La efectuarea lucrărilor se va avea în vedere respectarea normelor de tehnica securității și protecția muncii, prevăzute în documentele normative. Evacuarea deșeurilor rezultate din demontări se va realiza imediat, fără a fi depozitate pe coridoarele organizației, astfel, încât să nu perturbeze activitatea personalului. În caz dacă la evacuarea deșeurilor vor fi afectate suprafețele din jur (pereți, pardoseli) antreprenorul se obligă să înlăture daunele din cont propriu.

Pregătire, reparația și finisarea suprafețelor interioare:

Pereți – desfacerea tapetelor existente și înlocuirea acestora, grunduire, vopsire pereți. În final, suprafețele trebuie să fie uniforme, să nu aibă denivelări, fisuri, ondulații. Muchiile de racordare a pereților cu tavanele, colțurile, glafurile ferestrelor și ușilor trebuie să fie drepte și perfect verticale sau orizontale.

Pardoseala – turnarea stratului suport, ajustarea grosimii pentru corectarea eventualelor denivelări, montare pardoseli din parchet laminat cu grosimea de 10 mm, clasa de abraziune 33 (modelul obligatoriu coordonat cu beneficiarul). Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executată mecanizat, cu discuri abrazive, finisarea prin ceruirea și lustruire cu PALUX sau lac de parchet în 3 straturi;

Tavan – grunduirea, vopsirea tavanelor existente din plăci de gips carton, și, după caz, montarea tavanelor tip "Armstrong", inclusiv sistemul grila.

Schimbarea tâmplăriei – înlocuirea ușilor existente din MDF, schimbarea pervazurilor la ferestre, înlocuirea geamurilor din PVC. Se va ține cont de mărimile nestandarde ale ușilor. Modelul obligatoriu coordonat cu beneficiarul.

Rețea electrică interioară:

Demontarea și montarea diverselor elemente de instalații electrice, inclusiv prize, întrerupătoare, corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile. Toate lucrările se efectuează de către specialistul electrician autorizat în conformitate cu normele și reglementările în vigoare respectând cantitățile din devizul de lucrări elaborat.

Lista generalizată a lucrărilor și cantităților:

Reparații:

- desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți, desfacerea tapetelor din hârtie lavabilă sau semilavabilă, lipirea tapetelor pe bază de poliesteri semilavabile, (modelul și culoarea se coordonează cu beneficiarul);
- grunduire, vopsitorii interioare a pereților și glafurilor;

- desfacerea pardoselilor existente din parchet sau plăci laminat (inclusiv plinte), grunduirea, turnarea stratului suport, placarea cu placi laminat, montarea plintelor;
- montarea tavanelor "Armstrong";
- grunduire, vopsirea tavanelor din PGC;
- instalarea cornierelor de plastic la glafuri pentru uși;
- vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoarelor și țevile de încălzire;

Înlocuirea articolelor de tâmplărie

- demontarea ferestrelor, pervazurilor, confecționarea și instalarea ferestrelor din PVC și a pervazurilor;
- reparația ușilor din lemn prin înlocuirea feroneriei;
- instalarea ușilor din MDF (5 bucăți).

Evacuare deșuri și transport material interior:

- transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg;
- încărcarea deșeurilor în auto, transportarea.

Rețea electrică interioară:

- demontări de corpuri de iluminat de orice tip, aparatelor electrice pentru curenți tari (prize, întrerupătoare), tuburi din IPE-PVC și PFL sau elemente de protecție;
- lucrări de montare (corpuri de iluminat, întrerupătoare, prize, inclusive rame, etc.)

Reparații la casa scării:

Lucrările de reparații la casa scării implică o serie de activități pentru îmbunătățirea aspectului estetic și a funcționalității și siguranței acesteia:

Demontări: îndepărtarea lambriuri din lemn de pe pereți, desfacerea tencuielilor, pardoselilor din gresie sau plăci ceramice, demontarea canalelor de ventilație din tablă zincată, demontarea ușii din metal de la intrarea în clădire.

Reparații și recondiționare: umplerea golurilor în pereți cu mortar de ipsos, repararea tencuielilor în jurul ușilor și ferestrelor, recondiționarea balustradelor, înlocuirea totală a mâinii curente din lemn, placare suprafețe cu PGC .

Pregătirea și finisarea suprafețelor: aplicarea și finisarea tencuielii pe pereți, tavane, grunduirea și vopsirea acestora, vopsire uși de metal, balustrade și alte elemente structurale. Se folosesc vopsele pe bază de apă sau ulei, aplicate în mai multe straturi pentru un finisaj uniform și durabil.

Lucrări de montare: montarea diverselor elemente de finisare, cum ar fi plăci de gresie pe pervazuri, pardoseli din granit ceramic pe paliere și contratreapta scărilor, montarea cornierelor metalice pe scări pentru protejarea marginilor treptelor și asigurarea unui aspect estetic, montarea ușii metalice pentru exterior.

Electricitate: înlocuirea corpurilor de iluminat, întrerupătoarelor, montarea panourilor Exit

Descrierea generalizată a lucrărilor și cantităților:

Pereți

- Demontări: lambriuri la pereți din lemn
- Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți (demontări parțiale)
- Demontarea canalelor de ventilație din tablă neagră, zincată sau aluminiu, având perimetrul secțiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm
- Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă de 26-50 cm grosime
- Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ipsos, după instalații sau consolidări
- Placarea pereților cu plăci din ghips-carton, grosime 12,5 mm (cca. 3,4 m²)
- Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru șpritz și mortar M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton

- Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepecți, între 15 - 25 cm lățime
- Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane
- Grunduirea suprafețelor interioare pereți
- Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului
- Diverse lucrări - strat de împâslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din BCA lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
- Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților (glafuri și reparații parțiale perete)
- Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual pereți

Tavane

- Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (demonțări parțiale)
- Grunduirea suprafețelor interioare tavane
- Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare mecanică a mortarului
- Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavane/paliere/vanguri scări
- Grunduirea suprafețelor interioare tavane/paliere/vanguri scări
- Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual tavane/paliere/vanguri scări

Pardosea

- Desfacerea pardoselilor reci din plăci de gresie, plăci ceramice, etc.
- Grunduirea suprafețelor interioare pardoselilor cu Betokontakt (paliere)
- Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile plăcilor sub 60x60 cm (paliere, etajul 1)
- Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv (contratreaptă palier, scări et.1)
- Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți din gresie ceramică fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp
- Cornier metalic de scară

Rețea electrică

- Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (prize, întrerupătoare, senzori).
- Demontări de corpuri de iluminat de orice tip, inclusiv tije și globuri.
- Montarea tubului izolant din policlorură de vinil neplastifiată: tip IPE-PVC sau PEL lăcuit, cu diametrul până la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct în ziduri. (D16mm)
- Montarea conductorilor mascați: din aluminiu sau cupru, în tuburi, elemente de protecție, montate îngropat, cu secțiunea până la 16 mm² (VVgng 3x1.5 mm²).
- Montarea întrerupător simplu.
- Montarea corpurilor de iluminat fără tub (Tip LED).
- Montarea panourilor EXIT (doar manoperă).

Altele

- Înlocuirea ușii metalice de la intrare cu ușă metalică confecționată din profiluri de oțel laminat, profiluri din bandă de oțel fasonate la rece, inclusiv armaturile și accesoriile (mâner, broască) necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, în două canaturi, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv. (*Usa prefabricată metalică pentru exterior - 2.16 x 1.25m; ușă de intrare)
- Diverse vopsitorii (radiatoare, ușă din metal)

- Repararea balustradei scărilor de lemn, confecționarea mâinii curente de stejar (înlocuire totală mână curentă)
- Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe bază de rășini alchidice aplicate pe tâmplărie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic și 2 straturi de vopsea alchidică, aplicată pe lemn de esență tare (vopsire mână curentă)
- Curățarea vopselei pe bază de ulei, cu decapant (balustrade și mână curentă)
- Vopsitorii la balustrade, grile metalice, executate cu vopsele pe bază de ulei în 2 straturi
- Demontare și montarea radiatoarelor din fontă după finisarea pereților
- Schelă metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi până la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)

2. MATERIALE, COMPATIBILITĂȚI, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE

Toate materialele și produsele folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerințelor Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.

Înlocuirea produselor și procedeele prevăzute în contractul de execuție cu altele, se va face numai cu acordul Beneficiarului.

Articolele de tâmplărie vor corespunde standardelor în vigoare, și se vor prezenta certificatele de conformitate;

Dimensiunile tâmplăriei se precizează la fața locului, designul și direcția de deschidere a ușilor se coordonează cu beneficiarul;

Tavanele suspendate de tip „Armstrong” – modelul și culoarea se coordonează cu beneficiarul;

Tipul și culoarea tapetelor/vopsitoriilor se coordonează cu beneficiarul;

Pentru pardoseli în birouri se vor utiliza plăci de laminat cu grosimea de 10 mm, clasa 33

Pentru pardoseli la palier la casa scarii se vor utiliza plăci de granit ceramic fixate pe adeziv, dimensiunile plăcilor 60*60 cm;

Corpurile de iluminat fluorescent tip CIO 40W, fără tub (tip LED, 60x60, 50 W), culoarea luminii – se va coordona cu beneficiarul;

Pentru vopsirea radiatoarelor din fontă și a țevilor se va utiliza vopsea pe bază acrilică, fără miros;

Deșeurile vor fi evacuate de antreprenor.

3. REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR

1. Toate viciile constatate la lucrările de reparație executate vor fi remediate de către antreprenorul general, din cont propriu.

2. Antreprenorul se obligă în decurs de 3 zile să asigure disponibilitatea resurselor necesare pentru înlăturarea viciilor ascunse și a defectelor, inclusiv materiale, echipamente și forță de muncă calificată.

Președinta grupului de lucru:

Maia MORARU