

CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri Nr. _____ din _____ octombrie 2022

21 septembrie 2022

mun. Hîncești

1. Autoritatea contractantă : **Consiliul Raional Hîncești**
2. Organizatorul procedurii de achiziție : **Consiliul Raional Hîncești**
3. Obiectul achiziției: **Lucrări de reparație a drumului R3 de acces spre s. Dubovca (reparația capitală a podetului din s. Dubovca**
4. Cod CPV : 45200000-9

No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontarea podetului existent		
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc. Demolarea parapetilor de la intrare si iesire a tevilor.	m3	2,4000
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IIISapatura solului de pe tiava si inprejurul tevilor pentru demontarea constructiilor vechi.	100 m3	0,8600
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	138,2400
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,8600
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,8600
6	DI122	Demontarea . Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	m3	3,4000
7	TsI51A3	Transportarea elementelor demontatei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	8,5000
		Capitolul 2. Reparatia podetului.		
8	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Sapatura casetei pentru tevil podetului si pentri canalului	100 m3	1,9400

1	2	3	4	5
		de evacuare a apei.		
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	310,0000
10	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,9400
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,9400
12	TsA07F1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren tare	m3	19,4000
13	TsF03A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...4 m, interspatii între dulapi 0,00...0,20 m	m2	42,0000
14	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	66,0000
15	TsC54A	Strat de fundatie din balast (prundis)	m3	31,5000
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	15,0000
17	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,1200
18	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3	5,8800
19	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri Patru tevi marca Ts 100*25.3 (FEC)	m3	4,9600
20	Pret de piata	Tevi Ts 100*25.3	buc	4,0000
21	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Capete St10-2buc si Aripa St3-4 buc. Alte materiale=1,0300	m3	6,5300
22	Pret de piata	Capete de pod St-10	buc	2,0000
23	Pret de piata	Aripa de intrare iesire la pod St-3	buc	4,0000
24	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren	100 m3	0,2500

1	2	3	4	5
		categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm		
25	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,2500
26	TsC54A	Strat de fundatie din balast (prundis)	m3	28,0000
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	14,4000
28	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri. Doua plase 7.2m*10.0m D16mm 200*200	t	1,1380
29	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3	13,2200
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Pentru consolidarea taluzului	100 m3	0,5200
31	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	83,2000
32	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	0,4200
33	DI135	Executarea parapetului metalic Alte materiale=1,0300	m	14,4000
34	CN27A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,3570
		Capitolul 3. Rigola de scurgere		
35	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Sapatura casetei pentru Gura rigolei	100 m3	1,9400
36	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	310,0000

1	2	3	4	5
37	TsA07F1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren tare	m3	19,4000
38	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0000
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru rigola de iesire	m3	1,0000
40	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri Pentru rigola de iesire 2.5*3.0 %%C16A500 200*200	t	0,1260
41	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25 la edificii artificiale Rigola trapetionala L=3.0m laturile 1.0m fundul 0.5m grosimea 15cm. Alte utilaje=1,0300	m3	1,1300
42	IfF19A	Decolmatarea canalelor de depuneri si vegetatie cu excavator pe senile de 0,5 mc, cu motor cu ardere interna comanda prin cabluri cu echipament de draglina, in teren cu umiditate mijlocie fara lipire de cupa 200m de canal decolmatat sectiunea 3.5*2.0	100 m3	14,0000
43	TsC18A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 in conditiile gospodarii apelor Imprastierea solului decolmatat pe malul canalului.	100 m3	14,0000

Relații de contact: 0269 2-20-50, 2-20-39

Presedintele Raionului Hîncești

Iurie LEVINSCHI

Ex: S. Berechelea, S. Lupașcu
Tel.: 0269 2-17-36, 2-20-39

L.Ș.

