

Reparatia drumurilor locale s. Slobozia Dusca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 895 240,67 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. I drum 330*4 (Dmitriev Bitco)				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,3200	2 635,30 0,00	3 478,60 0,00
2	TsC22G1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC20A1 teren catg. I si II	100 m3	1,3200	342,00 0,00	451,44 0,00
3	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	1,4000	1 285,00 0,00	1 799,00 0,00
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	196,0000	10,85 0,00	2 127,38 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,2000	96,36 0,00	1 271,95 0,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,2000	8 526,51 419,75	112 549,95 5 540,72
Total I drum 330*4 (Dmitriev Bitco)						121 678,32
Incluziv salariu						5 540,72
		2. II drum 414*4+106*4+104*4 (fostele sere)				
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,0000	2 635,30 0,00	7 905,90 0,00
8	TsC22G1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21,	100 m3	3,0000	342,00	1 026,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC20A1 teren catg. I si II			0,00	0,00
9	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	1,7000	1 285,00 0,00	2 184,50 0,00
10	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	238,0000	10,85 0,00	2 583,25 0,00
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,9600	96,36 0,00	2 405,13 0,00
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,9600	8 526,51 419,75	212 821,75 10 477,00
Total II drum 414*4+106*4+104*4 (fostele sere)						228 926,53
Incluziv salariu						10 477,00
		3. III drum 270*3.5+40m2, 2 accese 140*3, 88*3 (fosta str. I. Soltis)				
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,0000	2 635,30 0,00	5 270,60 0,00
14	TsC22G1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC20A1 teren catg. I si II	100 m3	2,0000	342,00 0,00	684,00 0,00
15	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	1,3000	1 285,00 0,00	1 670,50 0,00
16	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	182,0000	10,85 0,00	1 975,43 0,00
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,6900	96,36 0,00	1 608,26 0,00
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu	100m2	16,6900	8 526,51 419,75	142 307,46 7 005,66

1	2	3	4	5	6	7
		H=15 cm				
Total III drum 270*3.5+40m2, 2 accese 140*3, 88*3 (fosta str. I. Soltis)						153 516,25
Incluziv salariu						7 005,66
		4. I drum 130*3 (sector aferent gimnaziului)				
19	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,5900	2 635,31 0,00	1 554,83 0,00
20	TsC22G1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC20A1 teren catg. I si II	100 m3	0,5900	342,00 0,00	201,78 0,00
21	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,8000	1 285,00 0,00	1 028,00 0,00
22	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	112,0000	10,85 0,00	1 215,65 0,00
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,9000	96,36 0,00	375,80 0,00
24	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,9000	8 526,51 419,75	33 253,39 1 637,03
Total I drum 130*3 (sector aferent gimnaziului)						37 629,45
Incluziv salariu						1 637,03
		5. I drum 160*4 (stahi Leonid Casa de cultura)				
25	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,1700	2 146,47 0,00	364,90 0,00
26	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,7700	2 635,30 0,00	2 029,18 0,00
27	TsC22G1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21,	100 m3	0,7700	342,00	263,34

1	2	3	4	5	6	7
		pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC20A1 teren catg. I si II			0,00	0,00
28	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,9000	1 285,00 0,00	1 156,50 0,00
29	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	149,8000	10,85 0,00	1 625,93 0,00
30	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,4000	96,36 0,00	616,70 0,00
31	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,4000	8 526,51 419,75	54 569,67 2 686,41
Total I drum 160*4 (stahi Leonid Casa de cultura)						60 626,22
Incluziv salariu						2 686,41
		6. Lucrari auxiliare				
32	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	24,0000	803,00 0,00	19 272,00 0,00
Total Lucrari auxiliare						19 272,00
Incluziv salariu						0,00
		7. Asigurarea circulatiei rutiere				
33	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	20,0000	929,62 92,62	18 592,34 1 852,34
34	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti (indicator 5.50.1 4 buc, 5.50.2 4 buc, 2.1 10 buc, 3.27(30) 4 buc, 5.49 2 buc)	buc	24,0000	965,33 23,79	23 167,96 571,00
35	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	27,2000	128,04 39,94	3 482,58 1 086,26
36	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu	m2	40,8000	130,96	5 343,00

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea, pe suprafete carosabile (vopsea rosie)			39,94	1 629,38
37	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	14,0000	687,69 27,19	9 627,67 380,67
Total Asigurarea circulatiei rutiere						60 213,55
Incluziv salariu						5 519,65
Total			lei		681 862,32	
Asigurari sociale			24,00 %		7 887,95	
Cheltuieli de regie			4,00 %		27 590,01	
Beneficiu			4,00 %		28 693,61	
Total fara TVA			100,00 +		746 033,89	
TVA			20,00 %		149 206,78	

Total deviz:
Incluziv salariu

895 240,67
32 866,47

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)