

CAIET DE SARCINI

Privind executarea lucrărilor de reparație capitală a acoperișului sediului Inspectoratului de poliție Nisporeni

- 1. Obiectul:** Lucrări de reparație capitală a acoperișului sediului Inspectoratului de poliție Nisporeni.
- 2. Autoritate contractantă:** Inspectoratul de poliție Nisporeni.
- 3. Tipul procedurii de atribuire:** Concurs prin cererea ofertelor de preț.
- 4. Criterii de atribuire:** «cel mai bun preț oferit» și corespunderea cerințelor solicitate.
- 5. Termenul limită de executare a serviciilor:** 45 zile din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de stat.
- 6. Durata contractului:** până 31 decembrie 2018.
- 7. Sursa de finanțare:** bugetul Inspectoratului de poliție Nisporeni pentru anul 2018.
- 8. Scopul:** Executarea lucrărilor de reparație a acoperișului sediului Inspectoratului de poliție Nisporeni.
- 9. Amplasarea:** Sediul Inspectoratului de poliție Nisporeni situat pe str. Ioan Vodă 3, or. Nisporeni, cu numărul cadastral 6001212205
- 10. Sarcini și responsabilități:** conform tabelului de mai jos-

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Blocul principal		
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	391,500
2	RpCK42A	Desfacerea sapei din mortar de ciment	m2	378,000
3	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% /Termoizolarea acoperisului cu polistirolciment Y250kg/m3 in grosime de 200mm cu inclinatie spre scurgere /	m3	36,120
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	378,000
5	RpCJ10A	Reparatii de tencuiei interioare, de 3 cm grosime, executate la pereti, cu mortar de ciment-var marca 100 /parapet /	m2	32,400
6	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat la reparatii de terase orizontale sau inclinate /Ghidroizol /	m2	433,000
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu /1strat HPP	m2	433,000
8	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu /2 strat XPS TN /	m2	433,000
9	CE23D1	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm	m	81,800

1	2	3	4	5
		grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm		
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	29,000
11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	28,000
		2. Galeree		
12	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi asbociment	m2	134,500
13	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente	m2	134,500
14	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	134,500
15	RpCK42A	Desfacerea sapei din mortar de ciment	m2	134,500
16	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% /Termoizolarea acoperisului cu polistirolciment Y250kg/m3 in grosime de 200mm cu inclinatie spre scurgere /	m3	10,400
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	134,500
18	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate la pereti, cu mortar de ciment-var marca 100 /parapet /	m2	11,200
19	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat la reparatii de terase orizontale sau inclinate /Ghidroizol /	m2	134,500
20	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu /1strat HPP	m2	134,500
21	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu /2 strat XPS TN /	m2	134,500
22	CE23D1	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	43,200
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	14,400
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,600
		3. Bloc nr.2		
25	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi asbociment	m2	122,800
26	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	122,800
27	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de	m2	122,800

1	2	3	4	5
		acoperis - astereala invelitorilor		
28	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	122,800
29	RpCK42A	Desfacerea sapei din mortar de ciment	m2	122,800
30	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% /Termoizolarea acoperisului cu polistirolciment Y250kg/m3 in grosime de 200mm cu inclinatie spre scurgere /	m3	13,300
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	122,800
32	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate la pereti, cu mortar de ciment-var marca 100 /parapet /	m2	12,400
33	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat la reparatii de terase orizontale sau inclinate /Ghidroizol /	m2	173,500
34	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu /1strat HPP	m2	173,500
35	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu /2 strat XPS TN /	m2	173,500
36	CE23D1	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	30,800
37	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	16,000
38	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	25,600

Şeful Inspectoratului de Poliţie Nisporeni
comisar principal /semnat/

Nicanor CIOCHINĂ