

Reparația capitală a acoperișului depozitului nr.2

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 091 305,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	2 100,000	29,00 28,80	60 900,00 60 480,00
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	262,000	5,70 5,60	1 493,40 1 467,20
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanata acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate. Reparatii pe alocuri	m2	400,000	16,30 15,60	6 520,00 6 240,00
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	293,000	12,15 12,00	3 559,95 3 516,00
5	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	293,000	477,10 162,40	139 790,30 47 583,20
6	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele	m2	293,000	42,08 22,00	12 329,44 6 446,00
7	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea V= 0.0085 m3	m2	400,000	40,37 11,80	16 148,00 4 720,00
8	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanata deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg	85,670	33,44 4,80	2 864,81 411,22
9	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpanata deteriorate prin consolidare cu buloane	kg	76,580	44,64 16,00	3 418,53 1 225,28
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	12,190	184,57 34,00	2 249,90 414,46
11	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe	m3	12,190	82,87	1 010,20

