

**Reconstruirea cladirii  
terminalului Aeroportului  
International "Eugen Doga" -  
Chisinau (nr. cadastral  
0100120.236.01) cu  
replanificarea partiala a  
incaperilor si extinderea in  
dimensiuni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3  
BLOC 1A Transa 2 Constructii Metalice (comp CM)**

Valoarea de deviz 1 044 306,04 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Constructii metalice</b>				
1	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	15,47	35 768,177 4 232,006	553 333,702 65 469,132
2	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice.	t	15,47	2 025,962 681,353	31 341,639 10 540,532
3	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	418,00	570,852 174,570	238 616,136 72 970,260
		<i>Total</i>	Lei			823 291,477

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Constructii metalice Inclusiv salariu</b>				<b>823 291,477 148 979,924</b>

		Total	Lei	823 291,48
		Asigurari sociale	24 %	35 755,18
		Transportarea materialelor	7 %	47 082,24
		Cheltuieli de depozitare	1 %	6 726,03
		Total		912 854,93
		Cheltuieli de regie	10 %	91 285,49
		Total		1 004 140,42
		Beneficiu de deviz	4 %	40 165,62
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 044 306,04 148 979,92</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstruirea cladirii  
terminalului Aeroportului  
International "Eugen Doga" -  
Chisinau (nr. cadastral  
0100120.236.01) cu  
replanificarea partiala a  
incaperilor si extinderea in  
dimensiuni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3  
BLOC 1A Transa 2 Constructii Metalice (comp CM)**

**Valoarea de deviz 1 044 306,04 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

**Manopera:**

1.	7134050013250	Izolator	h-om	697,015	92,00	64 125,380
2.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	114,571	92,00	10 540,532
3.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	622,668	92,00	57 285,456
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	185,093	92,00	17 028,556
<b>Total manopera</b>						<b>148 979,92</b>

**Materiale:**

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	36,401	10,00	364,010
2.	2320166200676	White spirit	kg	92,866	45,84	4 256,977
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,547	20,56	31,806
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,006	51,70	52,010
5.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	120,666	134,84	16 270,603
6.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	794,200	200,34	159 110,028
7.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	60,333	44,97	2 713,175
8.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	56,430	50,00	2 821,500
9.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	8,509	33,34	283,690
10.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	209,000	3,00	627,000
11.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	30,940	30,42	941,195
12.	2811106301200	Elemente metalice	kg	15 779,400	30,42	480 009,348
13.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	6,962	50,42	351,024
14.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	100,555	40,00	4 022,200
15.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	100,555	6,17	620,424
16.	2874115883700	Saiba M 20	buc	100,555	1,00	100,555
17.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,962	4,00	27,848
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>672 603,40</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu	h-ut	2,669	640,00	1 708,160
----	---------------	--	------	-------	--------	-----------

		zabrele				
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>1 708,16</b>

Total	Lei	823 291,48
Asigurari sociale	24 %	35 755,18
Transportarea materialelor	7 %	47 082,24
Cheltuieli de depozitare	1 %	6 726,03
Total		912 854,93
Cheltuieli de regie	10 %	91 285,49
Total		1 004 140,42
Beneficiu de deviz	4 %	40 165,62
		<b>1 044 306,04</b>

**Total deviz:**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstruirea clădirii terminalului  
Aeroportului Internațional "Eugen Doga" -  
Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01) cu  
replanificarea parțială a încăperilor și  
extinderea în dimensiuni**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Constructii metalice</b>				
1	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			35 768,177 4 232,006
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	92,00	3 703,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	92,00	529,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	30,42	31 028,40
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	50,42	22,69
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	6,17	40,10
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	40,00	260,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,00	6,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	51,70	3,36
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	20,56	2,06
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	30,42	60,84
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,00	1,80
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	640,00	110,42
2	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice.	t			2 025,962 681,353
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	92,00	681,35
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	134,84	1 051,75
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	44,97	175,38
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,34	18,34
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,84	89,39
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
3	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			570,852 174,570
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	92,00	153,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	92,00	21,16
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	50,00	6,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	10,00	0,51
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	45,84	6,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	200,34	380,65

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

