

Serviciul Fiscal de Stat

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a sediului SFS situat pe str. C.Tanase nr.6, et.V, mun.Chisinau

Valoarea de deviz 991 799,350 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Birou 512				
		1.1. Demolari				
1	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare	kg	69,000	5,039 ----- 1,391	347,719 ----- 96,007
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,200	19,480 ----- 19,480	101,294 ----- 101,294
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	81,590	15,845 ----- 14,842	1 292,780 ----- 1 210,935
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	10,204 ----- 10,204	61,222 ----- 61,222
5	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	50,000	12,986 ----- 12,986	649,320 ----- 649,320
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	59,300	23,885 ----- 21,335	1 416,369 ----- 1 265,154
Total Demolari						3 868,704
Incluziv salariu						3 383,932
		1.2. Tavan				
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	59,300	235,421 ----- 102,036	13 960,441 ----- 6 050,735

1	2	3	4	5	6	7
8	RpEFD18	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	6,000	355,562 ----- 12,986	2 133,374 ----- 77,918
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Жалюзийная решетка: - металлическая регулируемая ("Elektrotechnik") TM100 200x200	buc	6,000	303,190 ----- 23,190	1 819,140 ----- 139,140
Total Tavan						17 912,955
Incluziv salariu						6 267,793
1.3. Pereti						
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	163,180	4,001 ----- 1,391	652,930 ----- 227,030
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (K=2, gr. 10 mm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	81,590	147,413 ----- 113,167	12 027,453 ----- 9 233,330
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,590	28,301 ----- 25,509	2 309,099 ----- 2 081,302
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,280	35,691 ----- 25,509	2 115,763 ----- 1 512,174
14	CK18C	Montarea cornier	m	35,000	47,674 ----- 12,059	1 668,583 ----- 422,058
15	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	1 505,667 ----- 1 493,433	45,170 ----- 44,803
16	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2	m	75,000	8,500 ----- 0,000	637,500 ----- 0,000
17	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	13,000	476,103 ----- 188,303	6 189,336 ----- 2 447,936

1	2	3	4	5	6	7
18	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	13,000	56,409 ----- 14,378	733,314 ----- 186,911
19	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2100*900)	m2	5,200	1 356,101 ----- 83,484	7 051,723 ----- 434,117
20	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	4,500	43,200 ----- 26,900	194,401 ----- 121,051
Total Pereti						33 625,272
Incluziv salariu						16 710,712
1.4. Podea						
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	59,300	14,588 ----- 6,493	865,071 ----- 385,047
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	59,300	88,009 ----- 32,466	5 218,909 ----- 1 925,233
23	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	59,300	75,618 ----- 10,853	4 484,121 ----- 643,569
24	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	59,300	263,715 ----- 60,294	15 638,277 ----- 3 575,434
25	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,600	51,450 ----- 27,828	1 162,770 ----- 628,912
Total Podea						27 369,148
Incluziv salariu						7 158,195
Total Birou 512						82 776,079
Incluziv salariu						33 520,632

1	2	3	4	5	6	7
		2. Birou 513				
		2.1. Demolari				
26	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare	kg	69,000	5,039 ----- 1,391	347,719 ----- 96,007
27	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	10,204 ----- 10,204	20,407 ----- 20,407
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	19,480 ----- 19,480	35,064 ----- 35,064
29	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	57,360	15,845 ----- 14,841	908,860 ----- 851,305
30	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	40,000	12,986 ----- 12,986	519,456 ----- 519,456
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,700	23,885 ----- 21,335	494,415 ----- 441,630
Total Demolari						2 325,921
Incluziv salariu						1 963,869
		2.2. Tavan				
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,700	235,420 ----- 102,036	4 873,190 ----- 2 112,145
33	RpEFD1B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	2,000	355,562 ----- 12,986	711,125 ----- 25,973
34	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Жалюзийная решетка: - металлическая регулируемая ("Elektrotechnik") TM100 200x200	buc	2,000	303,190 ----- 23,190	606,380 ----- 46,380
Total Tavan						6 190,695
Incluziv salariu						2 184,498
		2.3. Pereti				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	114,720	4,002 ----- 1,392	459,059 ----- 159,640

1	2	3	4	5	6	7
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (K=2, gr. 10 mm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	57,360	147,413 ----- 113,167	8 455,621 ----- 6 491,252
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,360	28,300 ----- 25,509	1 623,313 ----- 1 463,197
38	CNO6A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,360	35,691 ----- 25,509	2 047,236 ----- 1 463,196
39	CK18C	Montarea cornier	m	32,000	47,674 ----- 12,059	1 525,562 ----- 385,882
40	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 505,600 ----- 1 493,400	15,056 ----- 14,934
41	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2	m	55,000	8,500 ----- 0,000	467,500 ----- 0,000
42	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,000	476,103 ----- 188,303	2 856,617 ----- 1 129,817
43	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	56,409 ----- 14,378	338,453 ----- 86,267
44	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2100*900)	m2	1,800	1 356,101 ----- 83,484	2 440,981 ----- 150,271
45	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	1,500	43,201 ----- 26,901	64,801 ----- 40,351
Total Pereti						20 294,199

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						11 384,807
		2.4. Podea				
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,700	14,588 ----- 6,493	301,966 ----- 134,409
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,700	87,999 ----- 32,466	1 821,571 ----- 672,047
48	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	20,700	75,617 ----- 10,853	1 565,277 ----- 224,665
49	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	20,700	263,710 ----- 60,294	5 458,803 ----- 1 248,086
50	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,600	51,451 ----- 27,828	905,540 ----- 489,772
Total Podea						10 053,157
Incluziv salariu						2 768,979
Total Birou 513						38 863,972
Incluziv salariu						18 302,153
		3. Birou 514				
		3.1. Demolari				
51	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare	kg	69,000	5,039 ----- 1,391	347,719 ----- 96,007
52	RpC056A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	19,480 ----- 19,480	35,064 ----- 35,064
53	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	69,800	15,845 ----- 14,842	1 105,953 ----- 1 035,944
54	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	10,204 ----- 10,204	61,222 ----- 61,222
55	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe	m	50,000	12,986	649,320

1	2	3	4	5	6	7
		dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize			----- 12,986	----- 649,320
56	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	69,800	23,885 ----- 21,335	1 667,160 ----- 1 489,170
Total Demolari						3 866,438
Incluziv salariu						3 366,727
3.2. Tavan						
57	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	69,800	235,421 ----- 102,036	16 432,386 ----- 7 122,113
58	RpEFD1B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	6,000	355,562 ----- 12,986	2 133,374 ----- 77,918
59	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Жалюзийная решетка: - металлическая регулируемая ("Elektrotechnik") TM100 200x200	buc	4,000	303,190 ----- 23,190	1 212,760 ----- 92,760
Total Tavan						19 778,520
Incluziv salariu						7 292,791
3.3. Pereti						
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	139,600	4,001 ----- 1,391	558,595 ----- 194,239
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (K=2, gr. 10 mm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	69,800	147,413 ----- 113,167	10 289,432 ----- 7 899,071
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,800	28,301 ----- 25,509	1 975,401 ----- 1 780,528
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,800	35,691 ----- 25,509	2 491,232 ----- 1 780,528
64	CK18C	Montarea cornier	m	40,000	47,674	1 906,952

1	2	3	4	5	6	7
					12,059	482,352
65	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	1 505,667 1 493,433	45,170 44,803
66	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2	m	75,000	8,500 0,000	637,500 0,000
67	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	13,000	476,103 188,303	6 189,336 2 447,936
68	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	13,000	56,409 14,378	733,314 186,911
69	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2100*900)	m2	1,800	1 356,101 83,484	2 440,981 150,271
70	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	3,000	43,200 26,900	129,601 80,701
Total Pereti						27 397,514
Incluziv salariu						15 047,340
3.4. Podea						
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,640	14,589 6,494	563,714 250,916
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,640	88,004 32,466	3 400,474 1 254,486
73	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	38,640	75,617 10,853	2 921,854 419,368
74	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent,	m2	38,640	263,715	10 189,933

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010			60,294	2 329,760
75	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	28,600	51,448 ----- 27,828	1 471,411 ----- 795,880
Total Podea						18 547,386
Incluziv salariu						5 050,410
Total Birou 514						69 589,858
Incluziv salariu						30 757,268
		4. Birou 515				
		4.1. Demolari				
76	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare	kg	69,000	5,039 ----- 1,391	347,719 ----- 96,007
77	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	10,204 ----- 10,204	20,407 ----- 20,407
78	RpC056A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	19,480 ----- 19,480	35,064 ----- 35,064
79	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	57,360	15,845 ----- 14,841	908,860 ----- 851,305
80	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	40,000	12,986 ----- 12,986	519,456 ----- 519,456
81	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,700	23,885 ----- 21,335	494,415 ----- 441,630
Total Demolari						2 325,921
Incluziv salariu						1 963,869
		4.2. Tavan				
82	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,700	235,420 ----- 102,036	4 873,190 ----- 2 112,145
83	RpEFO1B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,000	355,562 ----- -----	711,125 ----- -----

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040			12,986	25,973
84	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Жалюзийная решетка: - металлическая регулируемая ("Elektrotechnik") TM100 200x200	buc	2,000	303,190 ----- 23,190	606,380 ----- 46,380
Total Tavan						6 190,695
Incluziv salariu						2 184,498
4.3. Pereti						
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	114,720	4,002 ----- 1,392	459,059 ----- 159,640
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (K=2, gr. 10 mm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	57,360	147,413 ----- 113,167	8 455,621 ----- 6 491,252
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,360	28,300 ----- 25,509	1 623,313 ----- 1 463,197
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,360	35,691 ----- 25,509	2 047,236 ----- 1 463,196
89	CK18C	Montarea cornier	m	32,000	47,674 ----- 12,059	1 525,562 ----- 385,882
90	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 505,600 ----- 1 493,400	15,056 ----- 14,934
91	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2	m	55,000	8,500 ----- 0,000	467,500 ----- 0,000
92	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,000	476,103 ----- 188,303	2 856,617 ----- 1 129,817
93	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla,	buc	6,000	56,409 -----	338,453 -----

1	2	3	4	5	6	7
		constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic			14,378	86,267
94	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2100*900)	m2	1,800	1 356,101 ----- 83,484	2 440,981 ----- 150,271
95	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	1,500	43,201 ----- 26,901	64,801 ----- 40,351
Total Pereti						20 294,199
Incluziv salariu						11 384,807
4.4. Podea						
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,700	14,588 ----- 6,493	301,966 ----- 134,409
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,700	87,999 ----- 32,466	1 821,571 ----- 672,047
98	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	20,700	75,617 ----- 10,853	1 565,277 ----- 224,665
99	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	20,700	263,710 ----- 60,294	5 458,803 ----- 1 248,086
100	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,600	51,451 ----- 27,828	905,540 ----- 489,772
Total Podea						10 053,157
Incluziv salariu						2 768,979
Total Birou 515						38 863,972
Incluziv salariu						18 302,153
5. Birou 516						

1	2	3	4	5	6	7
		5.1. Demolari				
101	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare	kg	69.000	5,039 ----- 1,391	347,719 ----- 96,007
102	RpC056A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.800	19,480 ----- 19,480	35,064 ----- 35,064
103	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	69.800	15,845 ----- 14,842	1 105,953 ----- 1 035,944
104	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6.000	10,204 ----- 10,204	61,222 ----- 61,222
105	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	50.000	12,986 ----- 12,986	649,320 ----- 649,320
106	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	69.800	23,885 ----- 21,335	1 667,160 ----- 1 489,170
Total Demolari						3 866,438
Incluziv salariu						3 366,727
		5.2. Tavan				
107	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	69.800	235,421 ----- 102,036	16 432,386 ----- 7 122,113
108	RpEFD1B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	6.000	355,562 ----- 12,986	2 133,374 ----- 77,918
109	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Жалюзийная решетка: - металлическая регулируемая ("Elektrotechnik") ТМ100 200x200	buc	4.000	303,190 ----- 23,190	1 212,760 ----- 92,760
Total Tavan						19 778,520
Incluziv salariu						7 292,791
		5.3. Pereti				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	139.600	4,001 ----- 1,391	558,595 ----- 194,239

1	2	3	4	5	6	7
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (K=2, gr. 10 mm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m ²	69,800	147,413 ----- 113,167	10 289,432 ----- 7 899,071
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²	69,800	28,301 ----- 25,509	1 975,401 ----- 1 780,528
113	CNO6A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	69,800	35,691 ----- 25,509	2 491,232 ----- 1 780,528
114	CK18C	Montarea cornier	m	40,000	47,674 ----- 12,059	1 906,952 ----- 482,352
115	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 505,600 ----- 1 493,400	15,056 ----- 14,934
116	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm ²	m	75,000	8,500 ----- 0,000	637,500 ----- 0,000
117	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,000	476,103 ----- 188,303	4 284,925 ----- 1 694,725
118	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	9,000	56,409 ----- 14,378	507,679 ----- 129,400
119	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2100*900)	m ²	1,800	1 356,101 ----- 83,484	2 440,981 ----- 150,271
120	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m ²	3,000	43,200 ----- 26,900	129,601 ----- 80,701
Total Pereti						25 237,354

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						14 206,749
		5.4. Podea				
121	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,640	14,589 ----- 6,494	563,714 ----- 250,916
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,640	88,004 ----- 32,466	3 400,474 ----- 1 254,486
123	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	38,640	75,617 ----- 10,853	2 921,854 ----- 419,368
124	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	38,640	263,715 ----- 60,294	10 189,933 ----- 2 329,760
125	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	28,600	51,448 ----- 27,828	1 471,411 ----- 795,880
Total Podea						18 547,386
Incluziv salariu						5 050,410
Total Birou 516						67 429,698
Incluziv salariu						29 916,677
		6. Birou 517				
		6.1. Demolari				
126	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare	kg	69,000	5,039 ----- 1,391	347,719 ----- 96,007
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	19,480 ----- 19,480	35,064 ----- 35,064
128	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	69,800	15,845 ----- 14,842	1 105,953 ----- 1 035,944
129	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	10,204 ----- 10,204	61,222 ----- 61,222
130	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor	m	50,000	12,986 -----	649,320 -----

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 4 mmp. pentru locuri de lampa si prize			12,986	649,320
131	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	69,800	23,885 ----- 21,335	1 667,160 ----- 1 489,170
Total Demolari						3 866,438
Incluziv salariu						3 366,727
6.2. Tavan						
132	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	69,800	235,421 ----- 102,036	16 432,386 ----- 7 122,113
133	RpEFO1B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	6,000	355,562 ----- 12,986	2 133,374 ----- 77,918
134	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Жалюзийная решетка: - металлическая регулируемая ("Elektrotechnik") TM100 200x200	buc	4,000	303,190 ----- 23,190	1 212,760 ----- 92,760
Total Tavan						19 778,520
Incluziv salariu						7 292,791
6.3. Pereti						
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	139,600	4,001 ----- 1,391	558,595 ----- 194,239
136	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (K=2, gr. 10 mm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	69,800	147,413 ----- 113,167	10 289,432 ----- 7 899,071
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,800	28,301 ----- 25,509	1 975,401 ----- 1 780,528
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,800	35,691 ----- 25,509	2 491,232 ----- 1 780,528
139	CK18C	Montarea cornier	m	40,000	47,674 -----	1 906,952 -----

1	2	3	4	5	6	7
					12,059	482,352
140	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	1 505,667 ----- 1 493,433	45,170 ----- 44,803
141	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2	m	75,000	8,500 ----- 0,000	637,500 ----- 0,000
142	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	13,000	476,103 ----- 188,303	6 189,336 ----- 2 447,936
143	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	13,000	56,409 ----- 14,378	733,314 ----- 186,911
144	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2100*900)	m2	1,800	1 356,101 ----- 83,484	2 440,981 ----- 150,271
145	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	3,000	43,200 ----- 26,900	129,601 ----- 80,701
Total Pereti						27 397,514
Incluziv salariu						15 047,340
6.4. Podea						
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,640	14,589 ----- 6,494	563,714 ----- 250,916
147	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,640	88,004 ----- 32,466	3 400,474 ----- 1 254,486
148	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	38,640	75,617 ----- 10,853	2 921,854 ----- 419,368
149	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii	m2	38,640	263,715 ----- 60,294	10 189,933 ----- 2 329,760

1	2	3	4	5	6	7
		mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010				
150	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	28,600	51,448 ----- 27,828	1 471,411 ----- 795,880
Total Podea						18 547,386
Incluziv salariu						5 050,410
Total Birou 517						69 589,858
Incluziv salariu						30 757,268
		7. Birou 518 7.1. Demolari				
151	RpVG52A	Demontarea dulapului de climatizare	kg	69,000	5,039 ----- 1,391	347,719 ----- 96,007
152	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	10,204 ----- 10,204	20,407 ----- 20,407
153	RpC056A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	19,480 ----- 19,480	35,064 ----- 35,064
154	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	57,360	15,845 ----- 14,841	908,860 ----- 851,305
155	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	40,000	12,986 ----- 12,986	519,456 ----- 519,456
156	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,700	23,885 ----- 21,335	494,415 ----- 441,630
Total Demolari						2 325,921
Incluziv salariu						1 963,869
		7.2. Tavan				
157	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,700	235,420 ----- 102,036	4 873,190 ----- 2 112,145
158	RpEFO1B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri,	buc	2,000	355,562 ----- 12,986	711,125 ----- 25,973

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,040				
159	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Жалюзийная решетка: - металлическая регулируемая ("Elektrotechnik") TM100 200x200	buc	2,000	303,190 ----- 23,190	606,380 ----- 46,380
Total Tavan						6 190,695
Incluziv salariu						2 184,498
		7.3. Pereti				
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	114,720	4,002 ----- 1,392	459,059 ----- 159,640
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (K=2, gr. 10 mm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	57,360	147,413 ----- 113,167	8 455,621 ----- 6 491,252
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,360	28,300 ----- 25,509	1 623,313 ----- 1 463,197
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,360	35,691 ----- 25,509	2 047,236 ----- 1 463,196
164	CK18C	Montarea cornier	m	32,000	47,674 ----- 12,059	1 525,562 ----- 385,882
165	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 505,600 ----- 1 493,400	15,056 ----- 14,934
166	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2	m	55,000	8,500 ----- 0,000	467,500 ----- 0,000
167	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,000	476,103 ----- 188,303	2 856,617 ----- 1 129,817
168	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse	buc	6,000	56,409 ----- 14,378	338,453 ----- 86,267

1	2	3	4	5	6	7
		metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
169	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2100*900)	m2	1,800	1 356,101 ----- 83,484	2 440,981 ----- 150,271
170	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	1,500	43,201 ----- 26,901	64,801 ----- 40,351
Total Pereti						20 294,199
Incluziv salariu						11 384,807
7.4. Podea						
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,700	14,588 ----- 6,493	301,966 ----- 134,409
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,700	87,999 ----- 32,466	1 821,571 ----- 672,047
173	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	20,700	75,617 ----- 10,853	1 565,277 ----- 224,665
174	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	20,700	263,710 ----- 60,294	5 458,803 ----- 1 248,086
175	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,600	51,451 ----- 27,828	905,540 ----- 489,772
Total Podea						10 053,157
Incluziv salariu						2 768,979
Total Birou 518						38 863,972
Incluziv salariu						18 302,153
8. Birou 519						
8.1. Demolari						

1	2	3	4	5	6	7
176	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare	kg	69,000	5,039 ----- 1,391	347,719 ----- 96,007
177	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	10,204 ----- 10,204	20,407 ----- 20,407
178	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	19,480 ----- 19,480	35,064 ----- 35,064
179	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	57,360	15,845 ----- 14,841	908,860 ----- 851,305
180	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	40,000	12,986 ----- 12,986	519,456 ----- 519,456
181	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,700	23,885 ----- 21,335	494,415 ----- 441,630
Total Demolari						2 325,921
Incluziv salariu						1 963,869
8.2. Tavan						
182	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,700	235,420 ----- 102,036	4 873,190 ----- 2 112,145
183	RpEFO1B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	2,000	355,562 ----- 12,986	711,125 ----- 25,973
184	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Жалюзийная решетка: - металлическая регулируемая ("Elektrotechnik") TM100 200x200	buc	2,000	303,190 ----- 23,190	606,380 ----- 46,380
Total Tavan						6 190,695
Incluziv salariu						2 184,498
8.3. Pereti						
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	114,720	4,002 ----- 1,392	459,059 ----- 159,640
186	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	57,360	147,413	8 455,621

1	2	3	4	5	6	7
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (K=2, gr. 10 mm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000			113,167	6 491,252
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,360	28,300 25,509	1 623,313 1 463,197
188	CNO6A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,360	35,691 25,509	2 047,236 1 463,196
189	CK18C	Montarea cornier	m	32,000	47,674 12,059	1 525,562 385,882
190	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 505,600 1 493,400	15,056 14,934
191	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2	m	55,000	8,500 0,000	467,500 0,000
192	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,000	476,103 188,303	2 856,617 1 129,817
193	RpEO3A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	56,409 14,378	338,453 86,267
194	CKO3A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2100*900)	m2	1,800	1 356,101 83,484	2 440,981 150,271
195	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	1,500	43,201 26,901	64,801 40,351
Total Pereti						20 294,199
Incluziv salariu						11 384,807

1	2	3	4	5	6	7
		8.4. Podea				
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,700	14,588 ----- 6,493	301,966 ----- 134,409
197	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,700	87,999 ----- 32,466	1 821,571 ----- 672,047
198	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	20,700	75,617 ----- 10,853	1 565,277 ----- 224,665
199	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	20,700	263,710 ----- 60,294	5 458,803 ----- 1 248,086
200	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,600	51,451 ----- 27,828	905,540 ----- 489,772
Total Podea						10 053,157
Incluziv salariu						2 768,979
Total Birou 519						38 863,972
Incluziv salariu						18 302,153
		9. Birou 521				
		9.1. Demolari				
201	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare	kg	69,000	5,039 ----- 1,391	347,719 ----- 96,007
202	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	19,480 ----- 19,480	35,064 ----- 35,064
203	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	69,800	15,845 ----- 14,842	1 105,953 ----- 1 035,944
204	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	10,204 ----- 10,204	61,222 ----- 61,222
205	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	50,000	12,986 ----- 12,986	649,320 ----- 649,320

1	2	3	4	5	6	7
206	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	69.800	23,885 ----- 21,335	1 667,160 ----- 1 489,170
Total Demolari						3 866,438
Incluziv salariu						3 366,727
9.2. Tavan						
207	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	69.800	235,421 ----- 102,036	16 432,386 ----- 7 122,113
208	RpEFO1B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	6,000	355,562 ----- 12,986	2 133,374 ----- 77,918
209	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Жалюзийная решетка: - металлическая регулируемая ("Elektrotechnik") TM100 200x200	buc	4,000	303,190 ----- 23,190	1 212,760 ----- 92,760
Total Tavan						19 778,520
Incluziv salariu						7 292,791
9.3. Pereti						
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	139,600	4,001 ----- 1,391	558,595 ----- 194,239
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (K=2, gr. 10 mm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	69.800	147,413 ----- 113,167	10 289,432 ----- 7 899,071
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69.800	28,301 ----- 25,509	1 975,401 ----- 1 780,528
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69.800	35,691 ----- 25,509	2 491,232 ----- 1 780,528
214	CK18C	Montarea cornier	m	40,000	47,674 ----- 12,059	1 906,952 ----- 482,352

1	2	3	4	5	6	7
215	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 505,600 ----- 1 493,400	15,056 ----- 14,934
216	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2	m	75,000	8,500 ----- 0,000	637,500 ----- 0,000
217	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,000	476,103 ----- 188,303	4 284,925 ----- 1 694,725
218	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	9,000	56,409 ----- 14,378	507,679 ----- 129,400
219	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2100*900)	m2	1,800	1 356,101 ----- 83,484	2 440,981 ----- 150,271
220	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	3,000	43,200 ----- 26,900	129,601 ----- 80,701
Total Pereti						25 237,354
Incluziv salariu						14 206,749
9.4. Podea						
221	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,640	14,589 ----- 6,494	563,714 ----- 250,916
222	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,640	88,004 ----- 32,466	3 400,474 ----- 1 254,486
223	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	38,640	75,617 ----- 10,853	2 921,854 ----- 419,368
224	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	38,640	263,715 ----- 60,294	10 189,933 ----- 2 329,760

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cuie)=1,010				
225	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	28,600	51,448 ----- 27,828	1 471,411 ----- 795,880
Total Podea						18 547,386
Incluziv salariu						5 050,410
Total Birou 521						67 429,698
Incluziv salariu						29 916,677
		10. Birou 523				
		10.1. Demolari				
226	RpVG52A	Demontarea dulapului de climatizare	kg	69,000	5,039 ----- 1,391	347,719 ----- 96,007
227	RpC056A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	19,480 ----- 19,480	35,064 ----- 35,064
228	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	69,800	15,845 ----- 14,842	1 105,953 ----- 1 035,944
229	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	10,204 ----- 10,204	61,222 ----- 61,222
230	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	50,000	12,986 ----- 12,986	649,320 ----- 649,320
231	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	69,800	23,885 ----- 21,335	1 667,160 ----- 1 489,170
Total Demolari						3 866,438
Incluziv salariu						3 366,727
		10.2. Tavan				
232	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	69,800	235,421 ----- 102,036	16 432,386 ----- 7 122,113
233	RpEFD18	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	6,000	355,562 ----- 12,986	2 133,374 ----- 77,918

1	2	3	4	5	6	7
234	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Жалюзийная решетка: - металлическая регулируемая ("Elektrotechnik") TM100 200x200	buc	4,000	303,190 ----- 23,190	1 212,760 ----- 92,760
Total Tavan						19 778,520
Incluziv salariu						7 292,791
10.3. Pereti						
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	139,600	4,001 ----- 1,391	558,595 ----- 194,239
236	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (K=2, gr. 10 mm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	69,800	147,413 ----- 113,167	10 289,432 ----- 7 899,071
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,800	28,301 ----- 25,509	1 975,401 ----- 1 780,528
238	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,800	35,691 ----- 25,509	2 491,232 ----- 1 780,528
239	CK18C	Montarea cornier	m	40,000	47,674 ----- 12,059	1 906,952 ----- 482,352
240	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 505,600 ----- 1 493,400	15,056 ----- 14,934
241	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2	m	75,000	8,500 ----- 0,000	637,500 ----- 0,000
242	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,000	476,103 ----- 188,303	4 284,925 ----- 1 694,725
243	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub	buc	9,000	56,409 ----- 14,378	507,679 ----- 129,400

1	2	3	4	5	6	7
		tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
244	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2100*900)	m2	1,800	1 356,101 ----- 83,484	2 440,981 ----- 150,271
245	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	3,000	43,200 ----- 26,900	129,601 ----- 80,701
Total Pereti						25 237,354
Incluziv salariu						14 206,749
10.4. Podea						
246	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,640	14,589 ----- 6,494	563,714 ----- 250,916
247	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,640	88,004 ----- 32,466	3 400,474 ----- 1 254,486
248	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	38,640	75,617 ----- 10,853	2 921,854 ----- 419,368
249	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	38,640	263,715 ----- 60,294	10 189,933 ----- 2 329,760
250	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	28,600	51,448 ----- 27,828	1 471,411 ----- 795,880
Total Podea						18 547,386
Incluziv salariu						5 050,410
Total Birou 523						67 429,698
Incluziv salariu						29 916,677
11. Coridor						
11.1. Demolari						
251	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn,	m2	67,200	43,597	2 929,732

1	2	3	4	5	6	7
		placaj, PFL, PAS etc.			43,597	2 929,732
252	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	5,000	10,204	51,018
					10,204	51,018
253	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	67,200	23,885	1 605,058
					21,335	1 433,698
Total Demolari						4 585,808
Incluziv salariu						4 414,448
11.2. Tavan						
254	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	59,300	235,421	13 960,441
					102,036	6 050,735
255	RpEFO1B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	9,000	355,562	3 200,062
					12,986	116,878
256	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2	m	100,000	8,500	850,000
					0,000	0,000
Total Tavan						18 010,503
Incluziv salariu						6 167,613
11.3. Pereti						
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,280	4,001	197,171
					1,391	68,550
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,280	28,300	1 394,646
					25,509	1 257,084
259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,280	35,691	1 758,853
					25,509	1 257,084
Total Pereti						3 350,670
Incluziv salariu						2 582,718
11.4. Podea						
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,200	14,588	980,327

1	2	3	4	5	6	7
					6,493	436,343
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	67,200	88,010 ----- 32,466	5 914,240 ----- 2 181,716
262	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	67,200	75,617 ----- 10,853	5 081,490 ----- 729,326
263	C108A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,020	m2	67,200	417,747 ----- 155,373	28 072,628 ----- 10 441,066
264	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	51,100	66,592 ----- 39,423	3 402,852 ----- 2 014,516
Total Podea						43 451,537
Incluziv salariu						15 802,967
Total Coridor						69 398,518
Incluziv salariu						28 967,746
12. Diverse						
265	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	36,000	113,167 ----- 113,167	4 074,019 ----- 4 074,019
266	TrHAC05E2	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 50 kg -, cu transport de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	36,000	23,190 ----- 23,190	834,840 ----- 834,840
267	Ts150B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	36,000	79,500 ----- 0,000	2 862,000 ----- 0,000
Total Diverse						7 770,859

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						4 908,859
	Cheltuieli directe		lei			656 870,154
	ASM (IT3) * 22,5 %		22,50 %			65 670,844
	Cheltuieli transport (IT3) * 4 %		4,00 %			14 089,535
	Beneficiu regie (IT3+ASM+Cheltu) * 10 %		10,00 %			73 663,053
	Beneficiu de viz (IT3+ASM+Cheltu+Benefi) * 2 %		2,00 %			16 205,872
	Total IT3+ASM+Cheltu+Benefi+Benefi		100,00 +			826 499,458
	TVA (IT3+ASM+Cheltu+Benefi+Benefi) * 20 %		20,00 %			165 299,892

Total de viz:

991 799,350

Incluziv salariu

291 870,416

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)