

# CAIET DE SARCINI

Obiectul contractului de achiziții la obiectul **Reparatia salii de festivități a Liceului Teoretic "Vlad Iovita" s. Cocieri raionul Dubăsari**

Autoritatea contractantă: **Consiliul raional Dubăsari.**

## 1. Descriere generală

Adresa: satul **Cocieri , raionul Dubăsari ,**

Obiectul contractului de achiziții **Reparatia salii de festivități a Liceului Teoretic "Vlad Iovita" s. Cocieri raionul Dubăsari** are la bază următoarele capitole;

- Lucrări de demolari a peretelui capital;
- Lucrari de consolidare executarea ramei RM – monolit conform proiectului (schiței)
- Lucrări de reparație interioară (reparația pardoselilor, pereților și finisarea)

## 2. Informații și proiectare

Investitorul dispune de documentația de proiect și deviz pentru efectuarea lucrărilor de consolidare și reparație.

## 3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

- Materialele și utilajele vor fi aplicate conform cerinței caietului de sarcini (care este întocmit conform proiectului și devizului de cheltuieli verificat conform legislației în vigoare).
- La execuția lucrărilor de reparație se aplică documentele normative, reglementările tehnice și standardele în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

## 4. Vizitarea amplasamentului.

Ofertantului i se recomandă să viziteze și să examineze amplasamentul lucrării, inclusiv împrejurimile, și să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei .

## 5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Antreprenorul își va asuma cheltuielile ce țin de transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente. Pe perioada executării lucrărilor ofertantul își asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu rănirea fizică a unei persoane , ori deteriorarea proprietății.

## 6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Este necesar de a prezenta investitorului schemele și documentele de execuție, de a completa cărțile tehnice a construcțiilor Cap.B “documentația privind executarea lucrărilor”, cheltuielile pentru perfectarea documentației necesare sunt puse în sarcina Antreprenorului.

**7. Termen minim de garanție la lucrările construcție efectuate de către antreprenor este 36 luni de la semnarea actului de recepție finală.**

## 8. Termenii de executare a lucrărilor – 45 zile

## 9. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Antreprenorul își asumă obligațiunile să înlăture din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa , sau în cazul utilizării materialelor necalitative, depistate pe parcursul termenului de garanție, care sunt indicate în actul semnat de ambele părți.

10. Ofertantul este obligat să ia cunoștință cu schița de proiect și devizul de cheltuieli, sa o compare cu lista cantităților de lucrări, să ea cunoștință cu obiectul.

11. Lucrările neprevăzute care nu se regăsesc în listele cu cantitățile de lucrări, dar necesare pentru terminarea procesului tehnologic, sunt obligatorii de executat și sunt riscurile contractorului.

### Lista cu cantitațiile de lucrări

#### Reparatia salii de festivități a Liceului Teoretic "Vlad Iovita" s. Cocieri raionul Dubăsari

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Executarea ramei - RM-1 monolit</b>		
1	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	12,60
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,50
3	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciupercei etc.) exclusiv sustinerile	m2	31,20
4	RpCD01A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	85,00
5	RpCD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	296,00
6	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	80,00
7	RpCB02B	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150)	m3	4,28
		<b>2. Lucrari de reparatie a salii festive</b>		
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, etc.)	m2	5,20
9	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	99,38
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	127,00
11	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	4,00
12	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si	m3	20,00

1	2	3	4	5
		anticapilara, cu asternere manuala cu balast		
13	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (140mm)	m3	10,00
14	CG22A2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	96,00
15	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	96,00
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,20
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	96,00
18	RpCJ04A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	127,00
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	127,00
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	127,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor de doua ori	m2	127,00
22	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	127,00
		<b>3. Lucrari de electricitate</b>		
23	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	100,00
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00
25	08-03-526-1	Automat mono montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,00
26	RpEE14B	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147 (25A)	buc	7,00
27	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,00
28	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat	buc	12,00
29	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in	buc	4,00

1	2	3	4	5
		pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat		
		<b>4. Utilaj</b>		
23	pret de piata	Venteletor axial d-250mm	buc	2,00
24	pret de piata	Tablou electric aparent cu 4 -10 intreruptoare automat (pentru 10intreruptoare automat)	buc	1,00

Director liceului



Tatiana Roșca

L.S.

Coordonat:



