

**Lucrari de constructie a
garajului tip din constructii
metalice cu 2 boxe pentru
autosanitarele PAMU Glinjeni, r.
Falesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1
Retele exterioare A1, C1

Valoarea de deviz 30 108,91 Lei

Intocmit in prețuri curente 25.09.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea rețelelor ingineresti				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	9,14	163,14	1 491,13
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,79	379,88	679,99
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,35	26,33	140,88
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de	m3	5,35	75,12	401,87

1	2	3	4	5	6	7
		pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv				
5	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,18	2 159,63	2 548,36
6	pret furnizor	Плита КЦД 10	buc	2,00	583,33	1 166,66
7	pret furnizor	Кольцо КЦ 10-9	buc	2,00	666,67	1 333,34
8	pret furnizor	Кольцо КЦО 1	buc	2,00	208,33	416,66
9	pret furnizor	Кольцо КЦ- 7-3	buc	2,00	308,33	616,66
10	pret furnizor	Плита КЦП 10 - 1	buc	2,00	666,67	1 333,34
11	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I - Люк типа " Т "	buc	2,00	1 815,98	3 631,97
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	20,80	43,48	904,34
13	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava PN10 PE100	m	5,00	37,98	189,91
14	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	5,00	13,60	67,98
15	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	5,00	13,60	67,98

1	2	3	4	5	6	7
16	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	5,00	4,25	21,24
17	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" cu sfera	buc	2,00	88,32	176,65
18	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" cu golire	buc	1,00	106,78	106,78
19	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1/2* supapa de sens	buc	1,00	40,79	40,79
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	20,80	43,48	904,34
21	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm d=110	m	13,50	127,46	1 720,67
22	SB10E	Piesa de legatura (Cot PP D.110 / 90° portocaliu UNIPLAST) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110mm	buc	2,00	76,06	152,12
		<i>Total</i>	Lei			18 113,66
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %			1 110,20
		<i>Transportare materiale</i>	8 %			991,54
		<i>Total</i>				20 215,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			2 021,54
		<i>Total</i>				22 236,94
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			1 111,85

1	2	3	4	5	6	7
		Total Montarea retelelor ingineresti Inclusiv salariu				23 348,79 4 625,83
		2. Lucrari de montaj Nod apometric A1				
23	RpSE21A	Montarea contorului de apa rece, avind diametrul 15 mm	buc	1,00	101,96	101,96
24	SE56A	Montarea - Filtru pentru apa potabila „Y,, Fi-Fi, avind dimensiunea 32mm	buc	1,00	195,43	195,43
25	SD12B	Montarea - Clapeta iversibila, avind diametrul 1 1/4"	buc	1,00	18,69	18,69
26	SB10E	Piesa de legatura (Clapeta de sens unic D.110 PP (portocalie) INSTALPLAST) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	35,76	35,76
		<i>Total</i>	Lei			351,84
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %			82,38
		<i>Transportare materiale</i>	8 %			0,69
		<i>Total</i>				434,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	55 %			188,80
		<i>Total</i>				623,71
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			31,18
		Total Lucrari de montaj Nod apometric A1 Inclusiv salariu				654,89 343,27
		3. Utilaj				
27	pret furnizor	Apometru d=15mm	buc	1,00	312,50	312,50
28		Filtru pentru apa potabila „Y,, Fi-Fi, avind dimensiunea 32mm	buc	1,00	227,50	227,50
29		Clapeta ireversibila, avind diametrul 1 1/4"	buc	1,00	245,00	245,00
30		Clapeta de sens unic D.110 PP (portocalie) INSTALPLAST	buc	1,00	296,67	296,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 081,67
		<i>Achizitionare si depozitare</i>	0,5 %			5,41
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 087,08

		Total	Lei			25 090,76
		TVA	20 %			5 018,15
		Total deviz: Inclusiv salariu				30 108,91

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a
garajului tip din constructii
metalice cu 2 boxe pentru
autosanitarele PAMU Glinjeni, r.
Falesti**

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-1
Retele exterioare A1, C1**

Valoarea de deviz 30 108,91 Lei

Intocmit in prețuri curente 25.09.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1:				
Manopera:						
1.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,400	84,97	118,96

2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,900	84,97	756,22
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,480	84,97	890,49
4.	7212030022700	Sudor	h-om	0,416	84,97	35,34
5.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,904	84,97	671,60
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,522	84,97	979,02
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,416	84,97	35,34
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,012	84,97	340,90
9.	9312040019600	Sapator	h-om	13,431	84,97	1 141,23
		Total manopera				4 969,10

Materiale:

1.	0409202300021	Apometru d=15mm	buc	1,000	312,50	312,50
2.	0409202300022	Filtru pentru apa potabila „Y,, Fi-Fi, avind dimensiunea 32mm	buc	1,000	227,50	227,50
3.	0409202300023	Clapeta ireversibila, avind diametrul 1 1/4"	buc	1,000	245,00	245,00
4.	0409202300024	Clapeta de sens unic D.110 PP (portocalie) INSTALPLAST	buc	1,000	296,67	296,67
5.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,624	5,00	3,12
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,271	310,50	84,15
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,886	320,00	603,52
8.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,050	1,00	0,05
9.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,005	3 900,00	19,50
10.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,144	70,00	10,08
11.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,190	5,00	0,95
12.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,210	120,30	25,26
13.	25212167010110	Teava din polietilena d=110	m	13,977	110,33	1 542,08
14.	25212167170520	Teava PN10 PE100 d20mm	m	5,100	8,83	45,03
15.	25231567011090	Cot PP D.110 / 90° portocaliu UNIPLAST	buc	2,000	40,30	80,60
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,328	2,60	34,65
17.	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	2,000	208,33	416,66
18.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	2,000	308,33	616,66
19.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	2,000	583,33	1 166,66
20.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,000	666,67	1 333,34
21.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИИ1-10-1(0,10 m3)	buc	2,000	666,67	1 333,34
22.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,159	1 180,00	187,62
23.	2664102101126	Var	kg	0,132	650,00	85,80
24.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,012	1 150,00	13,80
25.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,416	21,20	8,82
26.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	41,600	25,00	1 040,00
27.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,208	65,50	13,62
28.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,096	38,50	3,70
29.	2875274200077	Capac cu rama tip " T "	buc	2,060	1 680,60	3 462,04
30.	2875274201012	Robinet cu mufa 1/2" cu sfera	buc	2,040	71,60	146,06
31.	2875274201112	Robinet cu mufa 1/2" cu golire	buc	1,020	89,70	91,49
32.	29131242042112	Supapa de sens1/2*	buc	1,020	25,00	25,50
33.	3220137315778	Decapant	kg	0,030	48,50	1,46
34.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,332	2,55	0,84
35.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,535	12,00	6,42
		Total materiale de constructii				13 484,49

Utilaje de construcții:

1.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,155	25,00	3,88
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,109	25,00	2,72
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,405	15,00	6,08
4.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,402	450,00	1 080,90
		Total utilaje de construcții				1 093,58

Total	Lei	25 090,76
TVA	20 %	5 018,15

Total deviz:**30 108,91**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de constructie a garajului tip din Investitor
constructii metalice cu 2 boxe pentru
autosanitarele PAMU Glinjeni, r. Falesti**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea rețelelor ingineresti				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			163,14
	9312040019600	Sapator	h-om	1,350	84,97	114,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,570	84,97	48,43
		<i>Total</i>	Lei			1 491,13
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			379,88
	9312040019600	Sapator	h-om	0,610	84,97	51,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	320,00	328,04
		<i>Total</i>	Lei			679,99
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3			26,33

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	84,97	26,33
		<i>Total</i>	Lei			140,88
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			75,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,870	84,97	73,92
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	12,00	1,20
		<i>Total</i>	Lei			401,87
5	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 159,63
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,200	84,97	611,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,400	84,97	288,90
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,133	1 180,00	159,00
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,120	70,00	8,54
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,010	1 150,00	11,69
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,226	310,50	71,31
	2664102101126	Var	kg	0,110	650,00	72,71
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,080	38,50	3,14
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,004	3 900,00	16,53
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,036	450,00	916,02
		<i>Total</i>	Lei			2 548,36
6	pret furnizor	Плита КЦД 10	buc			583,33
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	583,33	583,33
		<i>Total</i>	Lei			1 166,66
7	pret furnizor	Кольцо КЦ 10-9	buc			666,67
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	666,67	666,67
		<i>Total</i>	Lei			1 333,34
8	pret furnizor	Кольцо КЦО 1	buc			208,33
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	208,33	208,33
		<i>Total</i>	Lei			416,66
9	pret furnizor	Кольцо КЦ- 7-3	buc			308,33
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	308,33	308,33
		<i>Total</i>	Lei			616,66
10	pret furnizor	Плита КЦП 10 - 1	buc			666,67
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	666,67	666,67
		<i>Total</i>	Lei			1 333,34
11	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I - Люк типа " Т "	buc			1 815,98
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,700	84,97	59,48
	2875274200077	Сарас cu rama tip " Т "	buc	1,000	1 680,60	1 731,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,470	2,60	17,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,025	320,00	8,16
		<i>Total</i>	Lei			3 631,97
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			43,48
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	21,20	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,50	0,33

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,55	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	5,00	0,07
		<i>Total</i>	Lei			904,34
13	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava PN10 PE100	m			37,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,330	84,97	28,04
	25212167170520	Teava PN10 PE100 d20mm	m	1,020	8,83	9,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	48,50	0,29
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,54
		<i>Total</i>	Lei			189,91
14	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			13,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160	84,97	13,60
		<i>Total</i>	Lei			67,98
15	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			13,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160	84,97	13,60
		<i>Total</i>	Lei			67,98
16	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			4,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,050	84,97	4,25
		<i>Total</i>	Lei			21,24
17	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" cu sfera	buc			88,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180	84,97	15,30
	2875274201012	Robinet cu mufa 1/2" cu sfera	buc	1,000	71,60	73,03
		<i>Total</i>	Lei			176,65
18	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" cu golire	buc			106,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180	84,97	15,29
	2875274201112	Robinet cu mufa 1/2" cu golire	buc	1,000	89,70	91,49
		<i>Total</i>	Lei			106,78
19	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1/2* supapa de sens	buc			40,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180	84,97	15,29
	29131242042112	Supapa de sens1/2*	buc	1,000	25,00	25,50
		<i>Total</i>	Lei			40,79
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			43,48
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	21,20	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,50	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,55	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	5,00	0,07
		<i>Total</i>	Lei			904,34

1	2	3	4	5	6	7
21	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm d=110	m			127,46
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,147	84,97	12,49
	25212167010110	Teava din polietilena d=110	m	1,015	110,33	114,23
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	1,00	0,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,030	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	25,00	0,29
		<i>Total</i>	Lei			1 720,67
22	SB10E	Piesa de legatura (Cot PP D.110 / 90° portocaliu UNIPLAST) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110mm	buc			76,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	84,97	27,19
	25231567011090	Cot PP D.110 / 90° portocaliu UNIPLAST	buc	1,000	40,30	40,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	120,30	8,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	5,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			152,12
		2. Lucrari de montaj Nod apometric A1				
23	RpSE21A	Montarea contorului de apa rece, avind diametrul 15 mm	buc			101,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,200	84,97	101,96
		<i>Total</i>	Lei			101,96
24	SE56A	Montarea - Filtru pentru apa potabila „Y,, Fi-Fi, avind dimensiunea 32mm	buc			195,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	84,97	195,43
		<i>Total</i>	Lei			195,43
25	SD12B	Montarea - Clapeta iversibila, avind diametrul 1 1/4"	buc			18,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	84,97	18,69
		<i>Total</i>	Lei			18,69
26	SB10E	Piesa de legatura (Clapeta de sens unic D.110 PP (portocalie) INSTALPLAST) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			35,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	84,97	27,19
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	120,30	8,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	5,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			35,76
		3. Utilaj				
27	pret furnizor	Apometru d=15mm	buc			312,50
	0409202300021	Apometru d=15mm	buc	1,000	312,50	312,50
		<i>Total</i>	Lei			312,50
28		Filtru pentru apa potabila „Y,, Fi-Fi, avind dimensiunea 32mm	buc			227,50
	0409202300022	Filtru pentru apa potabila „Y,, Fi-Fi, avind dimensiunea 32mm	buc	1,000	227,50	227,50
		<i>Total</i>	Lei			227,50
29		Clapeta ireversibila, avind diametrul 1 1/4"	buc			245,00
	0409202300023	Clapeta ireversibila, avind diametrul 1 1/4"	buc	1,000	245,00	245,00
		<i>Total</i>	Lei			245,00
30		Clapeta de sens unic D.110 PP (portocalie) INSTALPLAST	buc			296,67
	0409202300024	Clapeta de sens unic D.110 PP (portocalie) INSTALPLAST	buc	1,000	296,67	296,67

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			296,67

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.