

# Lucrari de intretinere a drumurilor locale pe teritoriul raionului Hincesti (pe timp de vara)

Formular  
Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 285 526,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Intretinerea de rutina a drumurilor</b>				
		<b>1.1. Asigurarea esteticii rutiere</b>				
1	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora	80,00	304,70 ----- 64,70	24 376,00 ----- 5 176,00
2	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (139 km x 2 parti )	1 km	139,34	45,02 ----- 9,317	6 273,059 ----- 1 298,203
3	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	20 000,00	0,524 ----- 0,155	10 473,20 ----- 3 105,60
4	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	100 000,00	0,112 ----- 0,112	11 231,92 ----- 11 231,92
5	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	20,00	371,74 ----- 371,74	7 434,806 ----- 7 434,806
6	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	30,00	96,274 ----- 96,274	2 888,208 ----- 2 888,208
7	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestrau mecanic	buc	20,00	678,872 -----	13 577,44 -----



1	2	3	4	5	6	7
		din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm			429,608	8 592,16
8	DI19A	Autotransportor pentru transportarea crengilor, gunoiului	h-ut	25,00	326,04 ----- 0,00	8 151,00 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			84 405,633
		<b>Total Asigurarea esteticii rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>84 405,633 39 726,897</b>
		<b>1.2. Intretinerea curenta pe timp de vara</b>  <b>1.2.1. Intretinerea curenta pe timp de vara</b>				
9	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	2 000,00	230,33 ----- 41,934	460 659,76 ----- 83 868,40
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,57	8 255,00 ----- 0,00	12 960,35 ----- 0,00
11	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	96,00	1 415,376 ----- 29,296	135 876,111 ----- 2 812,431
12	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	151,00	1 426,56 ----- 10,87	215 410,50 ----- 1 641,31
13	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором )	m	1 000,00	10,617 ----- 2,029	10 616,704 ----- 2 028,704
14	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m	10,00	821,554 ----- 178,054	8 215,544 ----- 1 780,544



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			843 738,969
		<b>Total Intretinerea curenta pe timp de vara Inclusiv salariu</b>				<b>843 738,969 92 131,389</b>
		<b>1.2.2. Intretinerea imbracamintei rutiere din pietris</b>				
15	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	512 880,00	0,171 ----- 0,003	87 690,838 ----- 1 725,534
16	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	38,00	646,001 ----- 51,76	24 548,043 ----- 1 966,88
		<i>Total</i>	Lei			112 238,881
		<b>Total Intretinerea imbracamintei rutiere din pietris Inclusiv salariu</b>				<b>112 238,881 3 692,414</b>
		<b>1.2.3. Intretinerea platformei drumului</b>				
17	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder V=139.34 km x 2 x 3 treceri	1 km	765,00	149,562 ----- 0,00	114 415,144 ----- 0,00
18	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	350,00	253,875 ----- 8,903	88 856,397 ----- 3 115,952
		<i>Total</i>	Lei			203 271,541
		<b>Total Intretinerea platformei drumului Inclusiv salariu</b>				<b>203 271,541 3 115,952</b>
		<b>1.2.4. Intretinere curenta a podurilor, pasajelor si podetelor</b>				
19	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (desfundarea	100 m3	10,00	1 574,10 ----- 0,00	15 741,00 ----- 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		intrarilor/iesirelor la podete si curatirea albiilor)				
20	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	1 750,00	16,302 ----- 0,00	28 528,50 ----- 0,00
21	TsC07B11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	10,00	516,00 ----- 0,00	5 160,00 ----- 0,00
22	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	10,00	178,41 ----- 87,992	1 784,095 ----- 879,92
23	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg	553,33	19,06 ----- 1,035	10 546,581 ----- 572,807
24	PD07A	Innadirea armaturilor din otel-beton asezate una linga alta, prin cordoane de sudura electrica avind diametrul de pina la 18 mm inclusiv	m	13,33	48,654 ----- 48,654	648,563 ----- 648,563
25	PB11A	Turnarea manuala a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente	m3	4,00	1 353,489 ----- 128,882	5 413,956 ----- 515,53
		<i>Total</i>	Lei			67 822,694
		<b>Total Intretinere curenta a podurilor, pasajelor si podetelor Inklusiv salariu</b>				<b>67 822,694 2 616,82</b>
		<b>1.2.5. Rigola la Secareni</b>				
26	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu	m3	18,00	39,855 ----- 39,855	717,394 ----- 717,394



1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu				
27	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	80,00	177,52 ----- 103,52	14 201,632 ----- 8 281,60
28	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	12,00	1 336,241 ----- 111,284	16 034,886 ----- 1 335,408
29	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	793,00	18,985 ----- 1,035	15 055,264 ----- 820,914
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	588,56	47,634 ----- 10,87	28 035,644 ----- 6 397,412
31	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	529,70	42,743 ----- 6,211	22 640,994 ----- 3 290,073
		<i>Total</i>	Lei			96 685,812
		<b>Total Rigola la Secareni Inclusiv salariu</b>				<b>96 685,812 20 842,80</b>
		<i>Total</i>	Lei			1 323 757,897
		<b>Total Intretinerea curenta pe timp de vara Inclusiv salariu</b>				<b>1 323 757,897 122 399,374</b>
		<i>Total</i>	Lei			1 408 163,531
		<b>Total Intretinerea de rutina a drumurilor Inclusiv salariu</b>				<b>1 408 163,531 162 126,272</b>
		<b>2. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere</b>				
		<b>2.1. Executarea marcajului rutier</b>				
32	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale	m2	250,00	80,229 ----- 31,056	20 057,302 ----- 7 764,00

1	2	3	4	5	6	7
		diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile				
		<i>Total</i>	Lei			20 057,302
		<b>Total Executarea marcajului rutier Inklusiv salariu</b>				<b>20 057,302 7 764,00</b>
		<b>2.2. Inlocuirea, reparatia si intretinerea indicatoarelor rutiere, parapetelor de siguranta</b>				
33	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	100,00	557,21 ----- 75,57	55 720,96 ----- 7 556,96
34	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	100,00	682,75 ----- 27,95	68 275,04 ----- 2 795,04
35	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informatonale	buc	70,00	22,019 ----- 14,493	1 541,302 ----- 1 014,496
36	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	300,00	102,845 ----- 24,845	30 853,44 ----- 7 453,44
37	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice	m2	80,00	67,879 ----- 52,795	5 430,288 ----- 4 223,616
		<i>Total</i>	Lei			161 821,03
		<b>Total Inlocuirea, reparatia si intretinerea indicatoarelor rutiere, parapetelor de siguranta Inklusiv salariu</b>				<b>161 821,03 23 043,552</b>
		<i>Total</i>	Lei			181 878,332
		<b>Total Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere Inklusiv salariu</b>				<b>181 878,332 30 807,552</b>

		Total	Lei		1 590 041,86
		Asigurari sociale si medicale	22,5%		43 410,11



1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe				1 633 451,97
		Cheltuieli de regie	10 %			163 345,20
		Beneficiu de deviz	6 %			107 807,83
		Total				1 904 605,00
		TVA	20 %			380 921,00
		<b>Total deviz:</b>				<b>2 285 526,00</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>192 933,82</b>

Intocmit

SA Drumuri Ialoveni, Director S. Caunov

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect:**  
**Lucrari de intretinere a drumurilor locale pe**  
**teritoriul raionului Hincesti (pe timp de vara)**

**Investitor:**  
**Consiliul Raional Hincesti**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Intretinerea de rutina a drumurilor</b>				
		<b>1.1. Asigurarea esteticii rutiere</b>				
1	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora			304,70 ----- 64,70
	7124030010900	Drumar	h-om	1,25	51,76	64,70
	3410520001400	Auto de teren	h-ut	1,20	200,00	240,00
2	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (139 km x 2 parti )	1 km			45,02 ----- 9,317
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	51,76	9,32
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,18	198,35	35,70
3	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2			0,524 ----- 0,155
	7129020012800	Pavator	h-om	0,001	51,76	0,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,002	51,76	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,001	368,38	0,37
4	DF55A	Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2			0,112 ----- 0,112
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0031	51,76	0,11
5	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			371,74 ----- 371,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,26	51,76	371,74
6	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc			96,274 ----- 96,274
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	1,86	51,76	96,27
7	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc			678,872 ----- 429,608
	8141260100100	Fasonator	h-om	4,20	51,76	217,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,10	51,76	212,22
	3410520005701	Autoturn	h-ut	1,00	240,00	240,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,80	11,58	9,26
8	DI19A	Autotransportor pentru transportarea crengilor, gunoiului	h-ut			326,04 ----- 0,00
	3410520005703	Autobasculanta	h-ut	1,00	326,04	326,04
		<b>1.2. Intretinerea curenta pe timp de</b>				





1	2	3	4	5	6	7
		<b>vara</b>				
		<b>1.2.1. Intretinerea curenta pe timp de vara</b>				
9	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			230,33 ----- 41,934
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,77	54,46	41,93
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,115	1 340,00	154,10
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,125	200,00	25,00
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,014	200,00	2,80
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,008	13,61	0,11
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,008	198,35	1,59
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 255,00 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 000,00	8 240,00
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	50,00	15,00
11	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 415,376 ----- 29,296
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,566	51,76	29,30
	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	1,01	1 330,00	1 343,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	200,00	16,18
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	200,00	26,60
12	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 426,56 ----- 10,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,21	51,76	10,87
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,01	1 340,00	1 353,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	200,00	7,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	200,00	26,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	850,00	27,71
13	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminoasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором )	m			10,617 ----- 2,029
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0344	54,46	1,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,003	51,76	0,16
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,004	700,00	2,80
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005	8 000,00	4,00
	29522200000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0167	100,00	1,67
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	200,00	0,10
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015	12,00	0,02
14	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m			821,554 ----- 178,054
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,44	51,76	178,05
	23203226000401	Bitum	t	0,07	8 000,00	560,00
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,67	50,00	83,50
		<b>1.2.2. Intretinerea imbracamintei rutiere din pietris</b>				
15	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,171 ----- 0,003
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	51,76	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	368,38	0,17



1	2	3	4	5	6	7
16	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			646,001 ----- 51,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,24	51,76	12,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,76	51,76	39,34
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,27	325,68	413,61
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,102	360,41	36,76
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,257	250,00	64,25
	1212121212121	Apa	m3	0,25	30,34	7,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	368,38	15,47
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,258	200,00	51,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	198,35	4,96
		<b>1.2.3. Intretinerea platformei drumului</b>				
17	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder V=139.34 km x 2 x 3 treceri	1 km			149,562 ----- 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,58	368,38	149,56
18	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			253,875 ----- 8,903
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,72	51,76	8,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,95	368,38	244,97
		<b>1.2.4. Intretinere curenta a podurilor, pasajelor si podetelor</b>				
19	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (desfundarea intrarilor/iesirelor la podete si curatirea albiilor)	100 m3			1 574,10 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	330,00	1 574,10
20	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			16,302 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,05	326,04	16,30
21	TsC07B11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			516,00 ----- 0,00
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,72	300,00	516,00
22	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			178,41 ----- 87,992
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	51,76	12,94
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,45	51,76	75,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	15,00	2,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,25	16,67	4,17
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	25,00	3,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3 375,00	6,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	3 375,00	6,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	3 375,00	67,50
23	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg			19,06 ----- 1,035
	7123020011140	Fier beton	h-om	0,02	51,76	1,04
	271060200100	Otel beton	kg	1,00	17,80	17,80



1	2	3	4	5	6	7
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	15,00	0,23
24	PD07A	Innadierea armaturilor din otel-beton asezate una langa alta, prin cordoane de sudura electrica avind diametrul de pina la 18 mm inclusiv	m			48,654 ----- 48,654
	7212030022700	Sudor	h-om	0,94	51,76	48,65
	2873155901235	Electrod sud.otel. E 51.2 R1 2 x 350 inv.	kg	0,825	0,00	0,00
25	PB11A	Turnarea manuala a betonului armat in tablere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente	m3			1 353,489 ----- 128,882
	71230110200	Betonist	h-om	1,25	51,76	64,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,24	51,76	64,18
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,008	1 209,91	1 219,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	30,34	3,03
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,323	6,14	1,98
		<b>1.2.5. Rigola la Secareni</b>				
26	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			39,855 ----- 39,855
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,77	51,76	39,86
27	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			177,52 ----- 103,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	51,76	9,32
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,82	51,76	94,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	0,00	0,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,10	15,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12	16,67	2,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	25,00	3,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003	3 375,00	10,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 375,00	3,38
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,016	3 375,00	54,00
28	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 336,241 ----- 111,284
	71230110200	Betonist	h-om	0,95	51,76	49,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,20	51,76	62,11
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,008	1 209,91	1 219,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	30,34	3,03
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,38	6,14	2,33
29	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg			18,985 ----- 1,035
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,02	51,76	1,04
	271060200100	Otel beton	kg	1,00	17,80	17,80
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
30	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			47,634 ----- 10,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	51,76	9,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	51,76	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	51,76	0,52
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,00	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.381-3 ntr 90-80	kg	0,01	46,57	0,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adosuri M 30 saci 50kg	kg	0,02	1,65	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (hulla)	kg	0,02	50,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
31	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg			42,743 ----- 6,211
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	51,76	5,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	51,76	0,52
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,00	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	46,57	0,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	1,65	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	50,00	1,00
		<b>2. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere</b>				
		<b>2.1. Executarea marcajului rutier</b>				
32	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2			80,229 ----- 31,056
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,12	51,76	6,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,48	51,76	24,84
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,72	43,33	32,13
	2430226109418	Diluant pt.produle de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,35	27,78	10,01
	1111000100020	Microbile de sticla	kg	0,114	28,33	3,33
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	77,05	3,70
		<b>2.2. Inlocuirea, reparatia si intretinerea indicatoarelor rutiere, parapetelor de siguranta</b>				
33	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc			557,21 ----- 75,57
	7123010010200	Betonist	h-om	0,31	51,76	16,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,15	51,76	59,52
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,00	383,64	383,64
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,10	980,00	98,00
34	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc			682,75 ----- 27,95
	7123011000200	Betonist	h-om	0,26	51,76	13,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,28	51,76	14,49
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,00	650,00	650,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00	0,00	0,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,00	0,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02	0,00	0,00
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,00	0,82	3,28
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00	0,38	1,52
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04	0,00	0,00
35	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informatinale	buc			22,019 ----- 14,493
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,28	51,76	14,49
	24301161032201	Vopsea neagra	kg	0,0294	37,00	1,09
	24301261032201	Vopsea alba	kg	0,132	37,00	4,88
	24301161032182	Vopsea de ulei	kg	0,042	37,00	1,55
36	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continand stilp complet	buc			102,845 ----- 24,845
	7123010010200	Betonist	h-om	0,30	51,76	15,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	51,76	9,32
	2875274200100	Capac poliet. neagra g. lat. 111 mm pt. stilp dirij.	buc	1,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
		circ				
	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	1,00	78,00	78,00
37	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice	m2			67,879 ----- 52,795
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,88	51,76	45,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14	51,76	7,25
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,21	45,00	9,45
	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	0,10	45,00	4,50
	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	0,03	27,78	0,83
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	10,00	0,30

**APROBAT:**

**Intocmit**  
SA Drumuri Ialoveni  
Director S. Caunov

**Investitor**  
Consiliul Raional Hincesti



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

# Lucrari de intretinere a drumurilor locale pe teritoriul raionului Hincesti (pe timp de vara)

Formular  
Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 2 285 526,00 Lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	121,00	51,76	6 262,96
2.	7123011000200	Betonist	h-om	26,00	51,76	1 345,76
3.	71230110200	Betonist	h-om	16,40	51,76	848,864
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	26,9266	51,76	1 393,721
5.	7124010010700 1	Dulgher	h-om	160,10	51,76	8 286,776
6.	7124030010900	Drumar	h-om	100,00	51,76	5 176,00
7.	7129020012800	Pavator	h-om	29,12	51,76	1 507,251
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 574,40	54,46	85 741,824
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	70,40	51,76	3 643,904
10.	7141020013350	Vopsitor	h-om	19,60	51,76	1 014,496
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	30,00	51,76	1 552,80
12.	7212030022700	Sudor	h-om	18,4158	51,76	953,202
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	170,0934	51,76	8 804,034
14.	8141260100100	Fasonator	h-om	84,00	51,76	4 347,84
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	615,1412	51,76	31 839,709
16.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	55,80	51,76	2 888,208
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,6198	51,76	3 758,801
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	331,88	51,76	17 178,109
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	123,446	51,76	6 389,565
<b>Total manopera</b>						<b>192 933,82</b>

### Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	22,3652	50,00	1 118,26
2.	1111000100013 1	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	96,96	1 330,00	128 956,80
3.	1111000100020	Microbile de sticla	kg	29,355	28,33	831,627
4.	1212121212121	Apa	m3	9,50	30,34	288,23
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	3,876	360,41	1 396,949
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	48,26	325,68	15 717,317
7.	1414112220175	Piatra sparta de granit fr. 5-10 (triblura)	m3	4,00	700,00	2 800,00



	4					
8.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	9,766	250,00	2 441,50
9.	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	382,51	1 340,00	512 563,40
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,40	10,00	24,00
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,26	3 375,00	877,50
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,48	3 375,00	4 995,00
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,10	3 375,00	337,50
14.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	529,70	35,00	18 539,50
15.	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	2,40	27,78	66,672
16.	2320187315789	Decofrol	kg	10,80	25,00	270,00
17.	2320322600040 1	Bitum	t	2,3171	8 000,00	18 536,80
18.	2320322600110 1	Bitum	t	1,20	8 000,00	9 600,00
19.	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,50	8 000,00	4 000,00
20.	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	8,00	45,00	360,00
21.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	16,80	45,00	756,00
22.	2430116103218 2	Vopsea de ulei	kg	2,94	37,00	108,78
23.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	185,40	43,33	8 033,382
24.	2430116103220 1	Vopsea neagra	kg	2,058	37,00	76,146
25.	2430126103220 1	Vopsea alba	kg	9,24	37,00	341,88
26.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	8,5341	46,57	397,433
27.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	90,125	27,78	2 503,673
28.	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	100,00	650,00	65 000,00
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,3652	1,65	36,903
30.	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	300,00	78,00	23 400,00
31.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	10,00	980,00	9 800,00
32.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	16,128	1 209,91	19 513,429
33.	271060200100	Otel beton	kg	1 346,33	17,80	23 964,674
34.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	9,50	15,00	142,50
35.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	16,23	15,00	243,449
36.	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	100,00	383,64	38 364,00
37.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	588,56	35,00	20 599,60
38.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,10	16,67	201,707
39.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,5913	50,00	279,565
40.	2873155901235	Electrod sud.otel. E 51.2 R1 2 x 350 inv.	kg	10,9972	0,00	0,00
41.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	200,00	0,00	0,00
42.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	400,00	0,82	328,00
43.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	200,00	0,00	0,00
44.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	4,00	0,00	0,00
45.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	2,00	0,00	0,00
46.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	400,00	0,38	152,00



47.	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	300,00	0,00	0,00
48.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,00	0,00	0,00
49.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,9461	2,00	17,892
50.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,60	30,34	48,544
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>938 030,61</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1,50	12,00	18,00
2.	2912340002510 1	Motocompresor	h-ut	250,00	200,00	50 000,00
3.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	12,00	77,05	924,62
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	17,171	50,00	858,55
5.	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	16,70	100,00	1 670,00
6.	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	310,59	368,38	114 415,144
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	487,7064	368,38	179 661,284
8.	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,50	200,00	100,00
9.	2952240004004 0	Compactor	h-ut	28,00	200,00	5 600,00
10.	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	32,851	200,00	6 570,20
11.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	9,804	200,00	1 960,80
12.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,7913	200,00	2 758,26
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,9226	850,00	4 184,21
14.	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	17,20	300,00	5 160,00
15.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	47,70	330,00	15 741,00
16.	2952270000402 9	Topitor de bitum	h-ut	16,00	13,61	217,76
17.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	5,852	6,14	35,931
18.	2952500005004 0	Tractor	h-ut	41,0812	198,35	8 148,456
19.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	16,00	11,58	185,28
20.	3410520001400	Auto de teren	h-ut	96,00	200,00	19 200,00
21.	3410520005701	Autoturn	h-ut	20,00	240,00	4 800,00
22.	3410520005703	Autobasculanta	h-ut	25,00	326,04	8 151,00
23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	87,50	326,04	28 528,50
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,95	198,35	188,433
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>459 077,43</b>

Total	Lei	1 590 041,86
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	43 410,11
Cheltuieli directe		1 633 451,97
Cheltuieli de regie	10 %	163 345,20





Beneficiu de deviz	6 %	107 807,83
Total		1 904 605,00
TVA	20 %	380 921,00
<b>Total deviz:</b>		<b>2 285 526,00</b>

Intocmit SA Drumuri Ialoveni, Director S. Caunov  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Consiliul Raional Hincesti  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

