

Directia Invatamint, Tineret si Sport a Primariei mun. Balti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

"Reparatia capitala a coridoarelor, scarilor A si B si instalarea balustradelor pe scari in LT Lucian Blaga din mun.Balti", conform necesitatilor DITS a Primariei mun. Balti

Valoarea de deviz 350 000,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scara aripa dreapta				
		1.1. Demontari				
1	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m	24,000	12,745 11,760	305,892 282,240
2	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Подготовка неоштукатуренных бетонных поверхностей перед грунтовкой с помощью металлической щетки)	m2	42,120	7,636 6,586	321,611 277,385
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.) Перила	kg	79,000	2,387 1,882	188,583 148,646
		Total Demontari Inclusiv salariu				816,086 708,272

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Finisari interioare				
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,120	15,061 6,586	634,352 277,385
5	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Savana": grosime 10mm	m2	42,120	47,225 11,007	1 989,120 463,631
6	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=15 pentru grosimea totala 25mm	m2	42,120	72,087 16,229	3 036,320 683,557
7	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (scara-trepte), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	8,300	175,837 75,264	1 459,445 624,691
8	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate (Gresie Home Wood Maro 400*400 1C)	m2	42,120	345,156 181,339	14 537,964 7 638,007
9	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	24,000	43,162 18,816	1 035,882 451,584
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu				22 693,083 10 138,856
		Total Scara aripa dreapta Inclusiv salariu				23 509,169 10 847,128
		2. Scara aripa stinga				
		2.1. Demolari				
10	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m	24,000	12,745 11,760	305,892 282,240
11	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Подготовка неоштукатуренных бетонных поверхностей перед грунтовкой с помощью металлической щетки)	m2	42,120	7,636 6,586	321,611 277,385

1	2	3	4	5	6	7
12	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.) Перила	kg	79,000	2,387 1,882	188,583 148,646
		Total Demolari Inclusiv salariu				816,086 708,272
		2.2. Finisari interioare				
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,120	15,061 6,586	634,352 277,385
14	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Savana": grosime 10mm	m2	42,120	47,225 11,007	1 989,120 463,631
15	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=15 pentru grosimea totala 25mm	m2	42,120	72,087 16,229	3 036,320 683,557
16	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (scara-trepte), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	8,300	175,837 75,264	1 459,445 624,691
17	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate (Gresie Home Wood Maro 400*400 1C)	m2	42,120	345,156 181,339	14 537,964 7 638,007
18	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	24,000	43,162 18,816	1 035,882 451,584
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu				22 693,083 10 138,856
		Total Scara aripa stinga Inclusiv salariu				23 509,169 10 847,128
		3. Coridor la etajul 2 3.1. Demolari				
19	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m	118,070	12,745 11,760	1 504,858 1 388,503
20	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de	m2	189,300	7,636 6,586	1 445,419 1 246,654

1	2	3	4	5	6	7
		metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Подготовка бетонных поверхностей перед грунтовкой с помощью металлической щетки)				
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 950,277 2 635,157
		3.2. Finisari interioare				
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	189,300	15,061 6,586	2 850,972 1 246,654
22	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate (Gresie Home Wood Maro 400*400 1C)	m2	189,300	345,156 181,339	65 337,994 34 327,511
23	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	118,070	43,162 18,816	5 096,110 2 221,605
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu				73 285,076 37 795,770
		Total Coridor la etajul 2 Inclusiv salariu				76 235,353 40 430,927
		4. Coridor la etajul 3 4.1. Demolari				
24	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m	118,010	12,745 11,760	1 504,100 1 387,798
25	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Подготовка бетонных поверхностей перед грунтовкой с помощью металлической щетки)	m2	185,370	7,636 6,586	1 415,411 1 220,773
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 919,511 2 608,570
		4.2. Finisari interioare				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	185,370	15,061 6,586	2 791,784 1 220,773

1	2	3	4	5	6	7
27	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate (Gresie Home Wood Maro 400*400 1C)	m2	185,370	345,156 181,339	63 981,534 33 614,850
28	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	118,010	43,162 18,816	5 093,518 2 220,476
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu				71 866,837 37 056,099
		Total Coridor la etajul 3 Inclusiv salariu				74 786,348 39 664,669
		5. Balustrada				
29	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Anchere LSI 8x40mm)	buc	88,000	12,308 9,408	1 083,104 827,904
30	CH06A	Mina curenta metalica INOX montata pe stilpi cu d=38mm, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, bara confectionata din teava din inox D=42mm	m	35,000	1 051,056 42,336	36 786,960 1 481,760
		Total Balustrada Inclusiv salariu				37 870,064 2 309,664

	Total	lei	235 910,10
	Chltuieli de Asigurare Sociala	24,00 %	24 983,88
	Cheltuieli de transport	5,00 %	6 248,95
	Total	100,00 +	267 142,94
	Cheltuieli de regie	6,00 %	16 028,58
	Total	100,00 +	283 171,52
	Beneficiu de deviz	3,00 %	8 495,15
	Total	100,00 +	291 666,66
	TVA	20,00 %	58 333,33
	Total deviz: Inclusiv salariu		350 000,00 104 099,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)