

**Reconstructia acoperisului
cladirii Liceului Teoretic s. omai
din str.Scolinaia 103a UTA**

Gagauzia

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Reconstructia acoperisului -bloc D**

Valoarea de deviz 542 143 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Блок Д				
		1.1. Демонтажные работы				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента- 450 шт)	m2	742,500	16,44 16,20	12 206,70 12 028,50
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов) -стропила=11,5м3 и стойки=5,0м3	m2	742,500	18,39 17,55	13 654,58 13 030,88
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли без	m2	742,500	8,46 8,10	6 281,54 6 014,24

1	2	3	4	5	6	7
		повторного использования материалов)-3,8м3				
4	Tr11AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м) - старый пиломатериал и шифер	t	24,900	20,25 20,25	504,23 504,23
5	Tr11AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м) - старый пиломатериал и шифер	t	24,900	20,25 20,25	504,23 504,23
		Total Демонтажные работы				33 151,28
		Inclusiv salariu				32 082,08
		1.2. Монолитный пояс на отм.+7,820				
6	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (Устройство бетонного пояса, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01 и укладка насосом, бетон класса B15 M200)	m3	11,500	1 344,20 45,00	15 458,30 517,50
7	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в монолитный ж.б. пояс, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	57,600	71,44 54,00	4 114,82 3 110,40
8	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная	kg	85,000	12,73 2,48	1 081,63 210,38

1	2	3	4	5	6	7
		арматура класса А1 , диаметром 6мм длиной 1550мм включительно, для монолитного ж.б. пояса, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)				
9	CC02D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3 , диаметром 14мм длиной 6м, для монолитного ж.б. пояса, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	696,000	11,73 1,49	8 167,56 1 033,56
10	CC02D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3 , диаметром 16мм длиной 450мм, для монолитного ж.б. пояса, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	45,500	11,74 1,49	533,96 67,59
		Total Монолитный пояс на отм.+7,820				29 356,27
		Inclusiv salariu				4 939,43
		1.3. Кровля				
11	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием-раскосы-0,6мЗ+затяжки - 1,62мЗ+стойки- 4,75мЗ+мауэрлаты-3,3мЗ)	m3	10,270	4 445,84 1 012,50	45 658,79 10 398,38
12	VC34A	Confectionarea și montarea dispozitivului de susținere și ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din oțel profilat, având greutatea pe bucată de pînă la 5 kg (Изготовление и установка поддерживающего устройства для крепления	kg	107,000	26,75 13,50	2 862,57 1 444,50

1	2	3	4	5	6	7
		стропил к мауэрлату 120шт*0,89кг/шт)				
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска кистью металлических деталей-уголков, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя эмали)	t	0,110	653,82 289,64	71,92 31,86
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил сечением 180*60мм с антисептированием)	m3	10,600	4 611,69 1 084,05	48 883,95 11 490,93
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой,- гидроизоляционная антиконденсатная пленка уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	780,000	18,60 11,25	14 511,28 8 775,00
16	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций)	m3	20,870	143,70 38,25	2 998,98 798,25
17	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли и контробрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 30мм), для обычных сооружений- сечение 120*30мм =8,3м3	m2	780,000	47,30 13,28	36 892,50 10 354,50
18	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий-обрешетки 120* 30мм площадь пиломатериала)	100 m2	6,900	670,72 142,20	4 627,98 981,18

1	2	3	4	5	6	7
19	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки)	100 m2	6,900	425,22 197,55	2 934,02 1 363,10
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider RAL3009) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lider) RAL3009-согласно проекта цвет согласовать	m2	780,000	168,85 51,75	131 704,95 40 365,00
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" Φ125 мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL3009))	м	96,000	112,94 13,50	10 842,29 1 296,00
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Φ100мм (Система водосточных труб типа "brass" Φ100мм из листовой стали с антикоррозийной защитой RAL3009 в комплекте с воронками)	м	80,000	140,09 15,75	11 206,80 1 260,00
23	СК26Вмод	Opritor de zapada (Снегозадержатели 46 шт длиной 2м/шт)	м	92,000	78,90 18,00	7 258,80 1 656,00
		Total Кровля Inclusiv salariu				320 454,83 90 214,70
		1.4. Фронтоны				
24	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием-затяжки -0,3 8м3+стойки-0,2м3-доска-0,8м3)	m3	1,360	4 446,80 1 012,50	6 047,65 1 377,00
25	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций)	m3	1,360	143,71 38,25	195,45 52,02
		Total Фронтоны Inclusiv salariu				6 243,10 1 429,02

1	2	3	4	5	6	7
		Total Блок Д				389 205,48
		Inclusiv salariu				128 665,23


		Прямые затраты	lei	389 202
		Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	28 949
		Транспорт материалов (ПЗ) * 3 %	3,00 %	7 740
		Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 4 %	4,00 %	17 036
		Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	442 927
		Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	8 859
		Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	451 786
		НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	90 357
		Total deviz:		542 143
		Inclusiv salariu		128 663

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia acoperisului
cladirii Liceului Teoretic s. omai
din str.Scolinaia 103a UTA
Gagauzia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reconstructia acoperisului -bloc D**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 542 143 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	10,350	45,00	465,75
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	29,145	45,00	1 311,53
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	299,925	45,00	13 496,62
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	207,900	45,00	9 355,50
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	465,316	45,00	20 939,22
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	156,000	45,00	7 020,00
7.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	32,100	45,00	1 444,50
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,708	45,00	31,86
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	892,450	45,00	40 160,25
10.	7422010060100	Timplar	h-om	29,440	45,00	1 324,80
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,410	45,00	1 008,46
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	360,343	45,00	16 215,44
13.	93100600199201	Muncitor deservire CM	h-om	282,150	45,00	12 696,75
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	70,990	45,00	3 194,55
		Total manopera				128 663

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	60,651	5,00	303,25
2.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,113	15,00	76,70
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,214	220,00	47,08
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,107	5,00	0,54
5.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	8,358	3 000,00	25 074,00
6.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	1,395	3 000,00	4 185,00
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	8,798	3 000,00	26 394,00
8.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,058	3 000,00	174,00
9.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,117	3 000,00	351,00
10.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	11,452	3 000,00	34 356,00
11.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,696	3 000,00	5 088,00
12.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	7,488	60,00	449,28
13.	2320166200676	White spirit	kg	41,400	20,00	828,00
14.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,214	20,00	4,28
				27,600	14,00	386,40

15.	2320187315789	Decofrol				
16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	kg	6,912	5,00	34,50
17.	2412126100010	Miniu de plumb	m3	2,144	12,00	25,73
18.	2413217300010	Cleme	kg	2,144	5,00	10,72
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	buc	40,800	5,00	204,00
20.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	4,289	10,00	42,89
21.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	55,783	20,00	1 115,66
22.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,858	30,00	25,74
23.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	0,276	18,00	4,97
24.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	307,641	15,00	4 614,61
25.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,429	20,00	8,58
26.	2462106110602	Natriu fluor	kg	0,061	15,00	0,92
27.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	kg	62,100	20,83	1 293,54
28.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	m	40,950	1,00	40,95
29.	2663102100000	Beton B15	kg	6,433	1,50	9,65
30.	2666122800555	Element de inchidere	m3	12,259	1 200,00	14 710,80
31.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	buc	19,776	10,00	197,76
32.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	52,691	8,00	421,53
33.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	m2	923,910	6,00	5 543,46
34.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	kg	409,500	0,00	0,00
35.	2710403740000	Pazie	m2	941,850	88,00	82 882,80
36.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass в комплекте с воронками	m	32,760	65,00	2 129,40
37.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	85,680	95,00	8 139,60
38.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 10AI (Скобы)	kg	103,824	75,00	7 786,80
39.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	46,428	14,00	649,99
40.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	87,125	10,00	871,25
41.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	760,037	10,00	7 600,37
42.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	111,503	10,00	1 115,03
43.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,880	0,00	0,00
44.	2743123549026	Снегозадержатели	kg	2,144	12,00	25,73
45.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	m	92,000	58,00	5 336,00
46.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	198,542	9,00	1 786,88
47.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	kg	95,040	15,00	1 425,60
48.	28741158254556	Buloane de constructii cu piulite si saibe	buc	17,280	0,10	1,73
49.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	kg	87,225	12,00	1 046,70
50.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	368,000	0,70	257,60
51.	2874115837745	Suruburi	buc	20,400	12,00	244,80
52.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	988,800	0,20	197,76
53.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	buc	17,280	0,10	1,73
54.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,288	0,20	0,06
55.	2875274000050	Elemente de legatura	kg	111,210	15,00	1 668,15
56.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	30,288	12,00	363,46
57.	2875274000502	Cot burlan	buc	19,776	15,00	296,64
58.	2875274000503	Cot de capat	buc	40,800	15,00	612,00
59.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	20,400	12,00	244,80
60.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	20,400	12,00	244,80
61.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	19,776	12,00	237,31
62.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	buc	138,432	5,00	692,16
63.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	kg	1,728	12,00	20,74
64.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	7 371,000	0,80	5 896,80
65.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	buc	9 640,800	0,02	192,82
Total materiale de constructii			m3	1,794	0,00	0,00
Utilaje de constructii:						257 993


1.	24105200067001	Automacara	h-ut	0,138	10,00	1,38
2.	2410520006800	Autopompa	h-ut	1,150	150,00	172,50
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	75,320	12,00	903,84

4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	14,850	12,00	178,20
5.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,675	5,00	13,37
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	66,440	10,00	664,40
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	2,121	25,00	53,03
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,300	25,00	57,50
9.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	4,664	16,10	75,09
10.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	3,838	45,00	172,71
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	8,560	15,00	128,40
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,152	110,00	126,72
Total utilaje de constructii						2 546

Прямые затраты	lei	
Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	389 202
Транспорт материалов (ПЗ) * 3 %	3,00 %	28 949
Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 4 %	4,00 %	7 740
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	17 036
Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	442 927
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	8 859
НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	451 786
Total deviz:		90 357

542 143

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

