

**Extinderea rețelei de alimentare cu
apa a satului Corbu pe teritoriul
satului Pivniceni, raionul Donduseni.**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta nr. 2-2
Statia de pompare. Tehnologia**
(denumirea lucrării)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Grup de pompare DUO CMV33.90 dotat cu 1 pompa in lucru si una de rezerva, robineti, supape de sens, tronsoane de aspiratie, placa de baza, tablou de comanda si control. Q1pompa=7.5 m3//h, H=20.0 m, N=0.9 kW	set	1,00
	2913127334100	Grup de pompare DUO CMV33.90 dotat cu 1 pompa in lucru si una de rezerva, robineti, supape de sens, tronsoane de aspiratie, placa de baza, tablou de comanda si control. Q1pompa=7.5 m3//h, H=20.0 m, N=0.9 kW	set	1,0000
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total Valoarea utilajului				
2. Montarea utilajului				
2	AcC07B	Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de 100-200 mm	buc	2,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,7200
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	3,1416
	2874115801760	Suruburi cap hexagonal OL-37 M16x60	buc	8,1600
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,1600
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000
Total				
CAS				
Cheltuieli de transportare				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Montarea utilajului				

1	2	3	4	5
		3. Lucrari de constructie		
		3.1. Conducte si armaturi		
3	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm. (Conducta din otel, D=80 mm)	m	8,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,0000
	2521216701000	Conducta din otel, D=80 mm	m	8,4840
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7560
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,6800
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,0920
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,5880
	2320322600374	Citom	kg	0,1680
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,1680
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	1,1760
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,4800
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0080
4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana cu flansa din fonta, D=1 1/2")	buc	2,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1000
	2913124504350	Vana cu flansa din fonta, D=1 1/2"	buc	2,0800
5	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel sudabila, D=80 mm)	buc	4,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,5600
	2875274400151	Flansa din otel sudabila, D=80 mm	buc	4,2000
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,6000
6	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel sudabila, D=1 1/2")	buc	2,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7800
	2875274400150	Flansa din otel sudabila, D=1 1/2"	buc	2,1000
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,8000
7	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=1 1/2" x 80 mm)	buc	2,00

1	2	3	4	5
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7800
	2875274110100 1	Reductie din fonta cu flanse, D=1 1/2" x 80 mm	buc	2,0000
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,0200
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000
8	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Trecere PE, D=90 mm - OL, D=80 mm)	buc	2,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7800
	2875274400152	Trecere PE, D=90 mm - OL, D=80 mm	buc	2,1000
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,8000
Total				
Total Conducte si armaturi				
Total				
CAS				
Cheltuieli de transportare				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				
Total				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**