

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitatile de lucrari

Nr crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de msurr	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructii		
1	DC04B	Taierea imbracamintelor asfaltice drumurilor cu masina cu duscure diamantate	m	112,500
2	TsA16D2	Sapatura de pamint pentru cabluri electrice	m3	149,760
3	TsD18C	Umplutura de pamint	m3	174,720
4	Trf50G	Transportarea pamintului cu autocamionul la distanta de 15 km	t	38,000
5	RpDA10C	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris) si cilindarea lor cu manual	m3	3,750
6	34-02-001-1	Executarea conductelor din tuburi PVC	1 km	0,024
7	RpDB26A	Turnarea stratului de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere manuala	t	7,500
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
8	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	3,120
9	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	6,40
10	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	3,120
11	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmat	100 m	3,120
12	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m	0,150
13	08-02-144-7	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2	100 buc	0,080
14	08-02-157-1	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta	100 m	0,040
15	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (CC - 1), montat pe perete,	buc	1,000

1	2	3	4	5
		inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000		
16	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (BZUM), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc	1,000
17	08-02-412-8	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm ²	100 m	0,450
18	08-02-305-3	Suport metalic pt fixarea cablului.	buc	2,000
19	08-03-635-1	Transformatori de forta (uscati): autotransformator de trecere, tensiune 380/220 V	buc	6,000
20	08-02-158-15	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izotatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	4,000
21	08-01-025-28	Bloc cu utilaj pentru substatii complete: 110 kV cu deconector sau separator (PIIC 400)	buc	2,000
22	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm	10 buc	0,300
		Capitolul 3. Utilaj		
23		Separator cu pirghie	buc	2,000
24		Panou de distributie a energiei electrice - CC	buc	1,000
25		Transformator de curent	buc	6,000
26		Dulap BZUM -TF- 01-250	buc	1,000
27		Contor electric MT -174	buc	2,000
28		Manson terminal	buc	4,000

Proiectant

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.