

Lucrari de reparatie capitala (lucrari de reparatie capitala interioare)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 383 659,63 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Cam 1				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,2000	11,340 11,340	58,968 58,968
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	54,3000	9,100 8,640	494,130 469,152
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,6200	8,030 8,010	631,318 629,746
4	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	54,3000	16,455 16,200	893,506 879,660
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,9900	43,230 43,200	1 253,238 1 252,368
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,6700	9,080 9,000	42,404 42,030
		<i>Total</i>	lei			3 373,564
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 373,564 3 331,924
		1.1.2. Tavan				



1	2	3	4	5	6	7
7	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	19,3300	193,820 63,030	3 746,544 1 218,370
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,6600	2,710 0,810	104,769 31,315
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,3300	51,588 40,260	997,204 778,226
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,3300	19,388 14,850	374,771 287,050
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,3300	2,710 0,810	52,384 15,657
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,3300	24,888 14,850	481,081 287,050
		<i>Total</i>	lei			5 756,753
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 756,753 2 617,668
		1.1.3. Pereti				
13	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	54,3000	193,820 63,030	10 524,437 3 422,529
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,6000	2,710 0,810	294,306 87,966
15	CK18C	Montarea cornier	m	35,0000	15,625 7,020	546,892 245,700
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori	m2	54,3000	51,588 40,260	2 801,250 2 186,118

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,3000	19,388 14,850	1 052,773 806,355
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,3000	2,710 0,810	147,153 43,983
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,3000	24,888 14,850	1 351,408 806,355
20	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200	m2	24,3200	313,115 90,450	7 614,960 2 199,744
21	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (2100x900)	m2	3,3600	1 525,558 51,053	5 125,874 171,537
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,6200	1 556,419 44,252	2 521,399 71,688
		Total	lei			31 980,452
		Total Pereti				31 980,452 10 041,975



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.1.4. Podea				
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,3300	18,962 8,072	366,541 156,039
24	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	19,3300	107,845 13,492	2 084,650 260,808
25	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200	m2	4,6700	313,104 90,450	1 462,197 422,402
26	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	6,2000	73,853 45,945	457,889 284,859
27	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	4,6700	67,883 9,226	317,013 43,084
28	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare	m2	14,5000	201,485 42,000	2 921,538 609,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100				
		<i>Total</i>	lei			7 609,828
		Total Podea Inclusiv salariu				7 609,828 1 776,192
		<i>Total</i>	lei			48 720,597
		Total Cam 1 Inclusiv salariu				48 720,597 17 767,759
		1.2. Cantina				
29	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	54,0000	25,380 25,380	1 370,520 1 370,520
30	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	54,0000	201,485 42,000	10 880,188 2 268,000
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	282,0000	2,710 0,810	764,220 228,420
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	282,0000	51,588 40,260	14 547,929 11 353,320
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	282,0000	2,710 0,810	764,220 228,420
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	282,0000	24,888 14,850	7 018,360 4 187,700
		<i>Total</i>	lei			35 345,437
		Total Cantina Inclusiv salariu				35 345,437 19 636,380
		1.3. Cam 2				
		1.3.1. Demolari				
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	5,2000	11,340	58,968

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)			11,340	58,968
36	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	54,3000	9,100 8,640	494,130 469,152
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,6200	8,030 8,010	631,318 629,746
38	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,0000	12,685 12,685	38,056 38,056
39	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	3,459 3,459	13,838 13,838
40	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	54,3000	16,455 16,200	893,506 879,660
41	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,9900	43,230 43,200	1 253,238 1 252,368
42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,6700	9,080 9,000	42,404 42,030
		<i>Total</i>	lei			3 425,458
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 425,458 3 383,818
		1.3.2. Tavan				
43	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	19,3300	193,820 63,030	3 746,544 1 218,370
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,6600	2,710 0,810	104,769 31,315
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	19,3300	51,588 40,260	997,204 778,226
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	19,3300	19,388 14,850	374,771 287,050

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,3300	2,710 0,810	52,384 15,657
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,3300	24,888 14,850	481,081 287,050
		<i>Total</i>	lei			5 756,753
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 756,753 2 617,668
		1.3.3. Pereti				
49	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	54,3000	193,820 63,030	10 524,437 3 422,529
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,6000	2,710 0,810	294,306 87,966
51	CK18C	Montarea cornier	m	35,0000	15,625 7,020	546,892 245,700
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,3000	51,588 40,260	2 801,250 2 186,118
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,3000	19,388 14,850	1 052,773 806,355
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,3000	2,710 0,810	147,153 43,983
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,3000	24,888 14,850	1 351,408 806,355
56	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa,	m2	24,3200	313,115 90,450	7 614,960 2 199,744

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200				
57	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (2100x900)	m2	3,3600	1 525,558 51,053	5 125,874 171,537
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,6200	1 556,419 44,252	2 521,399 71,688
		<i>Total</i>	lei			31 980,452
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 980,452 10 041,975
		1.3.4. Podea				
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,3300	18,962 8,072	366,541 156,039
60	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	19,3300	107,845 13,492	2 084,650 260,808
61	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60	m2	4,6700	313,104 90,450	1 462,197 422,402

1	2	3	4	5	6	7
		cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200				
62	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,4000	73,853 45,945	915,777 569,718
63	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	4,6700	67,883 9,226	317,013 43,084
64	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	14,5000	201,485 42,000	2 921,538 609,000
		Total	lei			8 067,716
		Total Podea Inclusiv salariu				8 067,716 2 061,051
		Total	lei			49 230,379
		Total Cam 2 Inclusiv salariu				49 230,379 18 104,512
		1.4. Bir 114 1.4.1. Demolari				
65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,2000	11,340 11,340	36,288 36,288

1	2	3	4	5	6	7
66	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	63,4200	9,100 8,640	577,121 547,949
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	63,4200	8,030 8,010	509,262 507,994
68	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	54,3000	16,455 16,200	893,506 879,660
69	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,6500	43,230 43,200	244,250 244,080
70	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,6500	9,080 9,000	51,303 50,851
		<i>Total</i>	lei			2 311,730
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 311,730 2 266,822
		1.4.2. Tavan				
71	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	21,2300	210,530 59,400	4 469,552 1 261,062
		<i>Total</i>	lei			4 469,552
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 469,552 1 261,062
		1.4.3. Pereti				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,4200	2,710 0,810	171,868 51,370
73	CK18C	Montarea cornier	m	32,0000	15,626 7,020	500,016 224,640
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,4200	51,588 40,260	3 271,735 2 553,289
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor coloanelor si tavanelor	m2	63,4200	19,388 14,850	1 229,592 941,787
76	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	63,4200	73,192 17,550	4 641,835 1 113,021

1	2	3	4	5	6	7
77	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200	m2	9,1600	313,121 90,450	2 868,184 828,522
78	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (2100x900)	m2	3,3600	1 525,558 51,053	5 125,874 171,537
		<i>Total</i>	lei			17 809,104
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 809,104 5 884,166
		1.4.4. Podea				
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,6500	18,962 8,072	107,136 45,609
80	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	5,6500	107,845 13,492	609,325 76,232
81	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport	m2	7,6500	313,116 90,450	2 395,338 691,943

1	2	3	4	5	6	7
		de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200				
82	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,5000	73,853 45,945	923,162 574,312
		<i>Total</i>	lei			4 034,961
		Total Podea Inclusiv salariu				4 034,961 1 388,096
		<i>Total</i>	lei			28 625,347
		Total Bir 114 Inclusiv salariu				28 625,347 10 800,146
		1.5. Cam 3 1.5.1. Demolari				
83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,2000	11,340 11,340	58,968 58,968
84	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	54,3000	9,100 8,640	494,130 469,152
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,6200	8,030 8,010	631,318 629,746
86	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	54,3000	16,455 16,200	893,506 879,660
87	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,9900	43,230 43,200	1 253,238 1 252,368
88	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,6700	9,080 9,000	42,404 42,030
		<i>Total</i>	lei			3 373,564
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 373,564 3 331,924
		1.5.2. Tavan				
89	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei	m2	19,3300	193,820 63,030	3 746,544 1 218,370

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050				
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,6600	2,710 0,810	104,769 31,315
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,3300	51,588 40,260	997,204 778,226
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,3300	19,388 14,850	374,771 287,050
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,3300	2,710 0,810	52,384 15,657
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,3300	24,888 14,850	481,081 287,050
		<i>Total</i>	lei			5 756,753
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 756,753 2 617,668
		1.5.3. Pereti				
95	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	54,3000	193,820 63,030	10 524,437 3 422,529
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,6000	2,710 0,810	294,306 87,966
97	CK18C	Montarea cornier		35,0000	15,625 7,020	546,892 245,700
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,3000	51,588 40,260	2 801,250 2 186,118
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	54,3000	19,388	1 052,773

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			14,850	806,355
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,3000	2,710 0,810	147,153 43,983
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,3000	24,888 14,850	1 351,408 806,355
102	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200	m2	24,3200	313,115 90,450	7 614,960 2 199,744
103	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (2100x900)	m2	3,3600	1 525,558 51,053	5 125,874 171,537
104	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,6200	1 556,419 44,252	2 521,399 71,688
		Total	lei			31 980,452
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 980,452 10 041,975
		1.5.4. Podea				

