

Combinatul Liman

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1**Reparatia capitala a acoperisului la depozitul nr.2**

Valoarea de deviz 1 324 621,52 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.11.2018


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	2 100,0000	38,350 37,850	80 535,840 79 485,840
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	262,0000	7,610 7,360	1 993,768 1 928,268
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	400,0000	22,252 20,502	8 900,920 8 200,920
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	293,0000	16,146 15,771	4 730,779 4 620,904
5	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	293,0000	576,264 213,434	168 845,411 62 536,221
6	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	293,0000	41,439 28,914	12 141,481 8 471,656
7	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 =0.0085	m2	400,0000	45,282 15,508	18 112,860 6 203,260
8	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg	85,6700	32,008 6,308	2 742,161 540,441

Basil



1	2	3	4	5	6	7
9	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane	kg	76,5800	46,728 21,028	3 578,430 1 610,325
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	12,1900	424,374 44,684	5 173,118 544,704
11	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	12,1900	157,303 20,502	1 917,528 249,923
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	2 100,0000	21,463 13,143	45 071,355 27 599,250
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla profilata h=55) pentru invelitorile acoperisurilor grosimea 0,45-05mm culoarea RAL 9006 (sur-metalic)	m2	2 100,0000	198,625 60,456	417 113,550 126 956,550
14	CE19C1	Opritori de zapada din tabla zincata 0.5mm grosimea RAL 9006 (sur-metalic)	m	320,0000	117,951 21,028	37 744,371 6 728,960
15	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv Parapet culoarea RAL 9006 (sur-metalic)	m	96,0000	331,216 66,238	31 796,741 6 358,867
16	CE19A	Jgheaburi semirotonde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	160,0000	122,561 44,684	19 609,837 7 149,520
17	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	102,0000	120,983 55,199	12 340,215 5 630,247
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru	m2	120,0000	78,097	9 371,652

Bestia




1	2	3	4	5	6	7
		lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)			39,428	4 731,300

		Total	Lei	881 720,01
		Asigurarea sociala	22,5 %	80 898,11
		Total		962 618,12
		Cheltuieli de transport	4 %	20 155,44
		Total		982 773,56
		Cheltuieli de regie	8 %	78 621,89
		Total		1 061 395,45
		Beneficiu de deviz	4 %	42 455,82
		Total		1 103 851,27
		TVA	20 %	220 770,25
				1 324 621,52
		Total deviz: Inclisiv salariu		359 547,16

Intocmit

Verificat



Besliu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)