

Lucrari de amenajare prin pavarea trotuarului din s. Todiresti r -nul Ungheni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 1 101 580,10 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	1 120,0000	51,08	57 214,08
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	224,0000	603,31	135 141,47
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura vibropresata 1000x200x80mm)	m	950,0000	190,23	180 716,94
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavai vibropresat gr. 4cm)	m2	1 120,0000	273,42	306 225,23
5	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	23,0000	2 574,45	59 212,41
6	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor	kg	284,0000	21,16	6 010,78

1	2	3	4	5	6	7
		peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				

		Total	Lei	744 520,91
		Asigurari sociale	24 %	43 109,63
		Cheltuieli de regie	11 %	86 639,36
		Beneficiu de deviz	5 %	43 713,50
		Total		917 983,40
		TVA	20 %	183 596,70
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 101 580,10

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de amenajare prin pavarea trotuarului din s. Todiresti r -nul Ungheni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 1 101 580,10 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	94,3000	94,60	8 920,78
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,3360	94,60	1 450,79
3.	7129020012800	Pavator	h-om	820,8240	94,60	77 649,95
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	940,5600	94,60	88 976,98
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0520	94,60	950,92
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,6960	94,60	1 674,04
Total manopera						179 623,46

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	257,6000	386,06	99 449,06
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	15,6411	0,00	0,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,8500	339,14	966,55
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,8084	0,00	0,00
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,6000	339,14	1 899,18
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	47,9360	339,14	16 257,02
7.	2010237318750	Distantieri	buc	42,6000	1,25	53,25
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	969,0000	2,70	2 616,30
9.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 792,0000	2,70	4 838,40
10.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	7 003,5000	0,00	0,00
11.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 814,4000	2,70	23 798,88
12.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (pavaj vibropresat gr.4 cm)	m2	1 136,8000	169,38	192 551,18
13.	2663102100001-1620	Beton clasa C16/20	m3	69,5286	1 946,16	135 313,78
14.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	954,7500	64,25	61 342,69
15.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	291,1000	15,00	4 366,50
16.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,8400	21,00	59,64
17.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	22,4000	166,66	3 733,18
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,7700	0,00	0,00
				2,8500	30,00	85,50

19.	4100126202818	Apa	m3	22,4000	30,00	672,00
Total materiale de construcții						548 003,46

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	94,0800	104,86	9 865,23
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	47,0400	88,79	4 176,68
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,4140	689,93	285,63
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,8000	25,00	345,00
5.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,3110	50,00	65,55
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,7500	375,00	2 156,25
Total utilaje de construcții						16 894,34

Total	Lei	744 520,91
Asigurari sociale	24 %	43 109,63
Cheltuieli de regie	11 %	86 639,36
Beneficiu de deviz	5 %	43 713,50
Total		917 983,40
TVA	20 %	183 596,70

Total deviz:

1 101 580,10

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect 2026 Lucrari de amenajare prin pavarea Investitor
trotoarului din s. Todiresti r -nul Ungheni**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			51,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	94,60	51,08
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			603,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	386,06	443,97
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	88,79	18,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	104,86	44,04
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura vibropresata 1000x200x80mm)	m			190,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100001-1620	Beton clasa C16/20	m3	0,0480	1 946,16	93,42
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,70	2,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	339,14	1,02
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,0050	64,25	64,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	0,09
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavai vibropresat gr. 4cm)	m2			273,42
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (pavaj vibropresat gr.4 cm)	m2	1,0150	169,38	171,92
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	339,14	1,70
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	339,14	14,52
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	166,66	3,33
5	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 574,45
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	94,60	387,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100001-1620	Beton clasa C16/20	m3	1,0250	1 946,16	2 024,73
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7200	0,00	0,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	689,93	12,42
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	375,00	93,75
6	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in	kg			21,16

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,25	0,19
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.