

Lucrări de reparație capitală str.**E. Loteanu nr. 3-nr. 8**

(denumirea obiectivului)

Lista cantitatilor de lucrari

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. str. E. Loteanu		
		1.1. Partea carosabila		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea 10cm Коэффициент к машинам=2,00	100m2	9,000
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-15 cm	m3	135,000
3	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,540
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,000
5	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,270
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,000
		1.2. Rigole si podet		
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,260
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	176,400
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	12,600
10	D1122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul TS 50.20.3 - 10 buc, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	9,770
11	D1125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul ST-8m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3	10,160
12	D1123	Montarea sectiilor rigolei, L-4-8 L 2,985 m pentru edificii artificiale la drumuri 53 buc	m3	21,680

1	2	3	4	5
		Alte materiale=1,03		
13	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	110,770
		1.3. 5 accese		
14	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea 10cm Коэффициент к машинам=2,00	100m2	1,000
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-12 cm	m3	12,000
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,060
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 6 cm Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50	m2	100,000

Primar



Victor ARTAMANIUC