

Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic a pistei pentru biciclisti de la stadionul din s.Copceac

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic a pistei pentru biciclisti de la stadionul din s.Copceac		
		1.1. Pista de alergat		
1	RpDA14A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2	1 050,00
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,42
3	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h=4 cm	t	102,37
4	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	105,00
		<i>Total</i>	lei	
		Total Pista de alergat Inclusiv salariu		
		1.2. Teren de sport		
5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,16

1	2	3	4	5
6	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	16,00
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	20,00
8	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	12,00
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(bordure mici B4 100x20x8 pe fundatia de beton B7,5)	m	40,00
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,80
11	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	100,00
12	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	100,00
		<i>Total</i>	lei	
		Total Teren de sport Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic a pistei pentru biciclisti de la		

1	2	3	4	5
		stadionul din s.Copceac Inclusiv salariu		
		Total	lei	
		Fondul social		
		Cheltuieli directe		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiu de deviz		
		Ttal		
		TVA		
		Total deviz: Inclusiv salariu		