

**Reparatia unui segment de drum
in varianta alba str. Biruintei.
s. Calmatui, r-nul Hincesti**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reparatie

Valoarea de deviz 1 091 412,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari				
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	4,6000	1 456,00 0,00	6 697,60 0,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si aglatformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deiplasarea in goluri a pamintului sapat in teren cats. II	100m2	44,6000	140,24 0,00	6 254,61 0,00
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	44,6000	16 177,38 467,32	721 511,32 20 842,65
4	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	3,4400	2 806,81 301,77	9 655,44 1 038,10
		<i>Total</i>	lei			744 118,97
		Total Lucrari Inclusiv salariu				744 118,97 21 880,75

	Total	lei	744 118,97
	Cheltuieli de asigurare sociala	24 %	5 251,38
	Total cheltuieli directe		749 370,35
	Cheltuieli de regie	14,5 %	108 658,70
	Total cu cheltuieli de regie		858 029,05
	Beneficiu de deviz	6 %	51 481,74
	Total cu beneficiu de deviz		909 510,79
	TVA	20 %	181 902,16
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 091 412,95 21 880,75

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia unui segment de drum in varianta alba str. Biruintei. s. Calmatui, r-nul Hincesti

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № Reparatie

Valoarea de deviz 1 091 412,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	231,2976	94,60	21 880,75
Total manopera						21 880,75

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	44,6000	365,00	16 279,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	44,6000	565,00	25 199,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	842,9400	565,00	476 261,10
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	66,9000	565,00	37 798,50
5.	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,1273	5 700,00	725,61
6.	2663102100000	Beton B20	m3	3,5088	2 041,67	7 163,81
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	133,8000	20,00	2 676,00
Total materiale de construcții						566 103,02

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	1,5165	480,00	727,92
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,3026	742,00	7 644,52
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	120,8660	697,00	84 243,60
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	49,9520	697,00	34 816,54
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,9600	560,00	6 697,60
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	11,5068	742,00	8 538,05
7.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	4,7276	720,00	3 403,87
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	18,4644	545,00	10 063,10
Total utilaje de construcții						156 135,20

Total	lei	744 118,97
Cheltuieli de asigurare sociala	24 %	5 251,38
Total cheltuieli directe		749 370,35
Cheltuieli de regie	14,5 %	108 658,70
Total cu cheltuieli de regie		858 029,05
Beneficiu de deviz	6 %	51 481,74
Total cu beneficiu de deviz		909 510,79
TVA	20 %	181 902,16

Total deviz:**1 091 412,9****5**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect **Reparatia unui segment de drum in**
varianta alba str. Biruintei. s. Calmatui, r-nul
Hincesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari				
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 456,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	560,00	1 456,00
		<i>Total</i>	lei			6 697,60
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si aglatformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deiplasarea in goluri a pamintului sapat in teren cats. II	100m2			140,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	742,00	140,24
		<i>Total</i>	lei			6 254,61
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			16 177,38 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	565,00	10 678,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	565,00	847,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	565,00	565,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	365,00	365,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	742,00	31,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	742,00	191,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	697,00	780,64
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	697,00	1 888,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	545,00	225,63
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	720,00	76,32
		<i>Total</i>	lei			721 511,32
4	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			2 806,81 301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	2 041,67	2 082,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 700,00	210,93
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	480,00	211,60
		<i>Total</i>	lei			9 655,44

APROBAT:**Intocmit****Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)