

## Lucrari de reparatie la Gradinita nr. 33 str. Dacia, 8, or. Cricova

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 1 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 673 088 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b> <b>1.1. Casa scarii</b> <b>1.1.1. Pereti</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	440,00	16,30 16,20	7 172,00 7 128,00
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	440,00	6,78 1,80	2 981,00 792,00
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	440,00	94,07 72,00	41 390,80 31 680,00
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	440,00	126,27 103,66	55 560,30 45 611,90
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	440,00	22,91 12,00	10 080,40 5 280,00

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
6	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm ( se scade la art. CF50) K=2	m2	-440,00	49,84 40,79	-21 927,66 -17 945,66
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	440,00	4,15 1,80	1 826,00 792,00
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	440,00	52,47 44,24	23 088,88 19 464,06
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	440,00	4,15 1,80	1 826,00 792,00
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti ( lavabila cu latex, silicon )	m2	440,00	74,01 33,00	32 564,40 14 520,00
11	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	20,00	94,29 68,48	1 885,74 1 369,58
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>156 447,86 109 483,88</b>
		<b>1.1.2. Tavan</b>				
12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	10,00	18,25 18,25	182,46 182,46
13	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	42,00	229,06 114,60	9 620,47 4 813,20
14	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (se exclude surub)	m	110,00	12,65 8,25	1 391,20 907,20
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,00	4,15 1,80	174,30 75,60

1	2	3	4	5	6	7
16	CF57A k=2 pentru mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,00	60,71 44,24	2 549,94 1 857,93
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,00	4,15 1,80	174,30 75,60
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila cu latex, silicon )	m2	42,00	74,01 33,00	3 108,42 1 386,00
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (reparatie)	m2	10,00	345,24 183,19	3 452,38 1 831,88
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>20 653,47 11 129,87</b>
		<b>1.1.3. Pardoseli</b>				
20	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	132,00	116,13 115,98	15 328,63 15 308,83
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	183,00	4,15 1,80	759,45 329,40
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	183,00	76,95 42,00	14 081,85 7 686,00
23	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ( Gresie portelanata pentru interior cu cuprafata antiderapanta )	m2	183,00	399,23 150,00	73 059,09 27 450,00
24	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	160,00	82,71 31,49	13 233,41 5 038,56
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>116 462,43 55 812,79</b>
		<b>1.1.4. Balustrade</b>				
25	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	360,00	3,40 2,90	1 225,21 1 043,78

1	2	3	4	5	6	7
26	CH06A aplicativ	Balustrada cu mina curenta metalica INOX montata la trepte cu inaltimea 90 cm, prevazuti cu mina curenta adaugatoare pentru copii h=40-60 cm, mina curenta va fi confectionata din bara d=32 mm, balustrada va fi compusa din bare verticale d=16mm la distanta 10 cm, inclusiv forarea si elemente de fixarea (dibluri), schita se va cordona cu beneficiarul si in corespunderea tuturor normelor de securitate in vigoare de executie in institutii prescolare.	m	38,00	1 056,46 76,47	40 145,59 2 905,97
		<b>Total Balustrade Inclusiv salariu</b>				<b>41 370,80 3 949,75</b>
		<b>1.1.5. Evacuare deseuri</b>				
27	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri	t	10,00	79,20 79,20	792,00 792,00
28	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,00	66,60 66,60	333,00 333,00
29	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	5,00	22,80 0,00	114,00 0,00
		<b>Total Evacuare deseuri Inclusiv salariu</b>				<b>1 239,00 1 125,00</b>
		<b>Total Casa scarii Inclusiv salariu</b>				<b>336 173,56 181 501,29</b>
		<b>1.2. Sala de muzica</b>				
30	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	78,00	19,30 19,20	1 505,40 1 497,60
31	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,60	13,60 13,60	171,30 171,30
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	78,00	6,78 1,80	528,45 140,40
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	78,00	126,27 103,66	9 849,32 8 085,74

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.(decor)				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,00	4,15 1,80	323,70 140,40
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti ( lavabila cu latex, silicon )	m2	78,00	74,01 33,00	5 772,78 2 574,00
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	25,00	4,15 1,80	103,75 45,00
37	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavelor	m2	25,00	30,84 22,99	771,07 574,85
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	65,00	4,15 1,80	269,75 117,00
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti ( lavabila cu latex, silicon )	m2	65,00	74,01 33,00	4 810,65 2 145,00
40	RpCK28C	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC ( calitatea superioara)	m	60,00	65,04 33,14	3 902,23 1 988,30
41	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (existente )	m2	12,60	884,02 72,22	11 138,69 910,03
		<b>Total Sala de muzica Inclusiv salariu</b>				<b>39 147,09 18 389,62</b>
		<b>1.3. Lucrari exterioare</b>				
		<b>1.3.1. Cai de acces</b>				
42	CO03A	Borduri 100x20x8 pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	12,00	201,57 57,48	2 418,86 689,78
43	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	17,00	345,25 87,92	5 869,25 1 494,64

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm				
		<b>Total Cai de acces Inclusiv salariu</b>				<b>8 288,11 2 184,42</b>
		<b>1.3.2. Cale acces, scari</b>				
44	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	6,50	320,04 257,64	2 080,24 1 674,64
45	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3	3,50	218,40 218,40	764,40 764,40
46	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Rigola drenaj cu copac l=3m tip IL 4-8 FEC )	buc	5,00	2 534,56 119,46	12 672,80 597,30
47	AcE04A	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit carosabil tip A1	buc	1,00	3 698,83 318,88	3 698,83 318,88
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,50	573,00 59,40	2 578,50 267,30
49	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse ( placaj n=1.01 m2 )	m2	10,00	110,45 76,98	1 104,46 769,76
50	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-1 d=5mm 200x200	kg	95,00	37,03 2,42	3 517,87 230,30
51	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 3.5 la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	0,90	1 520,00 447,60	1 368,00 402,84
52	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton	m3	5,40	1 836,89 447,60	9 919,21 2 417,05

1	2	3	4	5	6	7
		armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pna la 35 m inclusiv				
53	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	40,00	148,43 22,49	5 937,38 899,78
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	35,00	32,83 17,59	1 148,94 615,79
55	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondel sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta ( Balustrada cu mina curenta confectionata din teava metalica profilata stlp 40x40 mina curenta l-40x20 inclusiv elementele de prindere )	m	19,50	681,46 76,47	13 288,55 1 491,22
56	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	15,30	75,92 67,20	1 161,58 1 028,16
		<b>Total Cale acces, scari Inclusiv salariu</b>				<b>59 240,76 11 477,42</b>
		<b>1.3.3. Pereu</b>				
57	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	18,00	25,25 25,25	454,41 454,41
58	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3	18,00	218,40 218,40	3 931,20 3 931,20
59	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a	m2	20,00	6,34 3,40	126,84 67,98

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				
60	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	20,00	33,38 6,80	667,65 135,95
61	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	20,00	11,96 1,70	239,29 33,99
62	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (	100 m3	0,18	315,78 0,00	56,84 0,00
63	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,18	1 100,72 529,33	198,13 95,28
64	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (existent din urma demontarii	m2	18,00	172,70 87,92	3 108,59 1 582,55
		<b>Total Pereu Inclusiv salariu</b>				<b>8 782,95 6 301,36</b>
		<b>1.3.4. Evacuare deseuri</b>				



1	2	3	4	5	6	7
65	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri	t	20,00	79,20 79,20	1 584,00 1 584,00
66	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	30,00	66,60 66,60	1 998,00 1 998,00
67	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	30,00	22,80 0,00	684,00 0,00
		<b>Total Evacuare deseuri Inclusiv salariu</b>				<b>4 266,00 3 582,00</b>
		<b>Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu</b>				<b>80 577,82 23 545,20</b>
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>455 898,47 223 436,11</b>

		Total	lei	455 900
		Asigurari sociala si medicala	24,00 %	53 625
		Transportarea materialelor	4,00 %	9 113
		Cheltuieli de regie	5,00 %	25 932
		Beneficiu de deviz	3,00 %	16 337
		Total	100,00 +	560 907
		TVA	20,00 %	112 181
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>673 088 223 436</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)