

Lucrari de reparatie a strazii Zamca, s. Semeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 96 926,20 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L=150m, b=3,5m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,5250	3 390,204	1 779,857
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,2600	3 302,185	858,568
3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	5,2500	487,935	2 561,658
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,2500	12 786,611	67 129,707
		<i>Total</i>	Lei			72 329,790
		Total L=150m, b=3,5m Inclusiv salariu				72 329,790 3 913,602

	Total	Lei	72 329,80
	Asigurari sociale	24 %	939,26
	Cheltuieli de regie	6 %	4 396,16
	Beneficiu de deviz	4 %	3 106,61
	Total		80 771,83
	TVA	20 %	16 154,37
	Total deviz:		96 926,20

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a strazii Zamca,
s. Semeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 96 926,20 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	41,3700	94,60	3 913,602
Total manopera						3 913,60

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	5,2500	276,19	1 449,997
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	5,2500	402,37	2 112,443
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	99,2250	402,37	39 925,163
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	7,8750	402,37	3 168,664
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,7500	30,00	472,500
Total materiale de construcții						47 128,77

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,8613	939,09	2 687,018
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	14,2275	754,05	10 728,246
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,8800	483,98	2 845,802
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,3099	754,05	233,680
5.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,3518	608,49	214,067
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,9674	939,09	1 847,565
7.	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,5565	995,71	554,113
8.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,3099	763,69	236,668
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,1735	892,69	1 940,262
Total utilaje de construcții						21 287,43

Total	Lei	72 329,80
Asigurari sociale	24 %	939,26
Cheltuieli de regie	6 %	4 396,16
Beneficiu de deviz	4 %	3 106,61
Total		80 771,83
TVA	20 %	16 154,37

Total deviz:

96 926,20

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a strazii Zamca, s. **Investitor**
Semeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L=150m, b=3,5m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			3 390,204
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	939,09	3 390,20
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			3 302,185
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	754,05	898,77
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	939,09	1 493,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	763,69	910,26
3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			487,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	94,60	278,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	939,09	35,69
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	608,49	40,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	939,09	133,35
4	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 786,611
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	402,37	7 604,79
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	402,37	603,56
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	402,37	402,37
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	276,19	276,19
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	30,00	90,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	939,09	39,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	939,09	242,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	483,98	542,06
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	754,05	2 043,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	892,69	369,57
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	995,71	105,55

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.